

Data de referência	11-07-24			Encargos sociais desonerados	108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS)				
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO									
Agente Promotor / Proponente		Município de Blumenau - SC							
Empreendimento		PARQUE LINEAR TESTO SALTO							
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado						
Composição do Serviço									
C.P. 4898009801 - 06/2024	CAMADA DRENANTE PARA PAVIMENTO PERMEÁVEL				M²		1.908,59		
Referência	Descrição dos Serviços				U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88309-SINAPI-06/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O	0,10000000	31,74	3,17400000
88316-SINAPI-06/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O	0,30000000	22,86	6,85800000
4718-SINAPI-06/2024	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				M3	MT	0,10000000	112,50	11,25000000
4721-SINAPI-06/2024	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				M3	MT	0,20000000	111,91	22,38200000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	43,66

C.P. 4898009814 - 06/2024	PLAYGROUND CASA NA ARVORE COM ESCORREGADOR, ESCALADA, PONTE E ESCADA			UNID		1,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
101413-SINAPI-06/2024	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	M.O	2,00000000	5.176,26	10.352,52000000
101395-SINAPI-06/2024	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	M.O	2,00000000	4.332,40	8.664,80000000
105046-SINAPI-06/2024	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM VERGALHAO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	M.O	45,00000000	50,12	2.255,40000000
105085-SINAPI-06/2024	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024	M	M.O	30,66000000	189,09	5.797,49940000
2729-SINAPI-06/2024	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	MT	30,00000000	25,08	752,40000000
102225-SINAPI-06/2024	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	M.O	100,00000000	30,18	3.018,00000000
102234-SINAPI-06/2024	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	M.O	100,00000000	26,68	2.668,00000000
105099-SINAPI-06/2024	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	M.O	61,10000000	83,46	5.099,40600000
489824001232-Cotação-08/2024	REDE HORIZONTAL FIXA ESTÁTICA COM CORDA MARINE M40 DE 10MM E REDE EM NYLON VIRGEM RHFE NY21085 DDP_07/2024	m²	MT	10,00000000	852,27	8.522,70000000
C.P. 4898009819-Composição Própria-06/2024	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SOLO DDP_07/2024	UNID	M.O	17,00000000	136,59	2.322,03000000
C.P. 4898009824-Composição Própria-06/2024	EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTO D=80CM H=40CM REF.103073 DDP_07/2024	M²	M.O	3,00000000	389,44	1.168,32000000
489824001233-Cotação-08/2024	ESCORREGADOR EM MADEIRA 3,20M EM MADEIRAMENTO NOBRE CUMARU DDP_07/2024	UNID	MT	1,00000000	4.900,00	4.900,00000000
489824001235-Cotação-08/2024	RAMPA ESCALADA EM MADEIRAMENTO NOBRE CUMARU DDP_07/2024	UNID	MT	1,00000000	4.800,00	4.800,00000000
489824001234-Cotação-08/2024	ESCALA EM MADEIRA COM TRONCO DE EUCALPITO TRATADO DDP_07/2024	UNID	MT	1,00000000	1.300,00	1.300,00000000
489824001236-Cotação-08/2024	PONTE TIPO PÊNSIL PARA PLAYGROUND EM TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO 1,17 X 3,50	UNID	MT	1,00000000	17.900,00	17.900,00000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	79521,08

C.P. 4898009816 - 06/2024	PLAYGROUND CIRCUITO DE MADEIRA COM TRAVESSIA DE CORDAS, ESCALADA E ESCORREGADOR DDP_07/2024			UNID		1,00
Referência	Descrição dos Serviços			U.M.	Tipo	Total
101413-SINAPI-06/2024	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	M.O	10.352,52000000
101395-SINAPI-06/2024	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	M.O	8.664,80000000
10510-SINAPI-06/2024	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO			UN	MT	1.039,20000000
6182-SINAPI-06/2024	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM			M2	MT	760,56000000
4334-SINAPI-06/2024	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA			UN	MT	1.335,50000000
4335-SINAPI-06/2024	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA			UN	MT	973,50000000
4343-SINAPI-06/2024	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA			UN	MT	328,50000000
105101-SINAPI-06/2024	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024			M	M.O	5.247,75000000
105050-SINAPI-06/2024	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHAO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024			M	M.O	4.459,00000000
489824001232-Cotação-08/2024	REDE HORIZONTAL FIXA ESTÁTICA COM CORDA MARINE M40 DE 10MM E REDE EM NYLON VIRGEM RHFE NY21085 DDP_07/2024			m²	MT	1.747,15350000
102225-SINAPI-06/2024	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021			M2	M.O	997,44900000

102234-SINAPI-06/2024	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	M.O	33,05000000	26,68	881,77400000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	36787,71

C.P. 4898009818 - 06/2024	BRINQUEDO DE EQUILIBRIO EM MADEIRA DDP_07/2024	UNID				1,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
101413-SINAPI-06/2024	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	M.O	1,00000000	5.176,26	5.176,26000000
101395-SINAPI-06/2024	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	M.O	1,00000000	4.332,40	4.332,40000000
102225-SINAPI-06/2024	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	M.O	20,00000000	30,18	603,60000000
102234-SINAPI-06/2024	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	M.O	20,00000000	26,68	533,60000000
105050-SINAPI-06/2024	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM VERGALHAO, DIAMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	M.O	15,00000000	178,36	2.675,40000000
105100-SINAPI-06/2024	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024	M	M.O	15,00000000	113,92	1.708,80000000
C.P. 4898009819-Composição Própria-06/2024	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SOLO DDP_07/2024	UNID	M.O	14,00000000	136,59	1.912,26000000
C.P. 4898009824-Composição Própria-06/2024	EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTO D=80CM H=40CM REF.103073 DDP_07/2024	M²	M.O	2,00000000	389,44	778,88000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	17721,20

C.P. 4898009811 - 06/2024	MODULO DE BANCO DE DESCANSO EM EUCALIPTO E REDE DDP_07/2024	UNID				11,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
4115-SINAPI-06/2024	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	MT	7,50000000	24,55	184,12500000
88273-SINAPI-06/2024	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,00000000	29,33	117,32000000
93358-SINAPI-06/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	M.O	0,50000000	90,43	45,21500000
95240-SINAPI-06/2024	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	M.O	0,16000000	21,28	3,40480000
97096-SINAPI-06/2024	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	M.O	0,06400000	673,98	43,13472000
489824001221-Cotação-07/2024	REDE PARA BANCO DE DESCANSO SUSPENSO MALHA 5CM	M²	MT	1,53000000	42,00	64,26000000
489824001232-Cotação-08/2024	REDE HORIZONTAL FIXA ESTATICA COM CORDA MARINE M40 DE 10MM E REDE EM NYLON VIRGEM RHFE NY21085 DDP_07/2024	m²	MT	2,40000000	852,27	2.045,44800000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	2502,91

C.P. 4898009248 - 05/2024	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA ESPAÇO PET. REF. 103198. DDP_04/2024.	UN				4,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
102486-SINAPI-05/2024	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	M.O	0,01620000	691,74	11,20618800
4721-SINAPI-05/2024	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,00120000	106,93	0,12831600
88316-SINAPI-05/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,28030000	22,58	6,32917400
88309-SINAPI-05/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,56060000	30,87	17,30572200
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	34,97

C.P. 4898009810 - 06/2024	GRADIL DE FECHAMENTO COM VIGA BALDRAME 20X30	M				32,50
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
96527-SINAPI-06/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,12000000	99,86	11,98320000
96546-SINAPI-06/2024	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	2,46800000	13,91	34,32988000
96617-SINAPI-06/2024	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	M.O	0,20000000	21,03	4,20600000
43061-SINAPI-06/2024	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	MT	0,86240000	7,77	6,70084800
96536-SINAPI-06/2024	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	0,25000000	67,82	16,95500000
96557-SINAPI-06/2024	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,06000000	775,69	46,54140000
104737-SINAPI-06/2024	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	M.O	0,12000000	20,59	2,47080000
98557-SINAPI-06/2024	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	M.O	2,00000000	50,72	101,44000000
102364-SINAPI-06/2024	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¾"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	M.O	0,90000000	190,14	171,12600000
100727-SINAPI-06/2024	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	M.O	1,00000000	26,64	26,64000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	422,39

Responsável técnico pelos itens:

LUCIANA BOING

CPF: 04811819977

CREA - 133330-1/SC

Nr ART (CREA).: A PREENCHER