



Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Nr ART (CREA).: A PREENCHER				BDI: 24.23% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200				*Fonte	Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Blumenau - SC				Data: 03-06-26					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENDIMENTO: 3708 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA CLIDIA DA SILVA - REGIME MUTIRÃO				R\$ 569.098,93					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$	SEM desoneração	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						24.090,45		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	3.878,36	24,23	4.818,09	24.090,45		C.P. 4898010912-Composição Própria-04/2026
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						23.463,62		
2.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	12,96	465,12	24,23	577,82	7.488,55		5213570-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	146,09	24,23	181,49	725,96		103697-SINAPI-04/2026
2.3	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	3,00	465,12	24,23	577,82	1.733,46		5213570-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3,00	146,09	24,23	181,49	544,47		103697-SINAPI-04/2026
2.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	725,58	15,00	834,42	4.172,10		10776-SINAPI-04/2026
2.6	BANHEIRO QUÍMICO	MES	5,00	930,00	15,00	1.069,50	5.347,50		489826000050-Cotação-02/2026
2.7	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.302,49	15,00	1.497,86	1.497,86		10848-SINAPI-04/2026
2.8	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	80,00	2,33	15,00	2,68	214,40		37524-SINAPI-04/2026
2.9	CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM	UN	10,00	116,42	15,00	133,88	1.338,80		M0047-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
2.10	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	15,40	13,22	24,23	16,42	252,87		C.P. 4898003568-Composição Própria-04/2026
2.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,86	10,83	24,23	13,45	11,57		100981-SINAPI-04/2026
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,50	3,58	24,23	4,45	95,68		97914-SINAPI-04/2026
2.13	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	0,86	40,85	15,00	46,98	40,40		489826000055-Cotação-02/2026
3	DRENAGEM PLUVIAL						369.214,15		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	55,20	10,57	24,23	13,13	724,78	90084-SINAPI-04/2026	
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	427,00	10,23	24,23	12,71	5.427,17	102278-SINAPI-04/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 569.098,93				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	415,10	9,92	24,23	12,32	5.114,03		100973-SINAPI-04/2026
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.336,00	3,58	24,23	4,45	45.995,20		97914-SINAPI-04/2026
3.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	415,10	40,85	15,00	46,98	19.501,40		489826000055-Cotação-02/2026
3.6	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	211,80	41,01	24,23	50,95	10.791,21		6079-SINAPI-04/2026
3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	211,80	9,92	24,23	12,32	2.609,38		100973-SINAPI-04/2026
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.313,20	3,58	24,23	4,45	5.843,74		97914-SINAPI-04/2026
3.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	42,20	24,26	24,23	30,14	1.271,91		93368-SINAPI-04/2026
3.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,60	20,11	24,23	24,98	7.084,33		93369-SINAPI-04/2026
3.11	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	15,00	319,45	24,23	396,85	5.952,75		1505879-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	15,00	9,92	24,23	12,32	184,80		100973-SINAPI-04/2026
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	93,00	3,58	24,23	4,45	413,85		97914-SINAPI-04/2026
3.14	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	365,00	76,48	24,23	95,01	34.678,65		101579-SINAPI-04/2026
3.15	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	39,60	160,37	24,23	199,23	7.889,51		2003850-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.16	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,60	9,92	24,23	12,32	487,87		100973-SINAPI-04/2026
3.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	245,52	3,58	24,23	4,45	1.092,56		97914-SINAPI-04/2026
3.18	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	130,90	199,34	24,23	247,64	32.416,08		97086-SINAPI-04/2026
3.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	539,55	12,60	24,23	15,65	8.443,96		97092-SINAPI-04/2026
3.20	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	48,44	501,24	24,23	622,69	30.163,10		94962-SINAPI-04/2026
3.21	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	31,00	97,55	24,23	121,19	3.756,89		95571-SINAPI-04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 569.098,93				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.22	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,00	345,17	24,23	428,80	1.286,40		92221-SINAPI-04/2026
3.23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	115,00	555,65	24,23	690,28	79.382,20		92223-SINAPI-04/2026
3.24	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	1.315,89	24,23	1.634,73	1.634,73		0804101-SICRO-01/2026
3.25	BOCA DE LOBO PARA TUBO DN40 (BLS01) - H= 100 CM	UND	4,00	957,20	24,23	1.189,13	4.756,52		C.P. 4898013122-Composição Própria-04/2026
3.26	BOCA DE LOBO PARA TUBO DN60 (BLS04) - H= 150 CM	UND	1,00	1.332,47	24,23	1.655,33	1.655,33		C.P. 4898013125-Composição Própria-04/2026
3.27	BOCA DE LOBO PARA TUBO DN80 (BLS06) - H= 170 CM	UND	5,00	1.484,76	24,23	1.844,52	9.222,60		C.P. 4898013128-Composição Própria-04/2026
3.28	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	2.305,42	24,23	2.864,02	2.864,02		2003646-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.29	TAMPA DE CONCRETO - CAIXA DE PASSAGEM	UND	5,00	631,01	24,23	783,90	3.919,50		C.P. 4898010889-Composição Própria-04/2026
3.30	ALTEAMENTO DE BOCA DE LOBO	UND	5,00	272,49	24,23	338,51	1.692,55		C.P. 4898005993-Composição Própria-04/2026
3.31	POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	2.947,50	24,23	3.661,68	7.323,36		2003694-SICRO-01/2026
3.32	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	1.706,74	24,23	2.120,28	4.240,56		2003714-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.33	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	195,00	50,75	24,23	63,05	12.294,75		94273-SINAPI-04/2026
3.34	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM HIDROJATO	M	249,00	29,41	24,23	36,54	9.098,46		C.P. 4898007447-Composição Própria-04/2026
4	PAVIMENTAÇÃO						120.913,50		
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	88,60	9,94	24,23	12,35	1.094,21		101119-SINAPI-04/2026
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	730,00	3,30	24,23	4,10	2.993,00		100576-SINAPI-04/2026
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	304,98	9,92	24,23	12,32	3.757,35		100973-SINAPI-04/2026
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.594,00	3,58	24,23	4,45	33.793,30		97914-SINAPI-04/2026
4.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	31,18	173,96	24,23	216,11	6.738,31		105754-SINAPI-04/2026
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	40,53	9,92	24,23	12,32	499,33		100973-SINAPI-04/2026
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	251,30	3,58	24,23	4,45	1.118,29		97914-SINAPI-04/2026
4.8	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	146,00	194,59	24,23	241,74	35.294,04		105730-SINAPI-04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 569.098,93				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
4.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	189,80	9,92	24,23	12,32	2.338,34		100973-SINAPI-04/2026
4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.176,80	3,58	24,23	4,45	5.236,76		97914-SINAPI-04/2026
4.11	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	29,20	160,00	15,00	184,00	5.372,80		370-SINAPI-04/2026
4.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,20	9,92	24,23	12,32	359,74		100973-SINAPI-04/2026
4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	394,20	3,58	24,23	4,45	1.754,19		97914-SINAPI-04/2026
4.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	183,05	90,43	24,23	112,34	20.563,84		92394-SINAPI-04/2026
5	OBRAS COMPLEMENTARES						12.878,54		
5.1	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	9,90	140,17	24,23	174,13	1.723,89		0903845-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,90	9,92	24,23	12,32	158,93		100973-SINAPI-04/2026
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	80,00	3,58	24,23	4,45	356,00		97914-SINAPI-04/2026
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,75	107,26	24,23	133,25	7.695,19		94994-SINAPI-04/2026
5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,10	105,73	24,23	131,35	275,84		93358-SINAPI-04/2026
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,50	14,97	24,23	18,60	288,30		92759-SINAPI-04/2026
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,91	13,51	24,23	16,78	501,89		92760-SINAPI-04/2026
5.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,70	889,48	24,23	1.105,00	1.878,50		96555-SINAPI-04/2026
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						18.538,67		
6.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	7.473,25	24,23	9.284,02	9.284,02		C.P. 4898010913-Composição Própria-04/2026
6.2	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	7.449,61	24,23	9.254,65	9.254,65		C.P. 4898010914-Composição Própria-04/2026
Total Geral							569.098,93		

Responsável técnico pelos ítems:

LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA

CPF: 08854970662

CREA - 178651-4/S

Documento assinado digitalmente



LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA

Data: 03/06/2026 15:00:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>