



Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Nr ART (CREA).: A PREENCHER				BDI: 24.23% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200				*Fonte	Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Blumenau - SC				Data: 25-05-26					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENHIMENTO: 3931 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALWIN FRITZKE									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 1.190.889,43				SEM desoneração	
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			58.962,80					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	5.932,83	24,23	7.370,35	58.962,80	C.P. 4898013110-Composição Própria-04/2026	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			33.455,59					
2.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	22,96	465,12	24,23	577,82	13.266,75	5213570-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]	
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	12,00	109,80	24,23	136,40	1.636,80	103695-SINAPI-04/2026	
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	725,58	15,00	834,42	6.675,36	10776-SINAPI-04/2026	
2.4	BANHEIRO QUÍMICO	MES	8,00	930,00	15,00	1.069,50	8.556,00	489826000050-Cotação-02/2026	
2.5	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.302,49	24,23	1.618,08	1.618,08	10848-SINAPI-04/2026	
2.6	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	10,00	113,79	24,23	141,36	1.413,60	34498-SINAPI-04/2026	
2.7	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	100,00	2,33	24,23	2,89	289,00	37524-SINAPI-04/2026	
3	DRENAGEM			771.258,28					
3.1	EXECUÇÃO DRENAGEM			771.258,28					
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.688,86	10,57	24,23	13,13	22.174,73	90084-SINAPI-04/2026	
3.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	45,76	6,44	24,23	8,00	366,08	102281-SINAPI-04/2026	
3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1.248,20	24,26	24,23	30,14	37.620,75	93368-SINAPI-04/2026	
3.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	29,36	20,11	24,23	24,98	733,41	93369-SINAPI-04/2026	
3.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	926,34	7,96	24,23	9,89	9.161,50	100978-SINAPI-04/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 1.190.889,43				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.246,62	3,00	24,23	3,73	49.409,89		95875-SINAPI-04/2026
3.1.7	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	926,34	40,85	15,00	46,98	43.519,45		489826000055-Cotação-02/2026
3.1.8	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	362,70	41,01	15,00	47,16	17.104,93		6077-SINAPI-04/2026
3.1.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	471,51	7,96	24,23	9,89	4.663,23		100978-SINAPI-04/2026
3.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.373,24	3,00	24,23	3,73	38.692,19		95875-SINAPI-04/2026
3.1.11	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	101,16	140,17	24,23	174,13	17.614,99		0903845-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.1.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	131,51	7,96	24,23	9,89	1.300,63		100978-SINAPI-04/2026
3.1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.012,07	3,00	24,23	3,73	7.505,02		95875-SINAPI-04/2026
3.1.14	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	450,00	93,57	24,23	116,24	52.308,00		95568-SINAPI-04/2026
3.1.15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	371,00	338,84	24,23	420,94	156.168,74		92212-SINAPI-04/2026
3.1.16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	11,00	651,52	24,23	809,38	8.903,18		92216-SINAPI-04/2026
3.1.17	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	10,00	4.475,79	24,23	5.560,27	55.602,70		37476-SINAPI-04/2026
3.1.18	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	15.030,26	24,23	18.672,09	37.344,18		102761-SINAPI-04/2026
3.1.19	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	UN	1,00	977,42	24,23	1.214,25	1.214,25		0804376-SICRO-01/2026
3.1.20	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	1,00	2.949,15	24,23	3.663,73	3.663,73		0804393-SICRO-01/2026
3.1.21	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	50,00	892,30	24,23	1.108,50	55.425,00		C.P. 4898013108-Composição Própria-04/2026
3.1.22	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	2.313,21	24,23	2.873,70	2.873,70		2003678-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.1.23	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,00	2.278,93	24,23	2.831,11	11.324,44		2003680-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.1.24	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	2.971,66	24,23	3.691,69	3.691,69		2003648-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.1.25	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	1.683,79	24,23	2.091,77	4.183,54		2003644-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.1.26	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	1.713,16	24,23	2.128,26	2.128,26		2003642-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 1.190.889,43				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.1.27	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.432,00	50,75	24,23	63,05	90.287,60		94273-SINAPI-04/2026
3.1.28	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	80,00	13,30	24,23	16,52	1.321,60		101266-SINAPI-04/2026
3.1.29	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	104,00	7,59	24,23	9,43	980,72		100979-SINAPI-04/2026
3.1.30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.487,20	2,60	24,23	3,23	4.803,66		95876-SINAPI-04/2026
3.1.31	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	104,00	40,85	15,00	46,98	4.885,92		489826000055-Cotação-02/2026
3.1.32	EXECUÇÃO DE ATERRO COM PEDRA RACHÃO	M3	80,00	17,28	24,23	21,47	1.717,60		C.P. 4898010618-Composição Própria-04/2026
3.1.33	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	88,00	105,19	24,23	130,68	11.499,84		4730-SINAPI-04/2026
3.1.34	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	114,40	7,59	24,23	9,43	1.078,79		100979-SINAPI-04/2026
3.1.35	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.750,32	2,60	24,23	3,23	5.653,53		95876-SINAPI-04/2026
3.1.36	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	4,00	140,17	24,23	174,13	696,52		0903845-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.1.37	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	5,20	7,96	24,23	9,89	51,43		100978-SINAPI-04/2026
3.1.38	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	74,36	3,00	24,23	3,73	277,36		95875-SINAPI-04/2026
3.1.39	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM	M²	55,00	48,38	24,23	60,10	3.305,50		M0107-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
4	PAVIMENTAÇÃO						279.909,68		
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	167,85	9,94	24,23	12,35	2.072,95		101119-SINAPI-04/2026
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.471,43	3,30	24,23	4,10	18.332,86		100576-SINAPI-04/2026
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	614,99	7,96	24,23	9,89	6.082,25		100978-SINAPI-04/2026
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.794,40	3,00	24,23	3,73	32.803,11		95875-SINAPI-04/2026
4.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	614,99	40,85	15,00	46,98	28.892,23		489826000055-Cotação-02/2026
4.6	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	74,60	194,59	24,23	241,74	18.033,80		105730-SINAPI-04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 1.190.889,43				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
4.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	96,98	7,96	24,23	9,89	959,13		100978-SINAPI-04/2026
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.483,79	3,00	24,23	3,73	5.534,54		95875-SINAPI-04/2026
4.9	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	93,25	173,96	24,23	216,11	20.152,26		105754-SINAPI-04/2026
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	121,23	7,96	24,23	9,89	1.198,96		100978-SINAPI-04/2026
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.854,74	3,00	24,23	3,73	6.918,18		95875-SINAPI-04/2026
4.12	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	178,90	160,00	15,00	184,00	32.917,60		370-SINAPI-04/2026
4.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	178,90	7,96	24,23	9,89	1.769,32		100978-SINAPI-04/2026
4.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.220,20	3,00	24,23	3,73	12.011,35		95875-SINAPI-04/2026
4.15	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	821,00	90,43	24,23	112,34	92.231,14		92394-SINAPI-04/2026
5	OBRAS COMPLEMENTARES						13.593,32		
5.1	REMOÇÕES DE ÁRVORES E VEGETAÇÃO						1.215,14		
5.1.1	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	5,00	151,87	24,23	188,67	943,35		5501702-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	10,00	0,76	24,23	0,94	9,40		98525-SINAPI-04/2026
5.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,90	8,87	24,23	11,02	20,94		100977-SINAPI-04/2026
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34,20	3,58	24,23	4,45	152,19		97914-SINAPI-04/2026
5.1.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	1,90	40,85	15,00	46,98	89,26		489826000055-Cotação-02/2026
5.2	REMOÇÃO PASSEIO						391,77		
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,15	127,15	24,23	157,96	181,65		104790-SINAPI-04/2026
5.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,73	8,87	24,23	11,02	19,06		100977-SINAPI-04/2026
5.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24,67	3,58	24,23	4,45	109,78		97914-SINAPI-04/2026
5.2.4	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	1,73	40,85	15,00	46,98	81,28		489826000055-Cotação-02/2026
5.3	VIGA DE TRAVAMENTO						11.986,41		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 1.190.889,43				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,80	105,73	24,23	131,35	499,13		93358-SINAPI-04/2026
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,10	14,97	24,23	18,60	1.285,26		92759-SINAPI-04/2026
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,80	13,51	24,23	16,78	869,20		92760-SINAPI-04/2026
5.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	51,20	80,71	24,23	100,27	5.133,82		96536-SINAPI-04/2026
5.3.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,80	889,48	24,23	1.105,00	4.199,00		96555-SINAPI-04/2026
6	SINALIZAÇÃO VIARIA						2.537,96		
6.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,71	570,06	24,23	708,19	1.211,00		5213572-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
6.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M	UN	3,00	356,05	24,23	442,32	1.326,96		C.P. 4898004335-Composição Própria-03/2026
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						31.171,80		
7.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	12.546,00	24,23	15.585,90	15.585,90		C.P. 4898013109-Composição Própria-04/2026
7.2	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	12.546,00	24,23	15.585,90	15.585,90		C.P. 4898013109-Composição Própria-04/2026
Total Geral							1.190.889,43		