



Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Nr ART (CREA).: A PREENCHER				BDI: 24.23% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200				*Fonte	Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Blumenau - SC				Data: 19-06-26					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENHIMENTO: 3893 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA ADAM BITTELBRUNN - REGIME MUTIRÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 527.532,90				SEM desoneração	
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							29.424,55	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	4.737,11	24,23	5.884,91	29.424,55	C.P. 4898012735-Composição Própria-05/2026	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							38.205,72	
2.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	12,96	465,53	24,23	578,33	7.495,16	5213570-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]	
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	145,49	24,23	180,74	722,96	103697-SINAPI-05/2026	
2.3	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	3,00	465,53	24,23	578,33	1.734,99	5213570-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]	
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3,00	145,49	24,23	180,74	542,22	103697-SINAPI-05/2026	
2.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	681,64	15,00	783,89	3.919,45	10776-SINAPI-05/2026	
2.6	BANHEIRO QUÍMICO	MES	5,00	930,00	15,00	1.069,50	5.347,50	489826000050-Cotação-02/2026	
2.7	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.302,49	15,00	1.497,86	1.497,86	10848-SINAPI-05/2026	
2.8	RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA - CELESC (MATERIAIS)	UND	1,00	3.666,49	15,00	4.216,46	4.216,46	489826000189-Cotação-04/2026	
2.9	RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA - CELESC (MÃO DE OBRA)	UND	1,00	5.048,10	15,00	5.805,32	5.805,32	489826000190-Cotação-04/2026	
2.10	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	116,10	13,22	24,23	16,42	1.906,36	C.P. 4898003568-Composição Própria-05/2026	
2.11	CORTE DE ASFALTO	M	54,00	34,06	24,23	42,31	2.284,74	C.P. 4898004178-Composição Própria-05/2026	
2.12	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,30	25,57	24,23	31,77	1.439,18	97636-SINAPI-05/2026	
2.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,45	10,47	24,23	13,01	122,94	100981-SINAPI-05/2026	
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	168,20	3,48	24,23	4,32	726,62	97914-SINAPI-05/2026	
2.15	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	9,45	40,85	15,00	46,98	443,96	489826000055-Cotação-02/2026	
3	DRENAGEM PLUVIAL							293.283,21	
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	137,10	10,08	24,23	12,52	1.716,49	90084-SINAPI-05/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 527.532,90				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	432,10	9,75	24,23	12,11	5.232,73		102278-SINAPI-05/2026
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	460,10	9,69	24,23	12,04	5.539,60		100973-SINAPI-05/2026
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.189,80	3,48	24,23	4,32	35.379,94		97914-SINAPI-05/2026
3.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	460,10	40,85	15,00	46,98	21.615,50		489826000055-Cotação-02/2026
3.6	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	279,80	39,88	15,00	45,86	12.831,63		6079-SINAPI-05/2026
3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	279,80	9,69	24,23	12,04	3.368,79		100973-SINAPI-05/2026
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.945,20	3,48	24,23	4,32	17.043,26		97914-SINAPI-05/2026
3.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	104,70	23,35	24,23	29,01	3.037,35		93368-SINAPI-05/2026
3.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	325,80	19,38	24,23	24,08	7.845,26		93369-SINAPI-05/2026
3.11	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	7,00	176,92	24,23	219,79	1.538,53		96400-SINAPI-05/2026
3.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	9,10	9,69	24,23	12,04	109,56		100973-SINAPI-05/2026
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	128,30	3,48	24,23	4,32	554,26		97914-SINAPI-05/2026
3.14	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4,40	196,43	24,23	244,02	1.073,69		96396-SINAPI-05/2026
3.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	5,72	9,69	24,23	12,04	68,87		100973-SINAPI-05/2026
3.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	80,70	3,48	24,23	4,32	348,62		97914-SINAPI-05/2026
3.17	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	30,26	7,34	24,23	9,12	275,97		C.P. 4898013049-Composição Própria-05/2026
3.18	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	30,26	3,74	24,23	4,65	140,71		C.P. 4898013050-Composição Própria-05/2026
3.19	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1,50	1.956,41	24,23	2.430,45	3.645,68		95995-SINAPI-05/2026
3.20	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	3,70	6,13	24,23	7,62	28,19		5914643-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	52,20	3,48	24,23	4,32	225,50		97914-SINAPI-05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 527.532,90				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.22	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	23,00	321,39	24,23	399,26	9.182,98		1505879-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.23	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	23,00	9,69	24,23	12,04	276,92		100973-SINAPI-05/2026
3.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	324,30	3,48	24,23	4,32	1.400,98		97914-SINAPI-05/2026
3.25	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	25,20	161,34	24,23	200,43	5.050,84		2003850-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.26	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,20	9,69	24,23	12,04	303,41		100973-SINAPI-05/2026
3.27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	355,32	3,48	24,23	4,32	1.534,98		97914-SINAPI-05/2026
3.28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	17,50	199,22	24,23	247,49	4.331,08		97086-SINAPI-05/2026
3.29	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	86,25	12,34	24,23	15,33	1.322,21		97092-SINAPI-05/2026
3.30	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,70	505,50	24,23	627,98	4.835,45		94962-SINAPI-05/2026
3.31	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	77,00	102,63	24,23	127,50	9.817,50		95571-SINAPI-05/2026
3.32	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	142,00	343,35	24,23	426,54	60.568,68		92221-SINAPI-05/2026
3.33	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	25,00	553,18	24,23	687,22	17.180,50		92223-SINAPI-05/2026
3.34	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	1.315,89	24,23	1.634,73	1.634,73		0804101-SICRO-01/2026
3.35	BOCA DE LOBO PARA TUBO DN40 (BLS01) - H= 100 CM	UND	8,00	959,33	24,23	1.191,78	9.534,24		C.P. 4898013122-Composição Própria-05/2026
3.36	BOCA DE LOBO PARA TUBO DN60 (BLS04) - H= 150 CM	UND	7,00	1.334,69	24,23	1.658,09	11.606,63		C.P. 4898013125-Composição Própria-05/2026
3.37	BOCA DE LOBO PARA TUBO DN80 (BLS06) - H= 170 CM	UND	1,00	1.486,95	24,23	1.847,24	1.847,24		C.P. 4898013128-Composição Própria-05/2026
3.38	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	1.694,01	24,23	2.104,47	2.104,47		2003644-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.39	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	2.292,76	24,23	2.848,30	2.848,30		2003680-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.40	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	1.717,09	24,23	2.133,14	2.133,14		2003714-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.41	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	390,00	49,84	24,23	61,92	24.148,80		94273-SINAPI-05/2026
4	PAVIMENTAÇÃO						134.069,77		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 527.532,90				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	60,00	4,38	24,23	5,44	326,40		101118-SINAPI-05/2026
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.200,00	3,27	24,23	4,06	4.872,00		100576-SINAPI-05/2026
4.3	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	390,00	9,69	24,23	12,04	4.695,60		100973-SINAPI-05/2026
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.942,00	3,48	24,23	4,32	29.989,44		97914-SINAPI-05/2026
4.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	180,00	196,43	24,23	244,02	43.923,60		96396-SINAPI-05/2026
4.6	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	234,00	9,69	24,23	12,04	2.817,36		100973-SINAPI-05/2026
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.299,40	3,48	24,23	4,32	14.253,41		97914-SINAPI-05/2026
4.8	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	24,00	160,00	15,00	184,00	4.416,00		370-SINAPI-05/2026
4.9	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,00	9,69	24,23	12,04	288,96		100973-SINAPI-05/2026
4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	259,20	3,48	24,23	4,32	1.119,74		97914-SINAPI-05/2026
4.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	232,30	94,83	24,23	117,81	27.367,26		92394-SINAPI-05/2026
5	OBRAS COMPLEMENTARES						11.769,76		
5.1	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	15,60	141,02	24,23	175,19	2.732,96		0903845-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.2	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,30	9,69	24,23	12,04	244,41		100973-SINAPI-05/2026
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	286,20	3,48	24,23	4,32	1.236,38		97914-SINAPI-05/2026
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	31,50	107,27	24,23	133,26	4.197,69		94994-SINAPI-05/2026
5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,40	105,73	24,23	131,35	315,24		93358-SINAPI-05/2026
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,90	15,09	24,23	18,75	335,63		92759-SINAPI-05/2026
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,56	13,65	24,23	16,96	586,14		92760-SINAPI-05/2026
5.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,90	898,72	24,23	1.116,48	2.121,31		96555-SINAPI-05/2026
6	SINALIZAÇÃO VIARIA						3.935,19		
6.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,84	570,57	24,23	708,82	1.304,23		5213572-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 527.532,90				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
6.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	529,45	24,23	657,74	2.630,96		5213863-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						16.844,70		
7.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	6.779,64	24,23	8.422,35	8.422,35		C.P. 4898013165-Composição Própria-05/2026
7.2	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	6.779,64	24,23	8.422,35	8.422,35		C.P. 4898013166-Composição Própria-05/2026
Total Geral							527.532,90		

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA
Data: 30/07/2026 09:33:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável técnico pelos itens:
LEONARDO ROMIG DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 08854970662
CREA - 178651-4/SC