Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
44/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Blumenau

Objeto
Registro de Preços de Contratação de Empresa Especializada para a execução, sob demanda, de serviços de manutenção preventiva e conservação, compreendendo limpeza, lavação, preparo de superfícies, pintura e recuperação localizada de estruturas metálicas, de concreto e de alvenaria pertencentes ao patrimônio público municipal, abrangendo pontes, pontilhões, viadutos, passarelas, túneis, muros/muretas, guarda-corpos, paredes, mobiliário urbano e demais elementos integrantes do sistema viário e dos

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
09/11/2026 - 15:30

Fim Envio Propostas
24/11/2026 - 08:25

Pregoeiro
Taiana Liz de Mello Jenichen

Modo de Disputa
Valor Total

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo
Menor Preço

Inversão de Fase
Não

Recurso Federal
Não

Benefícios Selecionados
Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MÊS	20	61,8100	1.236,2000
1	2	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW	HORA	700	395,6100	276.927,0000
1	3	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MÊS	3	1.777,1100	5.331,3300
1	4	LOCAÇÃO DE GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	HORA	350	435,3400	152.369,0000
1	5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	100.000	2,3600	236.000,0000
1	6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO COM FORNECIMENTO DE GUINDAUTO COM CESTO AÉREO	m²	30.000	15,9800	479.400,0000
1	7	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	m²	15.000	15,5400	233.100,0000
1	8	LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	5.000	16,5000	82.500,0000
1	9	HIDROJATEAMENTO EM SUPERFÍCIE DE AÇO GRAU WJ-2-INCLUSO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	m²	15.000	70,6200	1.059.300,0000
1	10	PINTURA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA À BASE DE RESINA POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE, ANTIPICHAÇÃO, INCLUINDO RASPAGEM, LIXAMENTO, FUNDO EPOXÍDICO, COM SOLVENTE DE ALTA QUALIDADE, 3 DEMÃOS - PINTURA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA À BASE DE RESINA POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE, ANTIPICHAÇÃO, INCLUINDO RASPAGEM, LIXAMENTO, FUNDO EPOXÍDICO, COM SOLVENTE DE ALTA QUALIDADE, 3 DEMÃOS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Serviço de pintura com tinta antipichação bicomponente à base de resina poliuretano alifático, com solventes orgânicos de alta qualidade, para aplicação em superfícies verticais de concreto em obras de arte especiais. O serviço deve incluir: - Limpeza com hidrojateamento de alta pressão (água e ar) ou similar, raspagem e lixamento das superfícies; - Tratamento químico com solução ácida (quando necessário), enxágue e secagem; - Aplicação da tinta em duas demãos, com rolo de lã de carneiro de cerdas curtas ou spray (sujeito à autorização da fiscalização), respeitando intervalo entre demãos; - Caso ultrapassado o prazo de 24 horas entre as camadas, será exigido lixamento fino para garantir aderência; - Características da tinta: - Alta resistência a intempéries, não amarela nem perde o brilho; - Excelente retenção de cor; - Resistência a produtos químicos e à lavagem; - Facilidade na	m²	10.000	131,0600	1.310.600,0000

Compras BR
Portal de Licitações

		remoção de pichações com solventes apropriados; - Todos os custos com sinalização, mobilização, locação de andaimes ou plataformas, montagem e desmontagem são de responsabilidade da contratada; - Execução em conformidade com normas técnicas da ABNT e legislação ambiental vigente.				
1	11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	10.000	77,0100	770.100,0000
1	12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	10.000	38,0000	380.000,0000
1	13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	25.000	74,4500	1.861.250,0000
1	14	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	25.000	17,5100	437.750,0000
1	15	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	2.500	35,6600	89.150,0000
1	16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	60.000	14,5900	875.400,0000
1	17	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	60.000	5,3400	320.400,0000
1	18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	METRO	400	43,3300	17.332,0000
1	19	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM SUPERFÍCIE METÁLICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1.000	14,7800	14.780,0000
1	20	SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO	METRO	50	174,5500	8.727,5000
1	21	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	METRO	120	87,3200	10.478,4000
1	22	MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	m³	12	4.272,9500	51.275,4000