Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDI: 24.23% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Blumenau - SC	Data: 29-06-26	**114.47 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.03 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 3910 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA ZILLI SCHUMANN - REGIME MUTIRÃO		

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 970.825,17 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						35.309,46		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	4.737,11	24,23	5.884,91	35.309,46		C.P. 4898012735-Composição Própria-05/2026
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						28.086,44		
2.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	8,48	465,53	24,23	578,33	4.904,24		5213570-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3,00	145,49	24,23	180,74	542,22		103697-SINAPI-05/2026
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	681,64	15,00	783,89	4.703,34		10776-SINAPI-05/2026
2.4	BANHEIRO QUÍMICO	MES	6,00	930,00	15,00	1.069,50	6.417,00		489826000050-Cotação-02/2026
2.5	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.302,49	15,00	1.497,86	1.497,86		10848-SINAPI-05/2026
2.6	RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA - CELESC (MATERIAIS)	UND	1,00	3.666,49	15,00	4.216,46	4.216,46		489826000189-Cotação-04/2026
2.7	RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA - CELESC (MÃO DE OBRA)	UND	1,00	5.048,10	15,00	5.805,32	5.805,32		489826000190-Cotação-04/2026
3	DRENAGEM PLUVIAL						225.663,11		
3.1	REMOÇÕES DRENAGEM						25.369,38		
3.1.1	REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO	UND	5,00	533,39	24,23	662,63	3.313,15		C.P. 4898013046-Composição Própria-05/2026
3.1.2	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO (SEM REAPROV.)	M	230,00	27,03	24,23	33,58	7.723,40		C.P. 4898013047-Composição Própria-05/2026
3.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	94,56	10,47	24,23	13,01	1.230,23		100981-SINAPI-05/2026
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.004,67	3,48	24,23	4,32	8.660,17		97914-SINAPI-05/2026
3.1.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	94,56	40,85	15,00	46,98	4.442,43		489826000055-Cotação-02/2026
3.2	EXECUÇÃO DRENAGEM						200.293,73		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	464,44	10,08	24,23	12,52	5.814,79		90084-SINAPI-05/2026
3.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	348,92	23,35	24,23	29,01	10.122,17		93368-SINAPI-05/2026
3.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	240,90	9,69	24,23	12,04	2.900,44		100973-SINAPI-05/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.				R$ 970.825,17	*Fonte	SEM desoneração
				Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	TOTAL R$		
3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.107,03	3,48	24,23	4,32	22.062,37		97914-SINAPI-05/2026
3.2.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	240,90	40,85	15,00	46,98	11.317,48		489826000055-Cotação-02/2026
3.2.6	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	226,80	39,88	15,00	45,86	10.401,05		6079-SINAPI-05/2026
3.2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	294,84	7,68	24,23	9,54	2.812,77		100978-SINAPI-05/2026
3.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.248,15	2,91	24,23	3,62	18.998,30		95875-SINAPI-05/2026
3.2.9	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	30,78	161,34	24,23	200,43	6.169,24		2003850-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	40,01	9,69	24,23	12,04	481,72		100973-SINAPI-05/2026
3.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	568,20	3,48	24,23	4,32	2.454,62		97914-SINAPI-05/2026
3.2.12	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	194,00	102,63	24,23	127,50	24.735,00		95571-SINAPI-05/2026
3.2.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	50,00	337,19	24,23	418,89	20.944,50		92212-SINAPI-05/2026
3.2.14	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	16,00	1.419,70	24,23	1.763,69	28.219,04		2003628-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.2.15	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	1.694,01	24,23	2.104,47	2.104,47		2003644-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
3.2.16	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	2.576,97	24,23	3.201,37	3.201,37		102738-SINAPI-05/2026
3.2.17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	445,00	49,84	24,23	61,92	27.554,40		94273-SINAPI-05/2026
4	PAVIMENTAÇÃO						234.893,39		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.400,40	3,27	24,23	4,06	5.685,62		100576-SINAPI-05/2026
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	280,08	7,68	24,23	9,54	2.671,96		100978-SINAPI-05/2026
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.937,70	2,91	24,23	3,62	21.494,47		95875-SINAPI-05/2026
4.4	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	280,08	40,85	15,00	46,98	13.158,16		489826000055-Cotação-02/2026
4.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	140,04	4,38	24,23	5,44	761,82		101118-SINAPI-05/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.				R$ 970.825,17	*Fonte	SEM desoneração
				Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	TOTAL R$		
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	182,05	7,68	24,23	9,54	1.736,76		100978-SINAPI-05/2026
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.859,50	2,91	24,23	3,62	13.971,39		95875-SINAPI-05/2026
4.8	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	182,05	40,85	15,00	46,98	8.552,71		489826000055-Cotação-02/2026
4.9	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	280,08	194,48	24,23	241,60	67.667,33		105730-SINAPI-05/2026
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	364,10	7,68	24,23	9,54	3.473,51		100978-SINAPI-05/2026
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.170,28	2,91	24,23	3,62	18.716,41		95875-SINAPI-05/2026
4.12	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	56,00	160,00	15,00	184,00	10.304,00		370-SINAPI-05/2026
4.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,00	7,68	24,23	9,54	534,24		100978-SINAPI-05/2026
4.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	660,80	2,91	24,23	3,62	2.392,10		95875-SINAPI-05/2026
4.15	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	541,32	94,83	24,23	117,81	63.772,91		92394-SINAPI-05/2026
5	OBRAS COMPLEMENTARES						430.149,83		
5.1	TERRAPLENAGEM						254.919,47		
5.1.1	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	15,00	149,29	24,23	185,46	2.781,90		5501702-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	250,00	0,74	24,23	0,92	230,00		98525-SINAPI-05/2026
5.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	38,60	9,13	24,23	11,34	437,72		100974-SINAPI-05/2026
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	818,32	2,91	24,23	3,62	2.962,32		95875-SINAPI-05/2026
5.1.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	38,60	40,85	15,00	46,98	1.813,43		489826000055-Cotação-02/2026
5.1.6	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA (SINAPI 101266)	M³	347,80	3,07	24,23	3,81	1.325,12		C.P. 4898013048-Composição Própria-05/2026
5.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	452,14	9,13	24,23	11,34	5.127,27		100974-SINAPI-05/2026
5.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9.585,37	2,91	24,23	3,62	34.699,04		95875-SINAPI-05/2026
5.1.9	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	452,14	40,85	15,00	46,98	21.241,54		489826000055-Cotação-02/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.				R$ 970.825,17	*Fonte	SEM desoneração
				Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	TOTAL R$		
5.1.10	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	331,90	321,39	24,23	399,26	132.514,39		1505879-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.1.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	431,47	7,68	24,23	9,54	4.116,22		100978-SINAPI-05/2026
5.1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.126,87	2,91	24,23	3,62	22.179,27		95875-SINAPI-05/2026
5.1.13	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM	M²	431,47	47,56	24,23	59,08	25.491,25		M0107-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.2	PASSEIO						171.162,24		
5.2.1	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	17,60	141,02	24,23	175,19	3.083,34		0903845-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	22,90	7,68	24,23	9,54	218,47		100978-SINAPI-05/2026
5.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	325,18	2,91	24,23	3,62	1.177,15		95875-SINAPI-05/2026
5.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	219,60	107,27	24,23	133,26	29.263,90		94994-SINAPI-05/2026
5.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,00	105,73	24,23	131,35	525,40		93358-SINAPI-05/2026
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,10	15,09	24,23	18,75	1.351,88		92759-SINAPI-05/2026
5.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,10	13,65	24,23	16,96	917,54		92760-SINAPI-05/2026
5.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	53,40	80,13	24,23	99,55	5.315,97		96536-SINAPI-05/2026
5.2.9	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,00	898,72	24,23	1.116,48	4.465,92		96555-SINAPI-05/2026
5.2.10	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA (SINAPI 101266)	M³	24,93	3,07	24,23	3,81	94,98		C.P. 4898013048-Composição Própria-05/2026
5.2.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	32,40	9,13	24,23	11,34	367,42		100974-SINAPI-05/2026
5.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	686,96	2,91	24,23	3,62	2.486,80		95875-SINAPI-05/2026
5.2.13	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	32,40	40,85	24,23	50,75	1.644,30		489826000055-Cotação-02/2026
5.2.14	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	3,96	186,29	24,23	231,43	916,46		1505877-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.2.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	5,15	7,68	24,23	9,54	49,13		100978-SINAPI-05/2026
5.2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	73,10	2,91	24,23	3,62	264,62		95875-SINAPI-05/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.				R$ 970.825,17	*Fonte	SEM desoneração
				Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	TOTAL R$		
5.2.17	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM	M²	18,70	47,56	24,23	59,08	1.104,80		M0107-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
5.2.18	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	18,70	1.115,33	24,23	1.385,57	25.910,16		92749-SINAPI-05/2026
5.2.19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	24,31	7,68	24,23	9,54	231,92		100978-SINAPI-05/2026
5.2.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	345,20	2,91	24,23	3,62	1.249,62		95875-SINAPI-05/2026
5.2.21	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	133,00	547,87	24,23	680,62	90.522,46		99842-SINAPI-05/2026
5.3	VIGA DE TRAVAMENTO						4.068,12		
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,30	105,73	24,23	131,35	170,76		93358-SINAPI-05/2026
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,30	15,09	24,23	18,75	436,88		92759-SINAPI-05/2026
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,50	13,65	24,23	16,96	296,80		92760-SINAPI-05/2026
5.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,20	80,13	24,23	99,55	1.712,26		96536-SINAPI-05/2026
5.3.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,30	898,72	24,23	1.116,48	1.451,42		96555-SINAPI-05/2026
6	SINALIZAÇÃO VIARIA						375,67		
6.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	0,53	570,57	24,23	708,82	375,67		5213572-SICRO-01/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						16.347,27		
7.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	6.590,29	24,23	8.187,12	8.187,12		C.P. 4898010931-Composição Própria-05/2026
7.2	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	6.568,58	24,23	8.160,15	8.160,15		C.P. 4898010932-Composição Própria-05/2026
Total Geral							970.825,17		

Responsável técnico pelos ítens:

DIEGO MÜLLER VIEIRA

CPF: 09603724904

CREA - 167505-9/SC

gov.br

Documento assinado digitalmente

DIEGO MULLER VIEIRA

Data: 02/07/2026 10:21:59-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br