Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA ZILLI SCHUMANN - REGIME MUTIRÃO

Data:	28/07/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Valor Un. R$	Total R$
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**0,00**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	4.737,11			0,00	0,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**0,00**
2.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	8,48	465,53			0,00	0,00
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3,00	145,49			0,00	0,00
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	681,64			0,00	0,00
2.4	BANHEIRO QUÍMICO	MES	6,00	930,00			0,00	0,00
2.5	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.302,49			0,00	0,00
2.6	RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA - CELESC (MATERIAIS)	UND	1,00	3.666,49			0,00	0,00
2.7	RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA - CELESC (MÃO DE OBRA)	UND	1,00	5.048,10			0,00	0,00
3	**DRENAGEM PLUVIAL**							**0,00**
3.1	REMOÇÕES DRENAGEM							
3.1.1	REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO	UND	5,00	533,39			0,00	0,00
3.1.2	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO (SEM REAPROV.)	M	230,00	27,03			0,00	0,00
3.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	94,56	10,47			0,00	0,00
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.004,67	3,48			0,00	0,00
3.1.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	94,56	40,85			0,00	0,00
3.2	EXECUÇÃO DRENAGEM							

3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	464,44	10,08			0,00	0,00
3.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	348,92	23,35			0,00	0,00
3.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	240,90	9,69			0,00	0,00
3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.107,03	3,48			0,00	0,00
3.2.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	240,90	40,85			0,00	0,00
3.2.6	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	226,80	39,88			0,00	0,00
3.2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	294,84	7,68			0,00	0,00
3.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.248,15	2,91			0,00	0,00
3.2.9	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	30,78	161,34			0,00	0,00
3.2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	40,01	9,69			0,00	0,00
3.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	568,20	3,48			0,00	0,00
3.2.12	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	194,00	102,63			0,00	0,00

3.2.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	50,00	337,19			0,00	0,00
3.2.14	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	16,00	1.419,70			0,00	0,00
3.2.15	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	1.694,01			0,00	0,00
3.2.16	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	2.576,97			0,00	0,00
3.2.17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	445,00	49,84			0,00	0,00
4	**PAVIMENTAÇÃO**							**0,00**
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.400,40	3,27			0,00	0,00
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	280,08	7,68			0,00	0,00
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.937,70	2,91			0,00	0,00
4.4	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	280,08	40,85			0,00	0,00
4.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	140,04	4,38			0,00	0,00
4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	182,05	7,68			0,00	0,00
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.859,50	2,91			0,00	0,00
4.8	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	182,05	40,85			0,00	0,00
4.9	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	280,08	194,48			0,00	0,00

4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	364,10	7,68			0,00	0,00
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.170,28	2,91			0,00	0,00
4.12	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	56,00	160,00			0,00	0,00
4.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,00	7,68			0,00	0,00
4.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	660,80	2,91			0,00	0,00
4.15	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	541,32	94,83			0,00	0,00
5	**OBRAS COMPLEMENTARES**							**0,00**
5.1	TERRAPLENAGEM							
5.1.1	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	15,00	149,29			0,00	0,00
5.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	250,00	0,74			0,00	0,00
5.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	38,60	9,13			0,00	0,00
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	818,32	2,91			0,00	0,00
5.1.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	38,60	40,85			0,00	0,00
5.1.6	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA (SINAPI 101266)	M³	347,80	3,07			0,00	0,00
5.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	452,14	9,13			0,00	0,00

5.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9.585,37	2,91			0,00	0,00
5.1.9	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	452,14	40,85			0,00	0,00
5.1.10	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	331,90	321,39			0,00	0,00
5.1.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	431,47	7,68			0,00	0,00
5.1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.126,87	2,91			0,00	0,00
5.1.13	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM	M²	431,47	47,56			0,00	0,00
5.2	PASSEIO							
5.2.1	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	17,60	141,02			0,00	0,00
5.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	22,90	7,68			0,00	0,00
5.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	325,18	2,91			0,00	0,00
5.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	219,60	107,27			0,00	0,00
5.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,00	105,73			0,00	0,00
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,10	15,09			0,00	0,00
5.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,10	13,65			0,00	0,00
5.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	53,40	80,13			0,00	0,00
5.2.9	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,00	898,72			0,00	0,00

5.2.10	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA (SINAPI 101266)	M³	24,93	3,07			0,00	0,00
5.2.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	32,40	9,13			0,00	0,00
5.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	686,96	2,91			0,00	0,00
5.2.13	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	32,40	40,85			0,00	0,00
5.2.14	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	3,96	186,29			0,00	0,00
5.2.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	5,15	7,68			0,00	0,00
5.2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	73,10	2,91			0,00	0,00
5.2.17	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM	M²	18,70	47,56			0,00	0,00
5.2.18	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	18,70	1.115,33			0,00	0,00
5.2.19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	24,31	7,68			0,00	0,00
5.2.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	345,20	2,91			0,00	0,00
5.2.21	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	133,00	547,87			0,00	0,00
5.3	VIGA DE TRAVAMENTO							
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,30	105,73			0,00	0,00

5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,30	15,09			0,00	0,00
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,50	13,65			0,00	0,00
5.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,20	80,13			0,00	0,00
5.3.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,30	898,72			0,00	0,00
6	**SINALIZAÇÃO VIARIA**							**0,00**
6.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	0,53	570,57			0,00	0,00
7	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**							**0,00**
7.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	6.590,29			0,00	0,00
7.2	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	6.568,58			0,00	0,00
							Valor total R$	**0,00**

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA ZILLI SCHUMANN - REGIME MUTIRÃO

Data:	28/07/2026		
Empresa:			**Telefone:**
CNPJ:		**Cidade:**	

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Mês 2	R$ Mês 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00		0,00		0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	0,00		0,00		0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		0,00
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00
Totais cronograma		0,00		0,00		0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

UF:

% Mês 3	R$ Mês 3	% Mês 4	R$ Mês 4	% Mês 5	R$ Mês 5	% Mês 6	R$ Mês 6	% Total
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!

R$ Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA ZILLI SCHUMANN - REGIME MUTIRÃO

Data:	28/07/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,80	4,67		Administração Central
S+G	0,32	0,74		Seguro e Garantia
R	0,50	0,97		Risco
DF	1,02	1,21		Despesas Financeiras
L	6,64	8,69		Lucro
I*	5,65	10,65	8,65	Tributos *
		Total	9,47	

PIS e COFINS	3,65
Alíquota ISS	5,00
Base de cálculo	100,00
ISS Aplicável	5,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA ZILLI SCHUMANN - REGIME MUTIRÃO

Data:	28/07/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	1,50	4,49		Administração Central
S+G	0,30	0,82		Seguro e Garantia
R	0,56	0,89		Risco
DF	0,85	1,11		Despesas Financeiras
L	3,50	6,22		Lucro
I*	5,65	10,65	3,65	Tributos *
		Total	3,79	

PIS e COFINS	3,65
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA REGINA GEMELLI SARTURI
Data: 28/07/2026 17:04:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br