

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 28858933/2026 - SEINFRA.UNP

Joinville, 23 de março de 2026.

OBRA:	1865 - Requalificação Asfáltica das ruas: Ruas Desembargador Nelson Nunes Guimarães, Dr. Plácido Gomes,
ENDEREÇO:	Ruas de acesso a Maternidade Darci Vargas e Hospital de Olhos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	24,03%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 02/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	RUA DESEMBARGADOR NELSON NUNES GUIMARÃES							1.503.088,89
1.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							279.259,20
1.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	1.440,00	156,36	24,03	193,93	279.259,20
1.2	PAVIMENTAÇÃO							1.186.662,65
1.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	12.466,00	2,91	24,03	3,61	45.002,26
1.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	611,76	1.504,63	24,03	1.866,19	1.141.660,39
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							37.167,04
1.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	36,00	40,10	24,03	49,74	1.790,64
1.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	13,00	245,39	24,03	304,36	3.956,68
	Levantamento de grelha de boca de lobo	C.P.						

1.3.3	com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	36,00	703,68	24,03	872,77	31.419,72
2	RUA DOUTOR PLÁCIDO GOMES							1.095.014,81
2.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							178.415,60
2.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	920,00	156,36	24,03	193,93	178.415,60
2.2	PAVIMENTAÇÃO							901.553,55
2.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	9.340,50	2,91	24,03	3,61	33.719,21
2.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	465,03	1.504,63	24,03	1.866,19	867.834,34
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							15.045,66
2.3.1	Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	14,00	40,10	24,03	49,74	696,36
2.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	7,00	245,39	24,03	304,36	2.130,52
2.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	14,00	703,68	24,03	872,77	12.218,78
3	RUA EUGÊNIO MOREIRA							1.067.907,62
3.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							159.022,60
3.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	820,00	156,36	24,03	193,93	159.022,60
3.2	PAVIMENTAÇÃO							887.372,36
3.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	9.310,00	2,91	24,03	3,61	33.609,10
3.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa	C.P. 1312602242412 - Composição	M3	457,49	1.504,63	24,03	1.866,19	853.763,26

	B (pmq)	Própria 02/2026							
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							21.512,66	
3.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	22,00	40,10	24,03	49,74	1.094,28	
3.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	4,00	245,39	24,03	304,36	1.217,44	
3.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	22,00	703,68	24,03	872,77	19.200,94	
4	RUA GENERAL SAMPAIO							437.553,36	
4.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							67.487,64	
4.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	348,00	156,36	24,03	193,93	67.487,64	
4.2	PAVIMENTAÇÃO							362.381,28	
4.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	3.806,00	2,91	24,03	3,61	13.739,66	
4.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	186,82	1.504,63	24,03	1.866,19	348.641,62	
4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							7.684,44	
4.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	8,00	40,10	24,03	49,74	397,92	
4.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	1,00	245,39	24,03	304,36	304,36	
4.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	8,00	703,68	24,03	872,77	6.982,16	
5	RUA JACOB EINSENHUT							834.992,22	
5.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							138.078,16	
5.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg	C.P. 1312603243699 - Composição	M	712,00	156,36	24,03	193,93	138.078,16	

	40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	Própria 02/2026						
5.2	PAVIMENTAÇÃO							686.471,52
5.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	7.220,00	2,91	24,03	3,61	26.064,20
5.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	353,88	1.504,63	24,03	1.866,19	660.407,32
5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							10.442,54
5.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	10,00	40,10	24,03	49,74	497,40
5.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	4,00	245,39	24,03	304,36	1.217,44
5.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	10,00	703,68	24,03	872,77	8.727,70
6	RUA MAJOR NAVARRO LINS							271.592,54
6.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							47.706,78
6.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	246,00	156,36	24,03	193,93	47.706,78
6.2	PAVIMENTAÇÃO							220.195,72
6.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	2.560,00	2,91	24,03	3,61	9.241,60
6.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	113,04	1.504,63	24,03	1.866,19	210.954,12
6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							3.690,04
6.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	4,00	40,10	24,03	49,74	198,96
6.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	0,00	245,39	24,03	304,36	0,00
	Levantamento de grelha de							

6.3.3	boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	4,00	703,68	24,03	872,77	3.491,08
7	RUA MIGUEL COUTO							212.998,71
7.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							34.907,40
7.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	180,00	156,36	24,03	193,93	34.907,40
7.2	PAVIMENTAÇÃO							175.941,93
7.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	1.850,00	2,91	24,03	3,61	6.678,50
7.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	90,70	1.504,63	24,03	1.866,19	169.263,43
7.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							2.149,38
7.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	2,00	40,10	24,03	49,74	99,48
7.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	1,00	245,39	24,03	304,36	304,36
7.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	2,00	703,68	24,03	872,77	1.745,54
8	RUA PADRE ANCHIETA							593.517,02
8.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							119.073,02
8.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	614,00	156,36	24,03	193,93	119.073,02
8.2	PAVIMENTAÇÃO							464.610,18
8.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	4.912,00	2,91	24,03	3,61	17.732,32
8.2.2	Regularização de paralelepípedos	C.P. 1312602242412	M3	239,46	1.504,63	24,03	1.866,19	446.877,86

	com cauq faixa B (pmq)	- Composição Própria 02/2026						
8.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							9.833,82
8.3.1	Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	10,00	40,10	24,03	49,74	497,40
8.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	2,00	245,39	24,03	304,36	608,72
8.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	10,00	703,68	24,03	872,77	8.727,70
9	RUA PARANÁ							1.071.755,58
9.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							175.312,72
9.1.1	Dreno subsuperficial em brita envolvida por geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	C.P. 1312603243699 - Composição Própria 02/2026	M	904,00	156,36	24,03	193,93	175.312,72
9.2	PAVIMENTAÇÃO							877.412,23
9.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	9.053,00	2,91	24,03	3,61	32.681,33
9.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	452,65	1.504,63	24,03	1.866,19	844.730,90
9.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							19.030,63
9.3.1	Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	17,00	40,10	24,03	49,74	845,58
9.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	11,00	245,39	24,03	304,36	3.347,96
9.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	17,00	703,68	24,03	872,77	14.837,09
10	RUA PEDRO MAYERLE							781.389,03
10.1	DRENO SUBSUPERFICIAL							121.400,18
	Dreno subsuperficial em brita envolvida por	C.P. 1312603243699						

10.1.1	geotêxtil (larg 40 cm/prof 50 cm) coberto com asfalto	- Composição Própria 02/2026	M	626,00	156,36	24,03	193,93	121.400,18
10.2	PAVIMENTAÇÃO							649.241,95
10.2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - (sinapi 72942)	C.P. 131210890918 - Composição Própria 02/2026	m2	7.060,00	2,91	24,03	3,61	25.486,60
10.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 1312602242412 - Composição Própria 02/2026	M3	334,24	1.504,63	24,03	1.866,19	623.755,35
10.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							10.746,90
10.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 02/2026	un	10,00	40,10	24,03	49,74	497,40
10.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 02/2026	un	5,00	245,39	24,03	304,36	1.521,80
10.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 02/2026	un	10,00	703,68	24,03	872,77	8.727,70
TOTAL								7.869.809,78

22935_v11 - Em Edição Emissão em 23/03/2026 09:49:28

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vera Marcia Haufe Gubert, Servidor(a) Público(a)**, em 27/03/2026, às 14:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Zoellner Pazda, Servidor(a) Público(a)**, em 30/03/2026, às 08:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Diretor (a) Executivo (a)**, em 30/03/2026, às 16:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28858933** e o código CRC **A083A701**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.055441-0

28858933v1