

Nº OPERAÇÃO 1071265-30	Nº SICONV 898801/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA		
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ/PA	MUNICÍPIO / UF IPIXUNA DO PARÁ/PA	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO
→

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ									
1.			REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ					-	241.137,44
1.1.			MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ						241.137,44
1.1.1.	CPU	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 01	UN	0,27	7.887,12	BDI 1	-	2.600,57
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					9.631,75	2.600,57
1.2.1.	CPU	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 02	UN	0,40	7.887,12	BDI 1	-	3.852,70
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					9.631,75	3.852,70
1.3.1.	CPU	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 03	UN	0,33	7.887,12	BDI 1	-	3.178,48
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					9.631,75	3.178,48
1.4.1.	CPU	002	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	326,18	BDI 1	-	2.389,98
1.5.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					398,33	2.389,98
1.5.1.	SINAPI	101879	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	UN	1,00	651,40	BDI 1	-	52.682,62
1.5.2.	SINAPI	93660	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	52,53	BDI 1	64,15	128,30
1.5.3.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	53,48	BDI 1	65,31	130,62
1.5.4.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	60,16	BDI 1	73,47	220,41
1.5.5.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	138,53	BDI 1	169,17	169,17
1.5.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	326,50	7,96	BDI 1	9,72	3.173,58
1.5.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.245,20	17,01	BDI 1	20,77	46.632,80
1.5.8.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,21	25,94	BDI 1	31,68	1.432,25
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02					-	73.420,94
1.6.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	91,70	BDI 1	111,98	895,84
1.6.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	45,48	BDI 1	55,54	444,32
1.6.3.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	50,00	106,34	BDI 1	129,86	6.495

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
1071265-30	898801/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 3
BELEM	09-21 (N DES.)	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ/PA	IPIXUNA DO PARÁ/PA	22,12%	0,00%

RECURSO
→

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ									
1.6.4.	CPU	004	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 20 M (NBR 8451) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3.811,64	BDI 1	4.654,77	18.619,08
1.6.5.	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	165,00	8,71	BDI 1	10,64	1.755,60
1.6.6.	SINAPI	97688	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	M	25,00	11,40	BDI 1	13,92	348,00
1.6.7.	CPU	003	Refletor Led Modelo 2021 Flood Light 300w IP68 Três Módulos Number Two (Tecnologia Militar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FONTE BASE: SINAPI 09/2021 CÓDIGO 101666	UN	70,00	524,84	BDI 1	640,93	44.865,10
1.7.			SPDA					-	22.927,76
1.7.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	M	230,66	44,26	BDI 1	54,05	12.467,17
1.7.2.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	M	139,46	37,21	BDI 1	45,44	6.337,06
1.7.3.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	24,00	20,19	BDI 1	24,66	591,84
1.7.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	10,00	91,70	BDI 1	111,98	1.119,80
1.7.5.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	2,00	97,44	BDI 1	118,99	237,98
1.7.6.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	2,00	167,78	BDI 1	204,89	409,78
1.7.7.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	2,00	140,47	BDI 1	171,54	343,08
1.7.8.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	15,00	47,26	BDI 1	57,71	865,65
1.7.9.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_ 12/2020	UN	10,00	45,48	BDI 1	55,54	555,40
1.8.			PINTURA					-	77.615,28
1.8.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	1.978,16	13,33	BDI 1	16,28	32.204,44
1.8.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M2	791,29	8,19	BDI 1	10,00	7.912,90
1.8.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M2	791,29	2,09	BDI 1	2,55	2.017,79
1.8.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	1.815,77	16,00	BDI 1	19,54	35.480,15
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.469,11
1.9.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	M2	4.938,21	0,41	BDI 1	0,50	2,46

Nº OPERAÇÃO 1071265-30	Nº SICONV 898801/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ/PA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ/PA	MUNICÍPIO / UF IPIXUNA DO PARÁ/PA	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ/PA									
									241.137,44

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIXUNA DO PARÁ/PA
Local
quinta-feira, 14 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
CREA/CAU: 151.686.693-2
ART/IRRT: PA20210686134

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
Assinado de forma digital por ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS:98303767291
Dados: 2024.03.14 16:12:42 -03'00'



APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE	Nº SICONV 898801/2020	Nº OPERAÇÃO 1071265-30	PROPOLENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
---	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ				
1.	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ	-	-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 01			
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,27	ENG CIVIL = 6'20*3 ENG ELET = 1*15*3 ENCARREGADO = 1*15*3
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 02			
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,40	
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 03			
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,33	
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.4.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,00	2 * 3
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01			
1.5.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	conforme projeto
1.5.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	conforme projeto
1.5.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	conforme projeto
1.5.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	conforme projeto
1.5.5.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	conforme projeto
1.5.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	326,50	conforme projeto
1.5.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.245,20	conforme projeto
1.5.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,21	conforme projeto
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02			
1.6.1.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	conforme projeto
1.6.2.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA A TERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	conforme projeto
1.6.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	50,00	conforme projeto
1.6.4.	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 20 M (NBR 8451) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	conforme projeto
1.6.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00	conforme projeto
1.6.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	25,00	conforme projeto

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):
REFORMA MUNICIPAL DO ESTADIO JATENE,	241.137,44
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 01	0,27
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 02	0,40
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 03	0,33
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	3,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	326,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	2.245,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	45,21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02	8,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02	8,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02	50,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02	4,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02	165,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02	25,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE	Nº SICONV 898801/2020	Nº OPERAÇÃO 1071265-30	PROPORLENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
--	--------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ				
1.6.7.	Refletor Led Modelo 2021 Flood Light 300w IP68 Três Módulos Number Two (Tecnologia Militar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FONTE BASE: SINAPI 09/2021 CODIGO 101666	UN	70,00	conforme projeto
1.7.	SPDA	-	-	
1.7.1.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	230,66	conforme projeto
1.7.2.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	139,46	conforme projeto
1.7.3.	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	24,00	conforme projeto
1.7.4.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	conforme projeto
1.7.5.	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	conforme projeto
1.7.6.	MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	conforme projeto
1.7.7.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	conforme projeto
1.7.8.	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00	conforme projeto
1.7.9.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	conforme projeto
1.8.	PINTURA	-	-	conforme projeto
1.8.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.978,16	conforme projeto
1.8.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	791,29	ESTIMADO 40% DA QUANTIDADE DE PINTURA
1.8.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	791,29	ESTIMADO 40% DA QUANTIDADE DE PINTURA
1.8.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.815,77	ÁREA DE ARQUIBANCADA E CALÇADAS: 113,77*7,98*2
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	-	-	
1.9.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	4.938,21	ÁREA TOTAL - ÁREA DO CAMPO (119,6*129,23)-(113,13*92,97)

REFORMA MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

241.137,44

70,00

230,66

139,46

24,00

10,00

2,00

2,00

2,00

15,00

10,00

1.978,16

791,29

791,29

1.815,77

4.938,21

Aggrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02

SPDA

SPDA

SPDA

SPDA

SPDA

SPDA

SPDA

SPDA

SPDA

PINTURA

PINTURA

PINTURA

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS

FRENTES DE OBRA:

Assinado de forma digital por ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS98303767291
Dados: 2024.03.14 16:12:26 -03'00'

Assinado de forma digital por ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS98303767291
Dados: 2024.03.14 16:12:26 -03'00'

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS98303767291

Assinado de forma digital por ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS98303767291
Dados: 2024.03.14 16:12:26 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
CREA/CAU: 151.686.693-2
ART/IRRT: PA20210686134

IPIXUNA DO PARÁ/PA

Local

quinta-feira, 14 de março de 2024

Data



Nº OPERAÇÃO 1071265-30	Nº SICONV 898801/2020	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA	Apelido Empreendimento REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADA	Descrição do Lote REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO JATENE, LOCALIZADA
---------------------------	--------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/22	2 03/22	3 04/22	4 05/22	5 06/22	6 07/22	7 08/22	8 09/22	9 10/22	10 11/22
1.	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIMÃO	241.137,44	% Período:	33,43%	32,05%	34,53%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENT	2.600,57	% Período:	100,00%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENT	3.852,70	% Período:		100,00%								
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENT	3.178,48	% Período:			100,00%							
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.389,98	% Período:	100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01	52.682,62	% Período:	100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02	73.420,94	% Período:		100,00%								
1.7.	SPDA	22.927,76	% Período:	100,00%									
1.8.	PINTURA	77.615,28	% Período:			100,00%							
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	2.469,11	% Período:			100,00%							

Total: R\$ 241.137,44	Período:	%:	33,43%	32,05%	34,53%								
		Repasse:	79.802,92	76.508,57	82.438,51								
		Contrapartida:	798,01	765,07	824,36								
		Outros:	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	%:	80.600,93	77.273,64	83.262,87								
		Repasse:	33,43%	65,47%	100,00%								
		Contrapartida:	79.802,92	156.311,49	238.750,00								
		Outros:	798,01	1.563,08	2.387,44								
		Investimento:	80.600,93	157.874,57	241.137,44								

IPIXUNA DO PARÁ/PA

Local

quinta-feira, 14 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS

CREA/CAU: 151.686.693-2

ART/IRRT: PA20210686134

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL												
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO													
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.													
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 01												
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 02												
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EVENTO 03												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 01												
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EVENTO 02												
1	SPDA												
3	PINTURA												
3	SERVIÇOS FINAIS												

ALICE CATARINA
OLIVEIRA DE
MORAIS:98303767291

Assinado de forma digital por
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE
MORAIS:98303767291
Dados: 2024.03.14 16:11:53 -03'00'



ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	38.714.745/0001-95	GRUPO RCA LÂMPADAS	(21) 2611-8097	
E002	34.626.098/0001-09	DIGITAL LED	(21) 2605-5086	orcamentodigitalled@gmail.com
E003				
E004				
E005				
E006				
E007				
E008				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	001	Refletor Led Modelo 2021 Flood Light 300w IP68 Três Módulos Number Two (Tecnologia Militar)	UN	502,49	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	GRUPO RCA LÂMPADAS		516,61	05/11/2021
	E002	DIGITAL LED		488,37	05/11/2021
OBSERVAÇÕES:		APRESENTAÇÃO DE APENAS DUAS COTAÇÕES DEVIDO À DIFICULDADE DE FORNECEDOR DO TIPO DE REFLETOR ESPECÍFICO			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
—	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

14/03/2024

Data

ALICE CATARINA OLIVEIRA
DE MORAIS:98303767291Assinado de forma digital por ALICE CATARINA
OLIVEIRA DE MORAIS:98303767291
Dados: 2024.03.14 16:11:37 -03'00'

Resp. Pesquisa de Mercado:

ALICE MORAIS



PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404110002 | IP: 45.234.19.34

Objeto: Contratação de empresa de engenharia visando a Implantação de Sistema de Iluminação LED no Estádio Estádio Municipal de Ipixuna do Para. Obra consiste na instalação de refletores de led de auto desempenho de iluminação e eficiências energética.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
1 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	1,0	Serviço	241.137,44	241.137,44
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 1			

VALOR TOTAL: R\$ 241.137,44 (duzentos e quarenta e um mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

IPIXUNA DO PARÁ / PA, 12 DE ABRIL DE 2024

WILLIAN SILVA MOURA JÚNIOR
Responsável Pela Pesquisa De Preços

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 319-692-0766
PÁGINA: 1 DE 3





PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404110002 | IP: 45.234.19.34

DETALHAMENTO DOS ITENS

ITEM 1: EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED

Preço 1

Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED

Marca:

Documento: planilha- Processo Reforma do Estádio Nº 1

Data de emissão: 12/04/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
83.268.011/0001-84	Prefeitura de Ipixuna do Pará	Demais	R\$ 241.137,44
ENDEREÇO		E-MAIL	
		None	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 319-692-0766
PÁGINA: 2 DE 3



PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404110002 | IP: 45.234.19.34

CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA

Apresentamos a consolidação dos dados da pesquisa de preços realizada pela Prefeitura de Ipixuna do Pará.

Requisições a que se aplicam

Nº PESQUISA	DATA DE INÍCIO	DATA DE FINALIZAÇÃO	VALOR - R\$
202404110002	11/04/2024	12/04/2024	R\$ 241.137,44

Caracterização das fontes consultadas. Aquisições e contratações similares de outros entes públicos

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
-----------	------------

Identificação do agente responsável pela pesquisa

WILLIAN SILVA MOURA JÚNIOR	RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS
----------------------------	-------------------------------------

Método matemático utilizado na pesquisa

Para os itens a seguir, utilizamos a média que ainda é um dos métodos mais comuns para definir preços de referência. Por exemplo, se a amostra tem cinco itens, somam-se os preços unitários e divide-se o total por cinco. O TCU, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirmou que “o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado”.

Média Global

DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	R\$ 241.137,44	.

Ipixuna do Pará / PA, 12 de Abril de 2024

WILLIAN SILVA MOURA JÚNIOR
Responsável Pela Pesquisa De Preços

