

OBJETO:



Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação de acesso ao Parque Municipal Unilson Quinaip no município de Ulianópolis-PA

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Pará
SICRO3 - 04/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI

28,44%

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					125.837,60	5,04 %
1.1	00000024	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	19.594,77	25.167,52	125.837,60	5,04 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					174.023,45	6,98 %
2.1	00000025	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	66.460,00	85.361,22	85.361,22	3,42 %
2.2	00000022	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL	UN	1,00	69.030,08	88.662,23	88.662,23	3,55 %
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					34.405,40	1,38 %
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	467,61	600,60	4.804,80	0,19 %
3.2	010005	SEDOP	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	m²	40,00	546,20	701,54	28.061,60	1,12 %
3.3	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	m	1350,00	0,89	1,14	1.539,00	0,06 %
4			TERRAPLENAGEM					37.402,94	1,50 %
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	10.435,00	0,67	0,86	8.974,10	0,36 %
4.2	5501902	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1563,69	10,11	12,99	20.312,34	0,81 %
4.3	5502978	SICRO3	Compactação de aliteros a 100% do Proctor normal	m³	1195,36	5,29	6,79	8.116,50	0,33 %
5			PAVIMENTAÇÃO					1.821.902,82	73,04 %
5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	10435,00	2,92	3,75	39.131,25	1,57 %
5.2	101768	SINAPI	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=10,18 Km)	m³	1312,50	26,16	33,60	44.100,00	1,77 %
5.3	101768	SINAPI	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=10,18 Km)	m³	1237,50	26,16	33,60	41.580,00	1,67 %

OBJETO:



Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação de acesso ao Parque Municipal Unilson Quinaip no município de Ulianópolis-PA

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Pará
SICRO3 - 04/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

BDI


28,44%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	2550,00	54,26	69,69	177.709,51	7,12 %
5.5	ULI 001	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DÍLUIDO CM-30 - SEM MATERIAL	m²	7000,00	1,19	1,53	10.710,00	0,43 %
5.6	ULI 002	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	m²	7000,00	2,04	2,62	18.340,00	0,74 %
5.7	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	315,00	3.283,23	4.216,98	1.328.348,70	53,25 %
5.8	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	22680,00	1,51	1,94	43.999,20	1,76 %
5.9	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	51408,00	0,60	0,77	39.584,16	1,59 %
5.10	PMU-002 INSUMO	Próprio	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 - PREÇO ANP 06/2025 - COM INCIDENCIA DE ICMS-19%, PIS-0,65% E COFINS-3,00%	m²	7000,00	6,82	8,76	61.320,00	2,46 %
5.11	PMU-001 INSUMO	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C - PREÇO ANP 06/2025 COM INCIDENCIA DE ICMS-19%, PIS-0,65% E COFINS-3,00%	m²	7000,00	1,90	2,44	17.080,00	0,68 %
6			DRENAGEM					263.875,98	10,58 %
6.1			DRENAGEM SUPERFICIAL				216.498,21	263.875,98	10,58 %
6.1.1	2003369	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	946,00	127,54	163,81	154.964,26	6,21 %
6.1.2	2003377	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	716,00	62,70	80,53	57.659,48	2,31 %
6.1.3	2003353	SICRO3	Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais	m	375,00	92,07	118,25	44.343,75	1,78 %
6.1.4	2003517	SICRO3	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	un	1,00	5.378,77	6.908,49	6.908,49	0,28 %
7			OBRAS COMPLEMENTARES					17.483,09	0,70 %
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	683,20	19,92	25,59	17.483,09	0,70 %





OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação de acesso ao Parque Municipal Unilson Quinaip no município de Ulianópolis-PA

Bancos
 SINAPI - 06/2025 - Pará
 SICRO3 - 04/2025 - Pará
 SEDOP - 02/2025 - Pará

BDI

28,44%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					18.070,00	0,72 %
8.1	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	114,90	100,02	128,47	14.761,20	0,59 %
8.2	5219619	SICRO3	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	8,00	42,61	54,73	437,84	0,02 %
8.3	5219613	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	68,00	32,87	42,22	2.870,96	0,12 %
9			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.475,64	0,06 %
9.1	103699	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	m²	4,71	243,93	313,30	1.475,64	0,06 %
TOTAL DO ORÇAMENTO								2.494.476,92	

VAGNER MOURA Assinado de forma digital por VAGNER MOURA

DL
FREITAS
77272
MOURA DE
FREITAS
68520004
FREITAS
68520004727
ENGENHEIRO CIVIL, ELETRICISTA,
SANITARISTA E SEQ. DO TRABALHO
CREA/PA: 15-363-D/PA

