

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC										
NÃO DESONERADO										
COMPLEMENTAÇÃO OBRA NUCLEO MUNICIPAL TERESA LEMOS PRETO										BDI: 25,00%
AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1675, NOSSA SENHORA APARECIDA										BANCO DE DADOS 26/09/2024
										SINAPI: 01/08/2024
ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
										R\$ 1.230.178,97
1				SERVICOS PRELIMINARES						R\$ 22.185,00
1.1	SINAPI	01/08/2024	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	2,50	464,64	25,00%	R\$ 580,80	R\$ 1.452,00
1.2	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	CAÇAMBA PARA ENTULHO	und	50,00	331,73	25,00%	R\$ 414,66	R\$ 20.733,00
2				PORTAIS DE ENTRADA E FECHAMENTO FUNDOS/LABORATÓRIO						R\$ 70.076,31
2.1	SINAPI	01/08/2024	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	14,76	103,75	25,00%	R\$ 129,68	R\$ 1.914,08
2.2	SINAPI	01/08/2024	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA	m	16,00	65,66	25,00%	R\$ 82,07	R\$ 1.313,12
2.3	SINAPI	01/08/2024	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	unid	4,00	17,75	25,00%	R\$ 22,18	R\$ 88,72
2.4	SINAPI	01/08/2024	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	78,50	14,29	25,00%	R\$ 17,86	R\$ 1.402,01
2.5	SINAPI	01/08/2024	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	26,90	13,13	25,00%	R\$ 16,41	R\$ 441,43
2.6	SINAPI	01/08/2024	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	52,90	12,06	25,00%	R\$ 15,07	R\$ 797,20
2.7	SINAPI	01/08/2024	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	105,60	10,66	25,00%	R\$ 13,32	R\$ 1.406,59
2.8	SINAPI	01/08/2024	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	89,00	8,90	25,00%	R\$ 11,12	R\$ 989,68
2.9	SINAPI	01/08/2024	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	46,50	125,81	25,00%	R\$ 157,26	R\$ 7.312,59
2.10	SINAPI	01/08/2024	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	3,80	535,92	25,00%	R\$ 669,90	R\$ 2.545,62
2.11	SINAPI	01/08/2024	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	24,74	169,62	25,00%	R\$ 212,02	R\$ 5.245,37
2.12	SINAPI	01/08/2024	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	33,32	4,06	25,00%	R\$ 5,07	R\$ 168,93
2.13	SINAPI	01/08/2024	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	33,32	16,24	25,00%	R\$ 20,30	R\$ 676,40
2.14	SINAPI	01/08/2024	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	70,44	8,22	25,00%	R\$ 10,27	R\$ 723,42
2.15	SINAPI	01/08/2024	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	70,44	39,25	25,00%	R\$ 49,06	R\$ 3.455,79
2.16	SINAPI	01/08/2024	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	8,66	203,53	25,00%	R\$ 254,41	R\$ 2.203,19
2.17	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	LETRAS - PLACA LETREIRO EM PVC	m²	6,10	1386,77	25,00%	R\$ 1.733,46	R\$ 10.574,11

2.18	SINAPI	01/08/2024	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	m²	22,56	619,5	25,00%	R\$ 774,37	R\$ 17.469,79
2.19	SINAPI	01/08/2024	96366	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. AF 07/2023 PS	m²	50,88	152,75	25,00%	R\$ 190,93	R\$ 9.714,52
2.20	SINAPI	01/08/2024	3412	LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ISOLANTE EM DRYWALL	m²	50,88	25,69	25,00%	R\$ 32,11	R\$ 1.633,76
3				MUROS						R\$ 134.266,12
3.1	SINAPI	01/08/2024	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	76,59	169,62	25,00%	R\$ 212,02	R\$ 16.238,61
3.2	SINAPI	01/08/2024	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	82,40	12,06	25,00%	R\$ 15,07	R\$ 1.241,77
3.3	SINAPI	01/08/2024	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	95,10	10,66	25,00%	R\$ 13,32	R\$ 1.266,73
3.4	SINAPI	01/08/2024	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	86,70	14,29	25,00%	R\$ 17,86	R\$ 1.548,46
3.5	SINAPI	01/08/2024	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	85,00	125,81	25,00%	R\$ 157,26	R\$ 13.367,10
3.6	SINAPI	01/08/2024	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	2,95	707,29	25,00%	R\$ 884,11	R\$ 2.608,12
3.7	SINAPI	01/08/2024	21012	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2" - PARA INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	m	50,00	43,03	25,00%	R\$ 53,78	R\$ 2.689,00
3.8	SINAPI	01/08/2024	34348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	m	425,65	28,02	25,00%	R\$ 35,02	R\$ 14.906,26
3.9	SINAPI	01/08/2024	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	31,41	62,37	25,00%	R\$ 77,96	R\$ 2.448,57
3.10	SINAPI	01/08/2024	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,60	626,84	25,00%	R\$ 783,55	R\$ 1.253,68
3.11	SINAPI	01/08/2024	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	392,40	4,06	25,00%	R\$ 5,07	R\$ 1.989,47
3.12	SINAPI	01/08/2024	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	392,40	16,24	25,00%	R\$ 20,30	R\$ 7.965,72
3.13	SINAPI	01/08/2024	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	392,40	8,22	25,00%	R\$ 10,27	R\$ 4.029,95
3.14	SINAPI	01/08/2024	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	392,40	39,25	25,00%	R\$ 49,06	R\$ 19.251,14
3.15	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	CERCA DE FERRO - SEGUINDO PADRÃO DAS EXISTENTES NO LOCAL	m²	36,50	203,33	25,00%	R\$ 254,16	R\$ 9.276,84
3.16	SINAPI	01/08/2024	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	64,00	248,97	25,00%	R\$ 311,21	R\$ 19.917,44
3.17	SINAPI	01/08/2024	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	61,50	161,63	25,00%	R\$ 202,03	R\$ 12.424,85
3.18	SINAPI	01/08/2024	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	126,80	11,63	25,00%	R\$ 14,53	R\$ 1.842,40
4				ESQUADRIAS - ENTRADA DO AUDITÓRIO E DEMAIS						R\$ 92.335,93
4.1	COMPOSIÇÃO			PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 210 X 210 X 3,5 CM, E = 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	unid	2,00	2048,61	25,00%	R\$ 2.560,76	R\$ 5.121,52
4.2	SINAPI	01/08/2024	cotação	GRADE DE FERRO PARA PORTA COM QUADROS DE CANTONEIRA 7/8" E ENCHIMENTO DE FERRO REDONDO 3/8" COM ESPAÇO DE 11 CM ENTRE AS BARRAS, NA COR BRANCA	m²	4,41	185,00	25,00%	R\$ 231,25	R\$ 1.019,81
4.3	SINAPI	01/08/2024	90794	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	unid	3,00	688,75	25,00%	R\$ 860,93	R\$ 2.582,79
4.4	SINAPI	01/08/2024	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	unid	6,00	697,41	25,00%	R\$ 871,76	R\$ 5.230,56
4.5	SINAPI	01/08/2024	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	unid	2,00	706,07	25,00%	R\$ 882,58	R\$ 1.765,16
4.6	SINAPI	01/08/2024	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	unid	1,00	714,71	25,00%	R\$ 893,38	R\$ 893,38
4.7	SINAPI	01/08/2024	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS	unid	4,00	1.334,52	25,00%	R\$ 1.668,15	R\$ 6.672,60
4.8	SINAPI	01/08/2024	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	20,98	1.250,41	25,00%	R\$ 1.563,01	R\$ 32.789,92
4.9	SINAPI	01/08/2024	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	2,10	724,05	25,00%	R\$ 905,06	R\$ 1.900,63
4.10	SINAPI	01/08/2024	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,00	701,62	25,00%	R\$ 877,02	R\$ 877,02
4.11	SINAPI	01/08/2024	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	70,50	360,80	25,00%	R\$ 451,00	R\$ 31.794,06
4.12	SINAPI	01/08/2024	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24	m²	2,71	499,13	25,00%	R\$ 623,91	R\$ 1.688,49
5				LIXEIRA						R\$ 25.185,24
5.1	SINAPI	01/08/2024	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	9,00	169,62	25,00%	R\$ 212,02	R\$ 1.908,18
5.2	SINAPI	01/08/2024	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	18,00	8,22	25,00%	R\$ 10,27	R\$ 184,86
5.3	SINAPI	01/08/2024	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	18,00	39,25	25,00%	R\$ 49,06	R\$ 883,08
5.4	SINAPI	01/08/2024	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m²	9,00	557,61	25,00%	R\$ 697,01	R\$ 6.273,09
5.5	SINAPI	01/08/2024	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	36,00	4,06	25,00%	R\$ 5,07	R\$ 182,52
5.6	SINAPI	01/08/2024	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	363,00	16,24	25,00%	R\$ 20,30	R\$ 7.368,90
5.7	SINAPI	01/08/2024	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	9,00	62,37	25,00%	R\$ 77,96	R\$ 701,64
5.8	SINAPI	01/08/2024	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	0,40	626,84	25,00%	R\$ 783,55	R\$ 313,42
5.9	SINAPI	01/08/2024	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	0,90	707,29	25,00%	R\$ 884,11	R\$ 795,70

5.10	SINAPI	01/08/2024	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	9,60	125,81	25,00%	R\$ 157,26	R\$ 1.509,70
5.11	SINAPI	01/08/2024	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	m²	15,00	220,65	25,00%	R\$ 275,81	R\$ 4.137,15
5.12	SINAPI	01/08/2024	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	27,50	12,06	25,00%	R\$ 15,07	R\$ 414,43
5.13	SINAPI	01/08/2024	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	19,38	10,66	25,00%	R\$ 13,32	R\$ 258,08
5.14	SINAPI	01/08/2024	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	14,25	14,29	25,00%	R\$ 17,86	R\$ 254,51
6				COBERTURA E PROTEÇÕES						RS 110.231,82
6.1	SINAPI	01/08/2024	39513	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	335,70	143,97	25,00%	R\$ 179,96	R\$ 60.412,57
6.2	SINAPI	01/08/2024	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	m	74,00	12,60	25,00%	R\$ 15,75	R\$ 1.165,50
6.3	SINAPI	01/08/2024	92584	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M.	und	8,00	826,52	25,00%	R\$ 1.033,15	R\$ 8.265,20
6.4	SINAPI	01/08/2024	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS	m²	115,00	65,21	25,00%	R\$ 81,51	R\$ 9.373,65
6.5	SINAPI	01/08/2024	97649	RETIRADA DE TELHAS METÁLICAS	m²	210,00	4,97	25,00%	R\$ 6,21	R\$ 1.304,10
6.6	SINAPI	01/08/2024	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS	m²	210,00	113,19	25,00%	R\$ 141,48	R\$ 29.710,80
7				PISOS E PAVIMENTAÇÕES						RS 188.199,75
7.1				CALÇADAS						RS 167.595,25
7.1.1	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	FORNECIMENTO MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10X30X80 CM	m	160,00	18,63	25,00%	R\$ 23,28	R\$ 3.724,80
7.1.2	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	ASSENTAMENTO MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10X30X80 CM	m	160,00	17,66	25,00%	R\$ 22,07	R\$ 3.531,20
7.1.3	SINAPI	01/08/2024	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	75,72	12,30	25,00%	R\$ 15,37	R\$ 1.163,82
7.1.4	SINAPI	01/08/2024	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	75,72	111,91	25,00%	R\$ 139,88	R\$ 10.591,22
7.1.5	SINAPI	01/08/2024	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	93,16	785,01	25,00%	R\$ 981,26	R\$ 91.410,94
7.1.6	SINAPI	01/08/2024	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	183,52	81,53	25,00%	R\$ 101,91	R\$ 18.702,52
7.1.7	SINAPI	01/08/2024	97635	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	m²	1.514,00	20,33	25,00%	R\$ 25,41	R\$ 38.470,74
7.2				ENTRADA AUDITÓRIO/GINÁSIO						RS 20.604,50
7.2.1	SINAPI	01/08/2024	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	50,00	21,06	25,00%	R\$ 26,32	R\$ 1.316,00
7.2.2	SINAPI	01/08/2024	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021	m²	50,00	58,48	25,00%	R\$ 73,10	R\$ 3.655,00
7.2.3	SINAPI	01/08/2024	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	50,00	34,93	25,00%	R\$ 43,66	R\$ 2.183,00
7.2.4	SINAPI	01/08/2024	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	50,00	84,15	25,00%	R\$ 105,18	R\$ 5.259,00
7.2.5	SINAPI	01/08/2024	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m²	150,00	43,69	25,00%	R\$ 54,61	R\$ 8.191,50
8				APARELHOS E ACESSÓRIOS - DML						RS 950,58
8.1	SINAPI	01/08/2024	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	unid	2,00	319,94	25,00%	R\$ 399,92	R\$ 799,84
8.2	SINAPI	01/08/2024	7604	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	unid	2,00	60,30	25,00%	R\$ 75,37	R\$ 150,74
9				INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE A INCÊNDIO						RS 27.619,57
9.1	SINAPI	01/08/2024	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	unid	8,00	157,55	25,00%	R\$ 196,93	R\$ 1.575,44
9.2	SINAPI	01/08/2024	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	unid	8,00	20,88	25,00%	R\$ 26,10	R\$ 208,80
9.3	SINAPI	01/08/2024	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	m	89,20	104,17	25,00%	R\$ 130,21	R\$ 11.614,73
9.4	SINAPI	01/08/2024	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	m	20,00	568,83	25,00%	R\$ 711,03	R\$ 14.220,60
10				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						RS 247.489,94
10.1				MATERIAIS ELÉTRICOS						RS 220.862,11
10.1.1	SINAPI	01/04/2024	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	26,00	36,27	25,00%	R\$ 45,33	R\$ 1.178,58
10.1.2	SINAPI	01/04/2024	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	3,00	55,13	25,00%	R\$ 68,91	R\$ 206,73
10.1.3	SINAPI	01/04/2024	91967	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	1,00	74,00	25,00%	R\$ 92,50	R\$ 92,50
10.1.4	SINAPI	01/04/2024	91992	Tomada De Sobrepor (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	26,00	55,63	25,00%	R\$ 69,53	R\$ 1.807,78
10.1.5	SINAPI	01/04/2024	91955	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	1,00	44,18	25,00%	R\$ 55,22	R\$ 55,22
10.1.6	SINAPI	01/04/2024	91939	Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	31,00	39,22	25,00%	R\$ 49,02	R\$ 1.519,62
10.1.7	SINAPI	01/04/2024	91940	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	26,00	22,23	25,00%	R\$ 27,78	R\$ 722,28
10.1.8	SINAPI	01/04/2024	91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	3.212,00	5,48	25,00%	R\$ 6,85	R\$ 22.002,20
10.1.9	SINAPI	01/04/2024	91929	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	1.144,00	8,03	25,00%	R\$ 10,03	R\$ 11.474,32
10.1.10	SINAPI	01/04/2024	91931	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	79,00	11,31	25,00%	R\$ 14,13	R\$ 1.116,27
10.1.11	SINAPI	01/04/2024	91933	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	402,00	18,04	25,00%	R\$ 22,55	R\$ 9.065,10
10.1.12	COTAÇÃO	18/09/2024	FAROL	Luminária comercial 4x9w 625 mm tubular G13 6 aletas para forro modular - (Montada e Instalada)	UN	142,00	R\$ 216,34	25,00%	R\$ 270,42	R\$ 38.399,64
10.1.13	SINAPI	01/04/2024	39386	Lâmpada LED tubular Base G13 9w - 60 cm - branco frio	UND	568,00	6,28	25,00%	R\$ 7,85	R\$ 4.458,80
10.1.14	COTAÇÃO	18/09/2024	FAROL	Lâmpada Vapor de Metálica - Base E27 - 100W - Branco (5000 K)	UN	40,00	R\$ 74,56	25,00%	R\$ 93,20	R\$ 3.728,00
10.1.15	COTAÇÃO	18/09/2024	FAROL	Luminaria Led Refletor Retangular Bivolt, Luz Branca, 200 W	UN	24,00	R\$ 122,97	25,00%	R\$ 153,71	R\$ 3.689,04
10.1.16	COTAÇÃO	24/09/2024	FAROL	Luminaria Led Refletor Retangular Bivolt, Luz Branca, 400 W	UN	18,00	R\$ 240,93	25,00%	R\$ 301,16	R\$ 5.420,88
10.1.17	SINAPI	01/04/2024	100619	Poste Decorativo Para Jardim Em Aço Tubular, H = *2,5* M, Sem Luminária - Fornecimento E Instalação. Af 11/2019	UN	24,00	641,06	25,00%	R\$ 801,32	R\$ 19.231,68
10.1.18	SINAPI	01/04/2024	101653	Luminária Para Iluminação Pública, Para Lâmpada Vapor De Mercúrio Até 400 W E Mista Até 500 W, Para Poste Decorativo de Jardim - Fornecimento E Instalação (Inclusive Reator).	UN	40,00	305,74	25,00%	R\$ 382,17	R\$ 15.286,80
10.1.19	SINAPI	01/04/2024	39390	Luminaria Led Refletor Retangular Bivolt, Luz Branca, 30 W	UN	6,00	24,56	25,00%	R\$ 30,70	R\$ 184,20

10.1.20	SINAPI	01/04/2024	39391	Luminaria Led Refletor Retangular Bivolt, Luz Branca, 50 W		UN	6,00	27,57	25,00%	R\$ 34,46	R\$ 206,76
10.1.21	SINAPI	01/04/2024	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023 Pa		M	315,00	18,68	25,00%	R\$ 23,35	R\$ 7.355,25
10.1.22	SINAPI	01/04/2024	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023 Pa		M	730,00	21,60	25,00%	R\$ 27,00	R\$ 19.710,00
10.1.23	SINAPI	01/04/2024	91871	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023		M	365,00	16,54	25,00%	R\$ 20,67	R\$ 7.544,55
10.1.24	SINAPI	01/04/2024	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023		M	157,00	20,63	25,00%	R\$ 25,78	R\$ 4.047,46
10.1.25	SINAPI	01/04/2024	2510	Rele Fotoeletrico Interno E Externo Bivolt 1000 W, De Conector, Sem Base		UN	24,00	36,98	25,00%	R\$ 46,22	R\$ 1.109,28
10.1.26	SINAPI	01/04/2024	92343	Tube De Aço Galvanizado, Classe Média, Dn 80 (3"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020		M	15,00	139,76	25,00%	R\$ 174,70	R\$ 2.620,50
10.1.27	SINAPI	01/04/2024	92349	Luva, Em Ferro Galvanizado, Dn 80 (3"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020		UN	4,00	151,87	25,00%	R\$ 189,83	R\$ 759,32
10.1.28	SINAPI	01/04/2024	92355	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Dn 80 (3"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020		UN	1,00	208,52	25,00%	R\$ 260,65	R\$ 260,65
10.1.29	COTAÇÃO	19/09/2024	FAROL	Eletrocalha 100x50x3000mm - Chapa 24 - kit com tala plana perfurada e parafusos - Sem Tampa		UN	24,00	R\$ 63,71	25,00%	R\$ 79,63	R\$ 1.911,12
10.1.30	SINAPI	01/04/2024	96562	Suporte Para Eletrocalha Lisa Ou Perfurada Em Aço Galvanizado, Largura 400 Mm, Em Perfilado Com Comprimento De 45 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Eletrocalha Fixada. Af 09/2023		M	72,00	63,77	25,00%	R\$ 79,71	R\$ 5.739,12
10.1.31	SINAPI	01/04/2024	97881	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af 12/2020		UN	21,00	136,61	25,00%	R\$ 170,76	R\$ 3.585,96
10.1.32	SINAPI	01/04/2024	97882	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4X0,4X0,4 M. Af 12/2020		UN	7,00	215,30	25,00%	R\$ 269,12	R\$ 1.883,84
10.1.33	SINAPI	01/04/2024	97883	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,5 M. Af 12/2020		UN	3,00	415,02	25,00%	R\$ 518,77	R\$ 1.556,31
10.1.34	SINAPI	01/04/2024	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 09/2023		M	68,00	6,57	25,00%	R\$ 8,21	R\$ 558,28
10.1.35	SINAPI	01/04/2024	90444	Rasgo Linear Mecanizado Em Contrapiso, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm.		M	32,00	12,97	25,00%	R\$ 16,21	R\$ 518,72
10.1.36	SINAPI	01/04/2024	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 09/2023		M	68,00	20,38	25,00%	R\$ 25,47	R\$ 1.731,96
10.1.37	SINAPI	01/04/2024	90468	Chumbamento Linear Em Contrapiso Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 09/2023		M	32,00	8,52	25,00%	R\$ 10,65	R\$ 340,80
10.1.38	SINAPI	01/04/2024	93358	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af 02/2021		M3	4,80	91,73	25,00%	R\$ 114,66	R\$ 550,37
10.1.39	SINAPI	01/04/2024	88264	Eletricista Com Encargos Complementares		H	74,00	40,02	25,00%	R\$ 50,02	R\$ 3.701,48
10.1.40	SINAPI	01/04/2024	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares		H	59,20	25,53	25,00%	R\$ 31,91	R\$ 1.889,07
10.1.41	COMPOSIÇÃO			Instalação Ar-Condicionado		UN	41,00	R\$ 236,49	25,00%	R\$ 295,61	R\$ 12.120,01
10.1.42	COTAÇÃO	20/09/2024	FAROL	Motor Elétrico para Portão Horizontal - 1/4 HP - 220V		UN	1,00	R\$ 608,67	25,00%	R\$ 760,83	R\$ 760,83
10.1.43	COTAÇÃO	20/09/2024	FAROL	Motor Elétrico para Porta de enrolar - 1/4 HP (até 150kg) - 220V		UN	1,00	R\$ 608,67	25,00%	R\$ 760,83	R\$ 760,83
10.2				REDE LÓGICA							R\$ 26.627,83
10.2.1	SINAPI	01/04/2024	98297	Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af 11/2019		M	266,00	10,23	25,00%	R\$ 12,78	R\$ 3.399,48
10.2.2	SINAPI	01/04/2024	98307	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af 11/2019		UN	23,00	53,69	25,00%	R\$ 67,11	R\$ 1.543,53
10.2.3	SINAPI	01/04/2024	91941	Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023		UN	23,00	13,91	25,00%	R\$ 17,38	R\$ 399,74
10.2.4	SINAPI	01/04/2024	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023		M	82,00	20,63	25,00%	R\$ 25,78	R\$ 2.113,96
10.2.5	SINAPI	01/04/2024	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023 Pa		M	23,00	21,60	25,00%	R\$ 27,00	R\$ 621,00
10.2.6	COTAÇÃO	19/09/2024	FAROL	Acess Point Wi-Fi 2.4G/5.0G		UN	10,00	R\$ 1.317,20	25,00%	R\$ 1.646,50	R\$ 16.465,00
10.2.7	SINAPI	01/04/2024	88264	Eletricista Com Encargos Complementares		H	27,60	40,02	25,00%	R\$ 50,02	R\$ 1.380,55
10.2.8	SINAPI	01/04/2024	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares		H	22,08	25,53	25,00%	R\$ 31,91	R\$ 704,57
11				BANHEIROS/SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS							R\$ 63.888,71
11.1	SINAPI	01/08/2024	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.		unid	396,86	25,34	25,00%	R\$ 31,67	R\$ 12.568,64
11.2	SINAPI	01/08/2024	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM.		m²	396,86	53,79	25,00%	R\$ 67,23	R\$ 26.681,07
11.3	SINAPI	01/08/2024	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.		unid	78,60	34,93	25,00%	R\$ 43,66	R\$ 3.431,68
11.4	SINAPI	01/08/2024	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		unid	9,00	478,02	25,00%	R\$ 597,52	R\$ 5.377,68
11.5	SINAPI	01/08/2024	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		unid	10,00	307,64	25,00%	R\$ 384,55	R\$ 3.845,50
11.6	SINAPI	01/08/2024	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO.		unid	15,00	178,06	25,00%	R\$ 222,57	R\$ 3.338,55
11.7	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS.		m²	25,00	155,41	25,00%	R\$ 194,26	R\$ 4.856,50
11.8	SINAPI	01/08/2024	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.		unid	15,00	53,03	25,00%	R\$ 66,28	R\$ 994,20
11.9	SINAPI	01/08/2024	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM.		m	75,00	13,27	25,00%	R\$ 16,58	R\$ 1.243,50
11.10	SINAPI	01/08/2024	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM.		m	30,00	34,69	25,00%	R\$ 43,36	R\$ 1.300,80
11.11	SINAPI	01/08/2024	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM.		unid	6,00	7,40	25,00%	R\$ 9,25	R\$ 55,50
11.12	SINAPI	01/08/2024	3899	LUVA SIMPLES DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM.		unid	7,00	5,84	25,00%	R\$ 7,30	R\$ 51,10
11.13	SINAPI	01/08/2024	38676	LUVA SIMPLES DE PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM.		unid	2,00	29,20	25,00%	R\$ 36,50	R\$ 73,00
11.14	SINAPI	01/08/2024	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS , DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO.		unid	4,00	14,2	25,00%	R\$ 17,75	R\$ 71,00
12				GINÁSIO							R\$ 102.417,48
12.1	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA PARA TELHADOS - APLICAÇÃO NA COBERTURA DO GINÁSIO		m²	1.150,00	56,82	25,00%	R\$ 71,02	R\$ 81.673,00
12.2	SINAPI	01/08/2024	104642	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS		m²	1.356,00	10,89	25,00%	R\$ 13,61	R\$ 18.455,16
12.3	SINAPI	01/08/2024	97645	RETIRADA DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		m²	66,65	27,48	25,00%	R\$ 34,35	R\$ 2.289,32
13				ÁREA DE CONVIVÊNCIA							R\$ 24.783,74
13.1	COTAÇÃO	01/08/2024	COT	RALO LINEAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m	5,00	387,7	25,00%	R\$ 484,62	R\$ 2.423,10
13.2	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO COM ESTRUTURA DE METAL.		m²	6,60	199,33	25,00%	R\$ 249,16	R\$ 1.644,46
13.3	SINAPI	01/08/2024	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO QUE IMITE MADEIRA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².		m²	32,00	125,76	25,00%	R\$ 157,20	R\$ 5.030,40
13.4	SINAPI	01/08/2024	97627	RETIRADA DE MESAS E BANCOS DE CONCRETO E MÁRMORE, COM REAPROVEITAMENTO		m³	9,00	185,25	25,00%	R\$ 231,56	R\$ 2.084,04
13.5	COTAÇÃO	01/08/2024	COT	VASOS EM POLIETILENO PARA PLANTAS ORNAMENTAIS - 50X50 CM		unid	6,00	260,13	25,00%	R\$ 325,16	R\$ 1.950,96
13.6	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	GRAMA SINTÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	98,66	52,62	25,00%	R\$ 65,77	R\$ 6.488,87
13.7	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	PINTURA ARTÍSTICA		m²	18,80	219,66	25,00%	R\$ 274,57	R\$ 5.161,92
14				SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTAÇÃO							R\$ 120.548,78
14.1				PERGOLADO							R\$ 31.574,25
14.1.1	COTAÇÃO	01/08/2024	FAROL	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO		m²	45,00	20,70	25,00%	R\$ 25,87	R\$ 1.164,15

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC														
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO OBRA NUCLEO MUNICIPAL TERESA LEMOS PRETO									NÃO DESONERADO					
RUA: AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1675									CURITIBANOS					
BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA									BDI:	25,00%				
								30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias
Itens	Serviços		Valor do serviço	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07				
COMPLEMENTAÇÃO OBRA NUCLEO MUNICIPAL TERESA LEMOS PRETO		R\$	1.230.178,97	Parcela (%)	11,01%	15,00%	13,84%	16,12%	20,46%	13,78%	9,79%			
				Parcela (R\$)	R\$ 135.442,08	R\$ 184.512,14	R\$ 170.265,10	R\$ 198.339,49	R\$ 251.661,35	R\$ 169.498,12	R\$ 120.460,70			
				Acumulado (%)	11,01%	26,01%	39,85%	55,97%	76,43%	90,21%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	R\$ 135.442,08	R\$ 319.954,21	R\$ 490.219,31	R\$ 688.558,80	R\$ 940.220,16	R\$ 1.109.718,27	R\$ 1.230.178,97			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	22.185,00	Parcela (%)	70,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
				Acumulado (%)	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%			
				Valor (R\$)	R\$ 15.529,50	R\$ 1.109,25	R\$ 1.109,25	R\$ 1.109,25	R\$ 1.109,25	R\$ 1.109,25	R\$ 1.109,25			
2.0	PORTAIS DE ENTRADA E FECHAMENTO FUNDOS/LABORATÓRIO	R\$	70.076,31	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%							
				Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%							
				Valor (R\$)	R\$ 28.030,52	R\$ 21.022,89	R\$ 21.022,89							
3.0	MUROS	R\$	134.266,12	Parcela (%)	50,00%	50,00%								
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%								
				Valor (R\$)	R\$ 67.133,06	R\$ 67.133,06								
4.0	ESQUADRIAS - ENTRADA DO AUDITÓRIO E DEMAIS	R\$	92.335,93	Parcela (%)			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
				Acumulado (%)			30,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
				Valor (R\$)			R\$ 27.700,78	R\$ 27.700,78	R\$ 18.467,19	R\$ 18.467,19				
5.0	LIXEIRA	R\$	25.185,24	Parcela (%)			100,00%							
				Acumulado (%)			100,00%							
				Valor (R\$)			R\$ 25.185,24							
6.0	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$	110.231,82	Parcela (%)				50,00%	50,00%					
				Acumulado (%)				50,00%	100,00%					
				Valor (R\$)				R\$ 55.115,91	R\$ 55.115,91					
7.0	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$	188.199,75	Parcela (%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				Acumulado (%)		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
				Valor (R\$)		R\$ 37.639,95	R\$ 37.639,95	R\$ 37.639,95	R\$ 37.639,95	R\$ 37.639,95				
8.0	APARELHOS E ACESSÓRIOS - DML	R\$	950,58	Parcela (%)					100,00%					
				Acumulado (%)					100,00%					
				Valor (R\$)					R\$ 950,58					
9.0	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$	27.619,57	Parcela (%)						100,00%				
				Acumulado (%)							100,00%			
				Valor (R\$)							R\$ 27.619,57			
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	247.489,94	Parcela (%)	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
				Acumulado (%)	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%			
				Valor (R\$)	R\$ 24.748,99	R\$ 37.123,49	R\$ 37.123,49	R\$ 37.123,49	R\$ 37.123,49	R\$ 37.123,49	R\$ 37.123,49			
11.0	BANHEIROS/SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS	R\$	63.888,71	Parcela (%)				30,00%	30,00%	30,00%				
				Acumulado (%)				30,00%	60,00%	90,00%	100,00%			
				Valor (R\$)				R\$ 19.166,61	R\$ 19.166,61	R\$ 19.166,61	R\$ 6.388,87			
12.0	GINÁSIO	R\$	102.417,48	Parcela (%)		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%					
				Acumulado (%)		20,00%	40,00%	60,00%	100,00%					
				Valor (R\$)		R\$ 20.483,50	R\$ 20.483,50	R\$ 20.483,50	R\$ 40.966,99					
13.0	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	R\$	24.783,74	Parcela (%)					20,00%	80,00%				
				Acumulado (%)					20,00%	100,00%				
				Valor (R\$)					R\$ 4.956,75	R\$ 19.826,99				
14.0	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTAÇÃO	R\$	120.548,78	Parcela (%)					30,00%	30,00%				
				Acumulado (%)					30,00%	60,00%	100,00%			
				Valor (R\$)					R\$ 36.164,63	R\$ 36.164,63	R\$ 48.219,51			
LOCAL:	Curitibanos/SC						Eduardo Devigilli							
DATA:	26/09/2024						CREA-SC 188070-7							