PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CORNÉLIO DE HARO VARELA** **NÃO DESONERADO**

BAIRRO: **BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA** **BDI:** 10,00%

TRECHO: Rua Otavio de Oliveira até Av. Fioravante Ortigari **LOCAL:** SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CORNÉLIO DE HARO VARELA

DATA BASE SINAPI: 01/01/2024

ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL
1.0				**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 11.732,00**
1.1	SINAPI	jan/24	99064	Serviços topográficos para drenagem, pavimentação e sinalização.	m	7.600,00	R$ 0,47	10,00%	R$ 0,51	R$ 3.876,00
1.2	SINAPI	out/23	I9846	Fornecimento de instalação sanitária em canteiro de obra (banheiro químico)	mês	1,00	R$ 950,00	10,00%	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00
1.3	SINAPI	jan/24	37524/34723/13244	Sinalização de obra com cone, tela e placas	m²	7.600,00	R$ 0,79	10,00%	R$ 0,86	R$ 6.536,00
1.4	SINAPI	jan/24	4813	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,00	R$ 250,00	10,00%	R$ 275,00	R$ 275,00
2.0				**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 622.531,38**
2.1	COTAÇÃO	FAROL		Pintura de ligação RR - 2C	m²	12.000,00	R$ 1,15	10,00%	R$ 1,26	R$ 15.120,00
2.2	SINAPI	jan/24	95995	Reperfilagem para correção (asfalto irregular) média = 1,0 cm compactado - **com transporte (compactação com rolo de pneu e chapa) (Estaca OPP até 440)**	m³	44,00	R$ 1.529,61	10,00%	R$ 1.682,58	R$ 74.033,52
2.3	SINAPI	jan/24	95995	Capa asfáltica CBUQ 4,0 cm compactada - **com transporte (compactação com rolo de pneu e chapa) (Estaca OPP até 760)**	m³	317,00	R$ 1.529,61	10,00%	R$ 1.682,58	R$ 533.377,86
3.0				**SINALIZAÇÃO**						**R$ 39.089,78**
3.1	SINAPI	jan/24	102512	Sinalização horizontal - linhas longitudinais amarelas/brancas	m	2.280,00	R$ 5,67	10,00%	R$ 6,23	R$ 14.204,40
3.2	SINAPI	jan/24	102509	Sinalização horizontal - Faixa elevada de travessia de pedestres	m²	216,20	R$ 24,84	10,00%	R$ 27,32	R$ 5.906,58
3.3	SICRO	abr/23	5213448	Forn e imp de placa galvanizada R-2 L=45cm, retrorrefletiva	pç	-	R$ 250,43	10,00%	R$ 275,47	R$ 0,00
3.4	SICRO	abr/23	5213464	Forn. e implantação de placa A-32B em aço, lado de 0,60 m	pç	24,00	R$ 250,45	10,00%	R$ 275,49	R$ 6.611,76
3.5	SICRO	abr/23	5213444	Forn. e implantação de placa em aço, R1 lado 0,248 m	pç	2,00	R$ 240,45	10,00%	R$ 264,49	R$ 528,98
3.6	SICRO	abr/23	5219546	Forn. e implantação de suporte metálico galvanizado para placa (3,35m)	pç	26,00	R$ 413,92	10,00%	R$ 455,31	R$ 11.838,06
4.0				**URBANIZAÇÃO**						**R$ 3.767,04**
4.1	COTAÇÃO	FAROL		Limpeza da obra	m²	7.600,00	R$ 1,03	10,00%	R$ 0,35	R$ 2.660,00
4.2	COTAÇÃO	FAROL		Extração de testemunhos de CBUQ para verificação de espessuras da camada asfáltica, com fornecimento de laudo.	unidade	16,00	R$ 62,90	10,00%	R$ 69,19	R$ 1.107,04
				TOTAL GERAL						**R$ 677.120,20**

VALTER GESSI DOS SANTOS:50085093904

Assinado de forma digital por VALTER GESSI DOS SANTOS:50085093904
Dados: 2024.03.21 10:34:51 -03'00'