

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS										
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI: 15,00%		
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA JOÃO POPINHACK SOBRINHO				BAIRRO : SÃO LUIZ						
ENDEREÇO: RUA JOÃO POPINHACK SOBRINHO				DATA BASE: 01/jan/24						
TRECHO: Rua Frei Gaspar á Rua Napoleão Sbravatti										
RUA JOÃO POPINHACK SOBRINHO										
ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
4.2	SINAPI	jan/24	96396	Base compactada de brita graduada e = 12cm - transporte e compactação	m³	327,24	183,66	15,00%	211,21	69.116,36
4.3	COTAÇÃO	FAROL		Imprimação betuminosa impermeabilizante CM 30	m²	2.727,00	4,52	15,00%	5,19	14.153,13
4.4	COTAÇÃO	FAROL		Pintura de ligação RR - 2C	m²	2.727,00	2,97	15,00%	3,41	9.299,07
4.6	SINAPI	jan/24	95995	Capa Asfáltica CBUQ e.média= 5,00cm - transporte e compactado	m³	136,35	1.529,61	15,00%	1.759,06	239.847,83
4.7	COTAÇÃO	FAROL		Meio fio de concreto pré-moldado 10 x 30 x 80 cm /colocado face lisa	m	606,00	33,49	15,00%	38,51	23.337,06
4.8	COTAÇÃO	FAROL		Extração de testemunhos de CBUQ para verificação de espessuras da camada asfáltica, com fornecimento de laudo.	unida de	16,00	R\$ 62,90	15,00%	R\$ 72,33	1.157,28
5				PASSEIO						10.496,80
5.1	SINAPI	jan/24	96385	Aterro compactado para passeio H=20cm	m³	181,80	12,11	15,00%	13,92	2.530,66
5.2	SINAPI	jan/24	4721	Fornecimento e execução de lastro de brita 1 compactado para passeio (e=4cm)	m³	54,54	106,93	15,00%	122,97	6.706,78
5.3	SINAPI	jan/24	94965	Concreto - 25 MPa	m³	2,00	547,55	15,00%	629,68	1.259,36
6				SINALIZAÇÃO						9.178,63
6.1	SINAPI	jan/24	102512	Sinalização horizontal - linhas longitudinais amarelas/brancas	m	303,00	5,67	15,00%	6,52	1.975,56
6.2	SINAPI	jan/24	102509	Sinalização horizontal - Faixa elevada de travessia de pedestres	m²	38,20	24,84	15,00%	28,56	1.090,99
6.3	SICRO	abr/23	5213464	Forn. e implantação de placa A-32B em aço, lado de 0,60 m	pç	4,00	250,43	15,00%	287,99	1.151,96
6.4	SICRO	abr/23	5213444	Forn. e implantação de placa em aço, R1 lado 0,248 m	pç	4,00	250,45	15,00%	288,01	1.152,04
6.5	SICRO	abr/23	5213444	Forn. E implantação de placas de regulamentação de velocidade	pç	-	250,45	15,00%	288,01	0,00
6.6	SICRO	abr/23	5213855	Forn. e implantação de suporte metálico galvanizado para placa	pç	8,00	413,92	15,00%	476,01	3.808,08
7.0				URBANIZAÇÃO						1.430,16
7.1	COTAÇÃO	FAROL		Limpeza da obra	m²	1.212,00	1,03	15,00%	1,18	1.430,16
				TOTAL GERAL						546.864,09
Observações:										
LOCAL: CURITIBANOS / SC						VALTER GESSI DOS SANTOS				
DATA: 05/03/2024						CREA N° 071533-9				