

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS										
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI: 15,00%		
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA JOÃO RIBAS MACEDO					BAIRRO : ÁGUA SANTA			
ENDEREÇO:		RUA JOÃO RIBAS MACEDO					DATA BASE: 01/jan/24			
TRECHO:		Av. Salomão Carneiro de Almeida á Rua Cornélio Haro Varela								
RUA JOÃO RIBAS MACEDO										
ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						5.940,63
1.1	SINAPI	jan/24	99064	Serviços topográficos para pavimentação	m	764,00	0,46	15,00%	0,52	397,28
1.2	SEINFRA	out/23	19846	Fornecimento de instalação sanitária em canteiro de obra (banheiro químico)	mês	3,00	R\$ 950,00	15,00%	R\$ 1.092,50	R\$ 3.277,50
1.3	SINAPI	jan/24	37524/34723/13244	Sinalização de obra com cone, tela e placas	m²	1.719,00	0,79	15,00%	0,90	1.547,10
1.4	SINAPI	jan/24	4813	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	250,00	15,00%	R\$ 287,50	R\$ 718,75
2				TERRAPLENAGEM						5.193,03
2.1	SICRO	abr/23	4011209	Regularização do greide	m²	1.719,00	1,15	15,00%	1,32	2.269,08
2.2	SICRO	abr/23	5502978	Aterro 100%	m³	35,00	4,95	15,00%	5,69	199,15
2.3	SINAPI	jan/24	101214	Escavação, Carga, Descarga e Transporte em solo até 6 km	m³	80,00	29,62	15,00%	34,06	2.724,80
3				DRENAGEM						46.384,25
3.1	SINAPI	jan/24	90102	Escavação de valas p/ drenagem até 1,50 m, solo 1ª categoria com transporte	m³	124,31	12,57	15,00%	14,45	1.796,32
3.2	SINAPI	jan/24	97918	Transporte com caminhão basculante de 6 M³, em via urbana pavimentada- DMT 6 KM	tkm	1.118,81	1,98	15,00%	2,27	2.539,70
3.3	SICRO	abr/23	5502971	Escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico	m³	15,00	R\$ 110,61	15,00%	R\$ 127,20	R\$ 1.908,00
3.4	SINAPI	jan/24	37450	Tubos conc. D= 30cm - material	pç	45,00	32,46	15,00%	37,32	1.679,40
3.5	SINAPI	jan/24	92808	Tubos conc. D= 30cm -colocação	pç	45,00	42,23	15,00%	48,56	2.185,20
3.6	SINAPI	jan/24	37451	Tubos conc. D= 40cm - material	pç	76,00	45,32	15,00%	52,11	3.960,36
3.7	SINAPI	jan/24	92809	Tubos conc. D= 40cm -colocação	pç	76,00	54,25	15,00%	62,38	4.740,88
3.8	SINAPI	jan/24	7765	Tubos conc. D= 100cm - material	pç	0,00	483,77	15,00%	556,33	0,00
3.9	SINAPI	jan/24	92815	Tubos conc. D= 100cm -colocação	pç	0,00	140,06	15,00%	161,07	0,00
3.10	SINAPI	jan/24	103007	Caixas coletoras em concreto armado(c/ grade de ferro) (Dimensões 0,75x0,75x1,50m) conforme projeto em anexo - Padrão Prefeitura	un.	9,00	1.240,77	15,00%	1.426,89	12.842,01
3.11	SINAPI	jan/24	97974	Caixa de Ligação em concreto armado -Dimensões (0,70 x 0,70 x1,00) com tampão	pç	2,00	516,45	15,00%	593,92	1.187,84
3.12	SINAPI	jan/24	101850	Remoção e reposição de lajota, incluso colchão de pó de pedra 10 cm e travamento em pó	m³	-	66,85	15,00%	76,87	0,00
3.13	SINAPI	jan/24	4718	Fornecimento e execução de camada drenante com brita	m³	97,66	107,50	15,00%	123,62	12.073,04
3.14	SINAPI	jan/24	90694	Ligação de esgoto predial (fornecimento e execução de tubulação e conexões).	m	30,00	42,66	15,00%	49,05	1.471,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS										
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI: 15,00%		
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA JOÃO RIBAS MACEDO						BAIRRO : ÁGUA SANTA		
ENDEREÇO:		RUA JOÃO RIBAS MACEDO						DATA BASE: 01/jan/24		
TRECHO:		Av. Salomão Carneiro de Almeida á Rua Cornélio Haro Varela								
RUA JOÃO RIBAS MACEDO										
4				PAVIMENTAÇÃO						262.554,14
4.1	SINAPI	jan/24	96399	Sub base rachão e = 15 cm - transporte e compactado	m³	257,85	125,75	15,00%	144,61	37.287,69
4.2	SINAPI	jan/24	96396	Base compactada de brita graduada e = 12cm - transporte e compactação	m³	206,28	183,66	15,00%	211,21	43.568,40
4.3	COTAÇÃO	FAROL		Imprimação betuminosa impermeabilizante CM 30	m²	1.719,00	4,52	15,00%	5,19	8.921,61
4.4	COTAÇÃO	FAROL		Pintura de ligação RR - 2C	m²	1.719,00	2,97	15,00%	3,41	5.861,79
4.6	SINAPI	jan/24	95995	Capa Asfáltica CBUQ e.média= 5,00cm - transporte e compactado	m³	85,95	1.529,61	15,00%	1.759,06	151.191,21
4.7	COTAÇÃO	FAROL		Meio fio de concreto pré-moldado 10 x 30 x 80 cm /colocado face lisa	m	382,00	33,49	15,00%	38,51	14.710,82
4.8	COTAÇÃO	FAROL		Extração de testemunhos de CBUQ para verificação de espessuras da camada asfáltica, com fornecimento de laudo.	unida de	14,00	R\$ 62,90	15,00%	R\$ 72,33	1.012,62
5				PASSEIO						7.082,30
5.1	SINAPI	jan/24	96385	Aterro compactado para passeio H=20cm	m³	114,60	12,11	15,00%	13,92	1.595,23
5.2	SINAPI	jan/24	4721	Fornecimento e execução de lastro de brita 1 compactado para passeio (e=4cm)	m³	34,38	106,93	15,00%	122,97	4.227,71
5.3	SINAPI	jan/24	94965	Concreto - 25 MPa	m³	2,00	547,55	15,00%	629,68	1.259,36
6				SINALIZAÇÃO						4.846,86
6.1	SINAPI	jan/24	102512	Sinalização horizontal - linhas longitudinais amarelas/brancas	m	191,00	5,67	15,00%	6,52	1.245,32
6.2	SINAPI	jan/24	102509	Sinalização horizontal - Faixa elevada de travessia de pedestres	m²	19,10	24,84	15,00%	28,56	545,50
6.3	SICRO	abr/23	5213464	Forn. e implantação de placa A-32B em aço, lado de 0,60 m	pç	2,00	250,43	15,00%	287,99	575,98
6.4	SICRO	abr/23	5213444	Forn. e implantação de placa em aço, R1 lado 0,248 m	pç	2,00	250,45	15,00%	288,01	576,02
6.5	SICRO	abr/23	5213444	Forn. E implantação de placas de regulamentação de velocidade	pç	-	250,45	15,00%	288,01	0,00
6.6	SICRO	abr/23	5213855	Forn. e implantação de suporte metálico galvanizado para placa	pç	4,00	413,92	15,00%	476,01	1.904,04
7.0				URBANIZAÇÃO						901,52
7.1	COTAÇÃO	FAROL		Limpeza da obra	m²	764,00	1,03	15,00%	1,18	901,52
				TOTAL GERAL						332.902,73
Observações:										
LOCAL: CURITIBANOS / SC						VALTER GESSI DOS SANTOS				
DATA: 05/03/2024						CREA N° 071533-9				