

ORÇAMENTO								
Município de Curitiba - SC								
Construção do Lixeiras Municipais em zonas rurais								
BDI 21%								
jan/24								
No. do Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.				
					VALOR/UN R\$	BDI DE 21%	VALOR/UN COM BDI R\$	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES						
1.1	98525	LIMPEZA DE TERRENO	M2	3,00	0,45	0,09	0,54	1,63
TOTAL DO ITEM 1.								1,63
2		INFRAESTRUTURA						
2.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,00	100,65	21,14	121,79	121,79
2.2		VIGA BALDRAME PRÉ MOLDADA E SAPATAS						
2.2.1	104918	AÇO CA50 8.0	KG	44,20	14,42	3,03	17,45	771,21
2.2.2	104919	AÇO CA50 10.0	KG	9,80	12,79	2,69	15,48	151,66
2.2.3	104916	AÇO CA60 5.0	KG	16,70	17,22	3,62	20,84	347,96
2.2.4	96542	AREA DE FORMA	M2	8,16	102,14	21,45	123,59	1.008,49
2.2.5	94971	CONCRETO Fck 25	M3	0,64	535,68	112,49	648,17	414,83
TOTAL DO ITEM 2.								2.815,95
3		SUPERESTRUTURA						
3.1		LAJE						
3.1.1	92767	AÇO CA60 5.0	KG	7,80	17,39	3,65	21,04	164,13
3.1.2	94971	CONCRETO Fck 25	M3	0,24	535,68	112,49	648,17	155,56
TOTAL DO ITEM 3.								319,69
4		PAREDES E PAINÉIS						
4.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,12	93,76	19,69	113,45	1.034,66
TOTAL DO ITEM 4.								1.034,66
5		ESQUADRIAS E FECHAMENTOS						
5.1	100701	PORTA DE FERRO	M2	3,00	557,79	117,14	674,93	2.024,78
TOTAL DO ITEM 5.								2.024,78
6		REVESTIMENTOS						
6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	16,00	7,55	1,59	9,14	146,17
6.2	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2	M2	16,00	46,15	9,69	55,84	893,46
6.3	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO PARA PAREDES INTERNAS, 46,5X30,5CM (AZULEJO)	M2	11,00	52,24	10,97	63,21	695,31
TOTAL DO ITEM 6.								1.734,95
TOTAL R\$:								7.931,65