

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC										
NÃO DESONERADO										
Nome Da Obra	EPAGRI - Orçamento Ampliação de cobertura por fibrocimento e reforma em telhado da edificação existente por telha cerâmica.									BDI: 25,00%
Rua, Bairro	AV. Doutor Leoberto Leal									
BANCO DE DADOS										DATA ATUALIZAÇÃO
SINAPI:										01/03/25
SICRO:										01/04/24
ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO	BDI	PREÇO	PREÇO TOTAL
1				MÃO DE OBRA E MATERIAIS ELÉTRICOS FORÇA						
1.1	SINAPI	01/03/2025	104111	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af. 06/2022	KG	30,00	22,83	25,00%	R\$ 28,53	R\$ 855,90
1.2	SINAPI	01/03/2025	103669	Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af. 02/2022	M3	0,40	1051,56	25,00%	R\$ 1.314,45	R\$ 525,78
1.3	SINAPI	01/03/2025	92544	Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Estrutural De Fibrocimento, Incluso Transporte Vertical. Af. 07/2019	M2	24,00	39,59	25,00%	R\$ 49,48	R\$ 1.187,52
1.4	SINAPI	01/03/2025	94210	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10º, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af. 07/2019	M2	24,00	48,48	25,00%	R\$ 60,60	R\$ 1.454,40
1.5	SINAPI	01/03/2025	101193	Cerca Com Mourões De Concreto, Reto, H=2,30 M, Espaçamento De 2,5 M, Cravados 0,5 M, Com 4 Fios De Arame De Aço Ovalado 15X17 - Fornecimento E Instalação. Af. 05/2020	M	7,50	63,58	25,00%	R\$ 79,47	R\$ 596,03
1.6	SINAPI	01/03/2025	100717	Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af. 01/2020	M2	16,00	11,58	25,00%	R\$ 14,47	R\$ 231,52
1.7	SINAPI	01/03/2025	100735	Pintura Com Tinta Acrílica De Acabamento Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af. 01/2020_Pe	M2	16,00	12,86	25,00%	R\$ 16,07	R\$ 257,12
1.8	SINAPI	01/03/2025	88415	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Paredes Externas De Casas. Af. 03/2024	M2	20,00	4,45	25,00%	R\$ 5,56	R\$ 111,20
1.9	SINAPI	01/03/2025	96130	Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Uma Demão. Af. 03/2024	M2	20,00	22,14	25,00%	R\$ 27,67	R\$ 553,40
1.10	SINAPI	01/03/2025	95626	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af. 03/2024	M2	20,00	16,46	25,00%	R\$ 20,57	R\$ 411,40
1.11	SINAPI	01/03/2025	98555	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af. 09/2023	M2	83,00	34,11	25,00%	R\$ 42,63	R\$ 3.538,29
1.12	SINAPI	01/03/2025	104803	Remoção Calhas E Rufos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	M	25,00	5,56	25,00%	R\$ 6,95	R\$ 173,75
1.13	SINAPI	01/03/2025	100435	Rufo Em Fibrocimento Para Telha Ondulada E = 6 Mm, Aba De 26 Cm, Incluso Transporte Vertical, Exceto Contrarrufo. Af. 07/2019	M	25,00	58,63	25,00%	R\$ 73,28	R\$ 1.832,00
1.14	SINAPI	01/03/2025	100329	Retirada E Recolocação De Telha Cerâmica De Encaixe, Com Mais De Duas Águas, Incluso Içamento. Af. 07/2019	M2	40,00	20,78	25,00%	R\$ 25,97	R\$ 1.038,80
1.15	SINAPI	01/03/2025	97654	Remoção De Tesouras De Madeira, Com Vão Maior Ou Igual A 8M, De Forma Mecanizada, Com Reaproveitamento. Af. 09/2023	UN	2,00	185,9	25,00%	R\$ 232,37	R\$ 464,74
1.16	SINAPI	01/03/2025	97650	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	M2	40,00	9,08	25,00%	R\$ 11,35	R\$ 454,00
1.17	SINAPI	01/03/2025	100360	Fabricação E Instalação De Meia Tesoura De Madeira Não Aparelhada, Com Vão De 6 M, Para Telha Cerâmica Ou De Concreto, Incluso Içamento. Af. 07/2019	UN	4,00	3072,2	25,00%	R\$ 3.840,25	R\$ 15.361,00
1.18	SINAPI	01/03/2025	92539	Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha De Encaixe De Cerâmica Ou De Concreto, Incluso Transporte Vertical. Af. 07/2019	M2	40,00	156,71	25,00%	R\$ 195,88	R\$ 7.835,20
1.19	SINAPI	01/03/2025	100690	Kit De Porta De Madeira Frisada, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação De Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	UN	1,00	1029,34	25,00%	R\$ 1.286,67	R\$ 1.286,67
1.20	SINAPI	01/03/2025	97645	Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	M2	2,00	28,7	25,00%	R\$ 35,87	R\$ 71,74
1.21	SINAPI	01/03/2025	104835	Argamassa De Assentamento De Alvenaria De Vedação E Revestimento Interno, Traço Em Volume Seco 1:1:3:3,8 (Cimento:Cal:Areia Natural Média:Areia Reciclada), Com Uso De Agregado Reciclado Misto (Arm) - Preparo Manual. Af. 11/2023	M3	0,30	0	25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				TOTAL GERAL						R\$ 38.240,46
Curitibanos, 15 de agosto de 2025										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC										
OBJETO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO NA COBERTURA DO PRÉDIO DA EPAGRI				DATA BASE: 01/04/2025				
LOTE	Serviços					Valor do serviço	15 DIAS	30 DIAS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA COBERTURA DO PRÉDIO DA EPAGRI						R\$ 38.240,46	Parcela 01	Parcela 02		
							Parcela (%)	50,00%	50,00%	
							Parcela (R\$)	R\$ 19.120,23	R\$ 19.120,23	
							Acumulado (%)	50,00%	100,00%	
							Acumulado (R\$)	R\$ 19.120,23	R\$ 38.240,46	
Observações:										
LOCAL:		Curitibanos/SC								
DATA:		15/08/2025								