



Prefeitura Municipal de Curitiba

Obra:	MURO DE CONTENÇÃO ED. BERNARDO VON MULLER BERNECK NÚCLEO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (MEDICINA UFSC.		Data Base:	jan/25
Município:	Curitiba (SC)			
Endereço:	RUA JUVENAL CAETANO DA SILVA			

Os Encargos Sociais para mão de Obra Horista e Mensalista (sem Deseoneração) atendem ao estabelecido no SINAPI

Planilha Orçamentária							
Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)	B.D.I
1.0		Serviços Preliminares					%
1.1	103689	PLACA DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PADRÃO PREFEITURA DE CURITIBANOS	m²	2,50	581,56	1453,90	25,00
1.2	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	mês	2,00	812,99	1625,98	25,00
1.3	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO SANITARIA EM CANTEIRO DE OBRA (BANHEIRO QUÍMICO)	mês	2,00	937,50	1875,00	25,00
Subtotal item 1.0						4.954,88	
2.0		Muro de Arrimo					
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	50,02	144,39	7.222,71	25,00
2.2	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1124,00	17,83	20.040,92	25,00
2.3	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM – MONTAGEM AF_06/2022	kg	3080,70	16,21	49.938,15	25,00
2.4	102725	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	und	10,00	37,18	371,80	25,00
2.5	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	27,19	202,56	5.506,80	25,00
2.6	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	103,40	893,25	92.362,05	25,00
2.7	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	512,20	93,43	47.854,85	25,00
Subtotal item 2.0						223.297,27	
6.0		Limpeza de obra					
6.1	composição	Limpeza de obra	m	512,20	0,64	327,81	25,00
Subtotal item 4.0						327,81	
Total Geral						228.579,96	
Curitiba, 19 de fevereiro de 2025							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
------------------------------	--

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

OBJETO:	MURO DE CONTENÇÃO ED. BERNARDO VON MULLER BERNECK NÚCLEO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (MEDICINA UFSC	DATA BASE: janeiro, 2025

OBJETO:	MURO DE CONTENÇÃO ED. BERNARDO VON MULLER BERNECK NÚCLEO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (MEDICINA UFSC	DATA BASE: janeiro, 2025

RUA:	NÃO DESONERADO
------	----------------

RUA:	NÃO DESONERADO
------	----------------

ENDEREÇO: RUA JUVENAL CAETANO DA SILVA, CURITIBANOS-SC CURITIBANOS

ENDEREÇO: RUA JUVENAL CAETANO DA SILVA, CURITIBANOS-SC CURITIBANOS

[illegible][illegible]

			30 dias	60 dias	00 dias	00 dias	
Itens	Serviços	Valor do serviço	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05
MURO DE CONTENÇÃO ED. BERNARDO VON MULLER BERNECK NÚCLEO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (MEDICINA UFSC		228.578,09	Parcela (%)				
			Parcela (R\$)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.954,88	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Valor (R\$)	R\$ 4.954,88			
2.0	MURO DE ARRIMO	223.296,68	Parcela (%)	50,00%			
			Acumulado (%)	R\$ 111.648,34	R\$ 111.648,34		
			Valor (R\$)				
3.0	LIMPEZA DA OBRA	326,53	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	R\$ 326,53			
			Valor (R\$)				
	TOTAL			51,01%	48,99%	100,00%	
				R\$ 116.603,22	R\$ 111.974,87	R\$ 228.578,09	

Observações:

LOCAL:	Curitiba/SC	
--------	-------------	--

DATA:	19/02/2025	
-------	------------	--