



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>					-	<b>3.784.631,98</b>	
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>125.198,48</b>	
<b>1.1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>43.659,39</b>	
1.1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	466,08	BDI 1	562,56	3.645,39	RA
1.1.1.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	130,59	BDI 1	157,62	28.371,60	RA
1.1.1.0.3.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	38,09	BDI 1	45,97	8.274,60	RA
1.1.1.0.4.	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	46,50	BDI 1	56,13	3.367,80	RA
<b>1.1.2.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>5.437,78</b>	
1.1.2.0.1.	Composição	C-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	4.505,20	BDI 1	5.437,78	5.437,78	RA
<b>1.1.3.</b>			<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>5.437,78</b>	
1.1.3.0.1.	Composição	C-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	4.505,20	BDI 1	5.437,78	5.437,78	RA
<b>1.1.4.</b>			<b>ESTRUTURA DO CANTEIRO</b>					-	<b>70.663,53</b>	
1.1.4.0.1.	Cotação	COT - 01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM 1 SANITARIO PARA ESCRITORIO, COMPLETO	MÊS	8,00	978,60	BDI 1	1.181,17	9.449,36	RA
1.1.4.0.2.	SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	120,00	80,11	BDI 1	96,69	11.602,80	RA
1.1.4.0.3.	SINAPI	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	M2	96,00	64,77	BDI 1	78,18	7.505,28	RA
1.1.4.0.4.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	80,00	92,19	BDI 1	111,27	8.901,60	RA
1.1.4.0.5.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	96,00	39,57	BDI 1	47,76	4.584,96	RA
1.1.4.0.6.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	96,00	45,60	BDI 1	55,04	5.283,84	RA
1.1.4.0.7.	Composição	C-02	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	UN	7,00	2.526,21	BDI 1	3.049,14	21.343,98	RA
1.1.4.0.8.	Composição	C-03	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	7,00	235,73	BDI 1	284,53	1.991,71	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>88.133,00</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>LOCAÇÃO</b>					-	<b>88.133,00</b>	
1.2.1.0.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	782,50	93,31	BDI 1	112,63	88.133,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					-	<b>565.291,00</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>RADIER</b>					-	<b>543.136,50</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.3.1.0.1.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	210,00	631,49	BDI 1	762,21	160.064,00	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	24.597,50	9,59	BDI 1	11,58	284.839,00	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	427,50	9,78	BDI 1	11,80	5.044,50	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	882,50	8,80	BDI 1	10,62	9.372,25	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.736,00	3,41	BDI 1	4,12	7.152,25	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	140,00	187,80	BDI 1	226,67	31.733,75	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.400,00	3,86	BDI 1	4,66	6.524,00	RA
1.3.1.0.8.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	49,00	70,65	BDI 1	85,27	4.178,25	RA
1.3.1.0.9.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	140,00	202,56	BDI 1	244,49	34.228,50	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>22.154,50</b>	
1.3.2.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	360,00	50,99	BDI 1	61,54	22.154,50	RA
<b>1.4.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>341.542,50</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>PILARES, VIGAS E LAJES</b>					-	<b>341.542,50</b>	
1.4.1.0.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	583,25	85,06	BDI 1	102,67	59.882,25	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	632,50	138,36	BDI 1	167,00	105.627,50	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.215,00	14,73	BDI 1	17,78	39.382,75	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.230,00	12,42	BDI 1	14,99	33.427,75	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.172,50	10,94	BDI 1	13,20	28.677,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.4.1.0.6.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	61,25	631,49	BDI 1	762,21	46.685,25	RA
1.4.1.0.7.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	100,00	230,82	BDI 1	278,60	27.860,00	RA
<b>1.5.</b>			<b>PAREDES E PAINEIS</b>					-	<b>690.852,50</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>ALVENARIA/FECHAMENTOS</b>					-	<b>488.612,75</b>	
1.5.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3.234,75	110,78	BDI 1	133,71	432.518,50	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	442,50	72,40	BDI 1	87,39	38.670,00	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	255,00	56,61	BDI 1	68,33	17.424,25	RA
<b>1.5.2.</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					-	<b>74.679,75</b>	
1.5.2.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	150,00	358,12	BDI 1	432,25	64.837,50	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	12,00	679,52	BDI 1	820,18	9.842,25	RA
<b>1.5.3.</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					-	<b>127.560,00</b>	
1.5.3.0.1.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	125,00	845,47	BDI 1	1.020,48	127.560,00	RA
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA E PROTEÇÕES</b>					-	<b>576.917,50</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>TELHADO</b>					-	<b>576.917,50</b>	
1.6.1.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2.125,00	45,60	BDI 1	55,04	116.960,00	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.6.1.0.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	275,00	76,84	BDI 1	92,75	25.506,25	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	100,00	2.685,00	BDI 1	3.240,80	324.080,00	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.125,00	39,57	BDI 1	47,76	101.490,00	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	312,50	23,55	BDI 1	28,42	8.881,25	RA
<b>1.7.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>591.827,75</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>					-	<b>175.420,75</b>	
1.7.1.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4.373,50	5,65	BDI 1	6,82	29.827,25	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.914,50	29,68	BDI 1	35,82	68.577,50	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.459,00	25,95	BDI 1	31,32	77.016,00	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>					-	<b>50.857,00</b>	
1.7.2.0.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	232,50	62,73	BDI 1	75,72	17.605,00	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	485,50	56,74	BDI 1	68,49	33.252,00	RA
<b>1.7.3.</b>			<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>					-	<b>143.106,50</b>	
1.7.3.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.181,50	9,42	BDI 1	11,37	24.803,75	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	2.181,50	44,93	BDI 1	54,23	118.302,75	RA
<b>1.7.4.</b>			<b>FORROS</b>					-	<b>116.268,50</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.7.4.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	1.241,50	62,35	BDI 1	75,26	93.435,25	RA
1.7.4.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	1.565,00	12,09	BDI 1	14,59	22.833,25	RA
<b>1.7.5.</b>			<b>PINTURAS INTERNAS</b>					-	<b>63.788,50</b>	
1.7.5.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.655,50	4,22	BDI 1	5,09	18.606,50	RA
1.7.5.0.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.655,50	10,24	BDI 1	12,36	45.182,00	RA
<b>1.7.6.</b>			<b>PINTURAS EXTERNAS</b>					-	<b>42.386,50</b>	
1.7.6.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.181,50	4,60	BDI 1	5,55	12.107,25	RA
1.7.6.0.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.181,50	11,50	BDI 1	13,88	30.279,25	RA
<b>1.8.</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					-	<b>256.740,75</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>CERÂMICA</b>					-	<b>171.362,50</b>	
1.8.1.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	60,77	BDI 1	73,35	14.670,00	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.035,00	46,36	BDI 1	55,96	57.918,50	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	1.218,25	56,56	BDI 1	68,27	83.170,00	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	200,00	64,64	BDI 1	78,02	15.604,00	RA
<b>1.8.2.</b>			<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>					-	<b>49.357,25</b>	
1.8.2.0.1.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.386,00	7,31	BDI 1	8,82	12.224,50	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	171,00	179,91	BDI 1	217,15	37.132,75	RA
<b>1.8.3.</b>			<b>CIMENTADOS</b>					-	<b>36.021,00</b>	
1.8.3.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	463,25	0,81	BDI 1	0,98	454,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.8.3.0.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	28,25	848,03	BDI 1	1.023,57	28.915,75	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	85,25	64,64	BDI 1	78,02	6.651,25	RA
<b>1.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES</b>					-	<b>542.539,25</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS</b>					-	<b>321.430,50</b>	
<b>1.9.1.1.</b>			<b>Quadro e entrada de energia</b>					-	<b>127.957,25</b>	
1.9.1.1.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	12,23	BDI 1	14,76	369,00	RA
1.9.1.1.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	13,10	BDI 1	15,81	790,50	RA
1.9.1.1.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	24,16	BDI 1	29,16	729,00	RA
1.9.1.1.4.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	28,24	BDI 1	34,09	852,25	RA
1.9.1.1.5.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	25,00	123,01	BDI 1	148,47	3.711,75	RA
1.9.1.1.6.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	25,00	18,15	BDI 1	21,91	547,75	RA
1.9.1.1.7.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	25,00	1.771,41	BDI 1	2.138,09	53.452,25	RA
1.9.1.1.8.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	25,00	676,25	BDI 1	816,23	20.405,75	RA
1.9.1.1.9.	Cotação	COT - 02	POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T 10 METROS, 150 DAN PADRÃO CELESC	UN	25,00	1.560,86	BDI 1	1.883,96	47.099,00	RA
<b>1.9.1.2.</b>			<b>Iluminação, tomadas e interruptores</b>					-	<b>50.376,25</b>	
1.9.1.2.1.	Cotação	COT - 03	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W	UN	200,00	4,20	BDI 1	5,07	1.014,00	RA
1.9.1.2.2.	SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	200,00	9,39	BDI 1	11,33	2.266,00	RA
1.9.1.2.3.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	19,91	BDI 1	24,03	4.806,00	RA
1.9.1.2.4.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	86,58	BDI 1	104,50	2.612,50	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.9.1.2.5.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	59,25	BDI 1	71,51	1.787,75	RA
1.9.1.2.6.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	66,31	BDI 1	80,04	6.003,00	RA
1.9.1.2.7.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	175,00	46,11	BDI 1	55,65	9.738,75	RA
1.9.1.2.8.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	40,83	BDI 1	49,28	4.928,00	RA
1.9.1.2.9.	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	18,50	BDI 1	22,33	558,25	RA
1.9.1.2.10.	SINAPI	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	11,75	BDI 1	14,18	354,50	RA
1.9.1.2.11.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125,00	14,60	BDI 1	17,62	2.202,50	RA
1.9.1.2.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	23,53	BDI 1	28,40	8.520,00	RA
1.9.1.2.13.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	41,77	BDI 1	50,42	1.260,50	RA
1.9.1.2.14.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	450,00	7,96	BDI 1	9,61	4.324,50	RA
<b>1.9.1.3.</b>			<b>Cabos e eletrodutos</b>					-	<b>143.097,00</b>	
1.9.1.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.922,50	3,60	BDI 1	4,35	12.713,00	RA
1.9.1.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.852,50	5,16	BDI 1	6,23	36.461,00	RA
1.9.1.3.3.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2.210,00	11,82	BDI 1	14,27	31.536,75	RA
1.9.1.3.4.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.250,00	19,48	BDI 1	23,51	29.387,50	RA
1.9.1.3.5.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.075,00	12,08	BDI 1	14,58	15.673,50	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.9.1.3.6.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,00	9,40	BDI 1	11,35	1.759,25	RA
1.9.1.3.7.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.075,00	12,00	BDI 1	14,48	15.566,00	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>HIDRÁULICA</b>					-	<b>77.029,25</b>	
<b>1.9.2.1.</b>			<b>Tubulações e conexões</b>					-	<b>19.148,25</b>	
1.9.2.1.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	150,00	14,01	BDI 1	16,91	2.536,50	RA
1.9.2.1.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	225,00	10,07	BDI 1	12,15	2.733,75	RA
1.9.2.1.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	15,17	BDI 1	18,31	1.831,00	RA
1.9.2.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	150,00	7,58	BDI 1	9,15	1.372,50	RA
1.9.2.1.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	212,50	5,28	BDI 1	6,37	1.353,75	RA
1.9.2.1.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	287,50	26,86	BDI 1	32,42	9.320,75	RA
<b>1.9.2.2.</b>			<b>Registros</b>					-	<b>17.579,50</b>	
1.9.2.2.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	94,81	BDI 1	114,44	2.861,00	RA
1.9.2.2.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	75,00	99,73	BDI 1	120,37	9.027,75	RA
1.9.2.2.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	75,00	45,71	BDI 1	55,17	4.137,75	RA
1.9.2.2.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	12,87	BDI 1	15,53	1.553,00	RA
<b>1.9.2.3.</b>			<b>Entrada / alimentação</b>					-	<b>20.810,50</b>	
1.9.2.3.1.	SINAPI	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	25,00	235,73	BDI 1	284,53	7.113,25	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.9.2.3.2.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	25,00	151,94	BDI 1	183,39	4.584,75	RA
1.9.2.3.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	42,14	BDI 1	50,86	1.271,50	RA
1.9.2.3.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	318,75	13,61	BDI 1	16,43	5.237,00	RA
1.9.2.3.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	5,28	BDI 1	6,37	477,75	RA
1.9.2.3.6.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	175,00	10,07	BDI 1	12,15	2.126,25	RA
<b>1.9.2.4.</b>			<b>Caixa d'água e barrilete</b>					<b>-</b>	<b>19.491,00</b>	
1.9.2.4.1.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	25,00	259,00	BDI 1	312,61	7.815,25	RA
1.9.2.4.2.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	25,00	5,07	BDI 1	6,12	153,00	RA
1.9.2.4.3.	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	50,00	5,72	BDI 1	6,90	345,00	RA
1.9.2.4.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,00	20,22	BDI 1	24,41	610,25	RA
1.9.2.4.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	50,00	26,58	BDI 1	32,08	1.604,00	RA
1.9.2.4.6.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	61,33	BDI 1	74,03	1.850,75	RA
1.9.2.4.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	10,07	BDI 1	12,15	303,75	RA
1.9.2.4.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	13,71	BDI 1	16,55	1.241,25	RA
1.9.2.4.9.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	8,34	BDI 1	10,07	503,50	RA
1.9.2.4.10.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	19,09	BDI 1	23,04	576,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.9.2.4.11.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	20,48	BDI 1	24,72	618,00	RA
1.9.2.4.12.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00	13,61	BDI 1	16,43	821,50	RA
1.9.2.4.13.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125,00	20,21	BDI 1	24,39	3.048,75	RA
<b>1.9.3.</b>			<b>SANITÁRIAS / PLUVIAIS</b>					-	<b>144.079,50</b>	
<b>1.9.3.1.</b>			<b>Tubulações e conexões</b>					-	<b>53.772,75</b>	
1.9.3.1.1.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,00	16,46	BDI 1	19,87	1.987,00	RA
1.9.3.1.2.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	11,86	BDI 1	14,32	358,00	RA
1.9.3.1.3.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,00	28,49	BDI 1	34,39	3.439,00	RA
1.9.3.1.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	150,00	11,64	BDI 1	14,05	2.107,50	RA
1.9.3.1.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	150,00	15,77	BDI 1	19,03	2.854,50	RA
1.9.3.1.6.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	19,10	BDI 1	23,05	576,25	RA
1.9.3.1.7.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	43,38	BDI 1	52,36	1.309,00	RA
1.9.3.1.8.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	10,86	BDI 1	13,11	327,75	RA
1.9.3.1.9.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150,00	23,87	BDI 1	28,81	4.321,50	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TransfereGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CURITIBANOS/SC	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50</b>									<b>3.784.631,98</b>	
1.9.3.1.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	325,00	29,60	BDI 1	35,73	11.612,25	RA
1.9.3.1.11.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	500,00	41,23	BDI 1	49,76	24.880,00	RA
<b>1.9.3.2.</b>			<b>Acessórios / caixas</b>					-	<b>32.366,25</b>	
1.9.3.2.1.	Cotação	COT - 04	CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO, 60X60X60 CM, EM TIJOLO MACIÇO OU CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ARMADO	UN	50,00	327,58	BDI 1	395,39	19.769,50	RA
1.9.3.2.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	54,20	BDI 1	65,42	1.635,50	RA
1.9.3.2.3.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	21,16	BDI 1	25,54	638,50	RA
1.9.3.2.4.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	25,00	316,88	BDI 1	382,47	9.561,75	RA
1.9.3.2.5.	SINAPI	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	25,00	25,22	BDI 1	30,44	761,00	RA
<b>1.9.3.3.</b>			<b>Aparelhos, metais e bancadas</b>					-	<b>57.940,50</b>	
1.9.3.3.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	508,33	BDI 1	613,55	15.338,75	RA
1.9.3.3.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	296,09	BDI 1	357,38	8.934,50	RA
1.9.3.3.3.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	440,95	BDI 1	532,23	13.305,75	RA
1.9.3.3.4.	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	570,34	BDI 1	688,40	17.210,00	RA
1.9.3.3.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	104,44	BDI 1	126,06	3.151,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098963-44	Nº TransfereGOV 970326	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	MUNICÍPIO / UF CURITIBANOS/SC	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50									3.784.631,98	
1.10.			COMPLEMENTAÇÕES					-	5.589,25	
1.10.1.			Limpeza de obra					-	5.589,25	
1.10.1.0.1.	Cotação	COT - 05	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.415,00	3,27	BDI 1	3,95	5.589,25	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Orçamento elaborado considerando a totalidade da obra: 25 unidades habitacionais e serviços preliminares pertinentes à toda execução e administração da obra.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CURITIBANOS/SC  
Local  
quarta-feira, 18 de junho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDUARDO DEVIGILLI  
CREA/CAU: 188070-7  
ART/RRT: 10066408-0



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1098963-44	<b>Nº TGOV</b> 970326	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---	---	--

Cronograma:  
**2**

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
Linha	<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV F</b>	<b>3.784.631,98</b>	% Período:	18,98%	21,56%	18,48%	13,03%	11,48%	12,73%	2,39%	1,34%	
Linha	1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	125.198,48	% Período:	60,78%							39,22%	
Linha	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	88.133,00	% Período:	56,00%	20,00%	24,00%						
Linha	1.3.	FUNDAÇÕES	565.291,00	% Período:	56,00%	16,00%	28,00%						
Linha	1.4.	SUPERESTRUTURA	341.542,50	% Período:		52,00%	32,00%	16,00%					
Linha	1.5.	PAREDES E PAINEIS	690.852,50	% Período:	40,00%	40,00%	12,00%	8,00%					
Linha	1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	576.917,50	% Período:		44,00%	24,00%	24,00%	8,00%				
Linha	1.7.	REVESTIMENTOS	591.827,75	% Período:			32,00%	24,00%	28,00%	16,00%			
Linha	1.8.	PAVIMENTAÇÕES	256.740,75	% Período:				40,00%	36,00%	24,00%			
Linha	1.9.	INSTALAÇÕES	542.539,25	% Período:					24,00%	60,00%	16,00%		
Linha	1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	5.589,25	% Período:							68,00%	32,00%	
<b>Total: R\$ 3.784.631,98</b>					%:	18,98%	21,56%	18,48%	13,03%	11,48%	12,73%	2,39%	1,34%
					Repasso:	616.881,43	700.608,38	600.663,88	423.451,48	373.121,91	413.768,03	77.807,48	43.697,41
					Contrapartida:	101.478,32	115.251,58	98.810,50	69.658,68	61.379,35	68.065,74	12.799,49	7.188,32
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Investimento:</b>	<b>718.359,75</b>	<b>815.859,96</b>	<b>699.474,38</b>	<b>493.110,16</b>	<b>434.501,26</b>	<b>481.833,77</b>	<b>90.606,97</b>	<b>50.885,73</b>
					%:	18,98%	40,54%	59,02%	72,05%	83,53%	96,26%	98,66%	100,00%
					Repasso:	616.881,43	1.317.489,81	1.918.153,69	2.341.605,17	2.714.727,08	3.128.495,11	3.206.302,59	3.250.000,00
					Contrapartida:	101.478,32	216.729,90	315.540,40	385.199,08	446.578,43	514.644,17	527.443,66	534.631,98
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Investimento:</b>	<b>718.359,75</b>	<b>1.534.219,71</b>	<b>2.233.694,09</b>	<b>2.726.804,25</b>	<b>3.161.305,51</b>	<b>3.643.139,28</b>	<b>3.733.746,25</b>	<b>3.784.631,98</b>
					Administração Local:								

CURITIBANOS/SC  
Local  
quarta-feira, 18 de junho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDUARDO DEVIGILLI  
CREA/CAU: 188070-7  
ART/RRT: 10066408-0



CFF - CRONOGRAM  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098963-44	Nº TGOV 970326	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
---------------------------	-------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	10	11	12
				03/26	04/26	05/26
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV F</b>	<b>3.784.631,98</b>	% Período:			
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	125.198,48	% Período:			
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	88.133,00	% Período:			
1.3.	FUNDAÇÕES	565.291,00	% Período:			
1.4.	SUPERESTRUTURA	341.542,50	% Período:			
1.5.	PAREDES E PAINEIS	690.852,50	% Período:			
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	576.917,50	% Período:			
1.7.	REVESTIMENTOS	591.827,75	% Período:			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	256.740,75	% Período:			
1.9.	INSTALAÇÕES	542.539,25	% Período:			
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	5.589,25	% Período:			
<b>Total: R\$ 3.784.631,98</b>						
	Período:	%:				
		Repasse:				
		Contrapartida:				
		Outros:				
		<b>Investimento:</b>				
	Acumulado:	%:				
		Repasse:				
		Contrapartida:				
		Outros:				
		<b>Investimento:</b>				
		Administração Local:				

CURITIBANOS/SC

Local

quarta-feira, 18 de junho de 2025

Data

**Nº OPERAÇÃO**  
1098963-44**Nº TRANSFEREGOV**  
970326**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50 / CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS - MCMV FNHIS SUB 50

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

**BDI 1****TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,53%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>20,70%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CURITIBANOS/SC  
**Local**quarta-feira, 18 de junho de 2025  
**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** EDUARDO DEVIGILLI**CREA/CAU:** 188070-7**ART/RRT:** 10066408-0