

OBJETO:	Artesanato com Bambu - Antigo posto de saúde São José
NÃO DESONERADO	
BDI:	25,00%
ENDEREÇO:	Salvador Inácio Pereira
BAIRRO:	São José
LOCAL:	Curitibanos-SC
DATA:	01/04/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Josielle Do Prado Prandi
CARGO:	Chefe do Setor de Urbanismo
CREA:	288100-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

Artesanato com Bambu - Antigo posto de saúde São José

NÃO DESONERADO

Salvador Inácio Pereira - São José

BDI: 25,00%

BANCO DE DADOS

SINAPI: 01/2026

SICRO: 07/2025

DATA ATUALIZAÇÃO

ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
PINTURA - MÃO DE OBRA E MATERIAL										
1										
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
.1	SINAPI	01/2026	97644	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 09/2023	M2	1,9	R\$ 11,77	25,00%	R\$ 14,71	R\$ 27,95
.2	SINAPI	01/2026	97663	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 09/2023	UN	0,15	R\$ 15,65	25,00%	R\$ 19,56	R\$ 2,93
.3	SINAPI	01/2026	100984	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 18 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af 07/2020	M3	0,18	R\$ 9,61	25,00%	R\$ 12,01	R\$ 2,16
.4	SINAPI	01/2026	88242	Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	6	R\$ 27,75	25,00%	R\$ 34,68	R\$ 208,08
.5	SINAPI	01/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	6	R\$ 35,59	25,00%	R\$ 44,48	R\$ 266,88
2										
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										
.8	SINAPI	01/2026	101906	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020_Pe	UN	2	R\$ 632,97	25,00%	R\$ 791,23	R\$ 1.582,46
.9	SINAPI	01/2026	37557	Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *14 X 14* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820)	UN	2	R\$ 11,95	25,00%	R\$ 14,93	R\$ 29,86
.10	SINAPI	01/2026	37539	Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *13 X 26* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820)	UN	4	R\$ 20,00	25,00%	R\$ 25,00	R\$ 100,00
.11	SINAPI	01/2026	38774	Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Lítio, Autonomia De 6 Horas	UN	3	R\$ 12,93	25,00%	R\$ 16,16	R\$ 48,48
3										
PINTURA PAREDES EXTERNA										
.14	SINAPI	01/2026	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	80	R\$ 36,71	25,00%	R\$ 45,88	R\$ 3.670,40
.15	SINAPI	01/2026	100301	Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares	H	80	R\$ 38,29	25,00%	R\$ 47,86	R\$ 3.828,80
.16	SINAPI	01/2026	99814	Limpeza De Superfície Piso Ou Parede Com Jato De Alta Pressão. Af 10/2025	M2	246,59	R\$ 1,79	25,00%	R\$ 2,23	R\$ 549,90
.17	SINAPI	01/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af 04/2023	M2	246,59	R\$ 13,97	25,00%	R\$ 17,46	R\$ 4.305,46
.18	SINAPI	01/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af 03/2024	M2	246,59	R\$ 4,59	25,00%	R\$ 5,73	R\$ 1.412,96
.19	SINAPI	01/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af 04/2023	M2	246,59	R\$ 13,70	25,00%	R\$ 17,12	R\$ 4.221,62
.20	SINAPI	01/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af 04/2023	M2	23,33	R\$ 13,97	25,00%	R\$ 17,46	R\$ 407,34
.21	SINAPI	01/2026	102217	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) A Óleo Em Madeira, 2 Demãos. Af 01/2021	M2	23,33	R\$ 20,80	25,00%	R\$ 26,00	R\$ 606,58
.22	SINAPI	01/2026	102491	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af 05/2021	M2	100	R\$ 22,41	25,00%	R\$ 28,01	R\$ 2.801,00
4										
PINTURA MURO										
.25	SINAPI	01/2026	87777	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af 08/2022	M2	2	R\$ 68,85	25,00%	R\$ 86,06	R\$ 172,12
.26	SINAPI	01/2026	99861	Gradil Em Aço Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af 10/2025	M2	4,36	R\$ 574,29	25,00%	R\$ 717,88	R\$ 3.129,96
.27	SINAPI	01/2026	99861	Gradil Em Aço Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af 10/2025	M2	3,72	R\$ 574,29	25,00%	R\$ 717,88	R\$ 2.670,51
.28	SINAPI	01/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af 03/2024	M2	432,24	R\$ 4,59	25,00%	R\$ 5,73	R\$ 2.476,74
.29	SINAPI	01/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af 04/2023	M2	432,24	R\$ 13,70	25,00%	R\$ 17,12	R\$ 7.399,95
.30	SINAPI	01/2026	98397	Pintura Anticorrosiva De Duto Metálico. Af 03/2024	M2	23,46	R\$ 14,50	25,00%	R\$ 18,12	R\$ 425,10

.31	SINAPI	01/2026	100754	Pintura Com Tinta Acrílica De Acabamento Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	23,46	R\$ 37,02	25,00%	R\$ 46,27	R\$ 1.085,49
PINTURA INTERNA										R\$ 19.975,24
.34	SINAPI	01/2026	99806	Limpeza De Revestimento Cerâmico Em Parede Com Pano Úmido. Af_10/2025 Ps	M2	451,52	R\$ 3,15	25,00%	R\$ 3,93	R\$ 1.774,47
.35	SINAPI	01/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af_04/2023	M2	451,52	R\$ 13,97	25,00%	R\$ 17,46	R\$ 7.883,54
.36	SINAPI	01/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	451,52	R\$ 4,59	25,00%	R\$ 5,73	R\$ 2.587,21
.37	SINAPI	01/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	451,52	R\$ 13,70	25,00%	R\$ 17,12	R\$ 7.730,02
REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES										R\$ 2.997,80
.40	SINAPI	01/2026	103360	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021	M2	20	R\$ 99,97	25,00%	R\$ 124,96	R\$ 2.499,20
.41	SINAPI	01/2026	87878	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022	M2	20	R\$ 5,98	25,00%	R\$ 7,47	R\$ 149,40
.42	SINAPI	01/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af_04/2023	M2	20	R\$ 13,97	25,00%	R\$ 17,46	R\$ 349,20
QUADROS E ALIMENTAÇÃO										R\$ 29,86
1.45	SINAPI	01/2026	93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025	UN	2	R\$ 11,95	25,00%	R\$ 14,93	R\$ 29,86
ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS										R\$ 905,65
2.48	SINAPI	01/2026	103782	Luminária Tipo Plafon Circular, De Sobrepor, Com Led De 12/13 W - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024	UN	6	R\$ 37,35	25,00%	R\$ 46,68	R\$ 280,08
2.49	SINAPI	01/2026	101632	Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_02/2025	UN	1	R\$ 36,60	25,00%	R\$ 45,75	R\$ 45,75
2.50	SINAPI	01/2026	92004	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	2	R\$ 73,94	25,00%	R\$ 92,42	R\$ 184,84
2.51	SINAPI	01/2026	92012	Tomada Média De Embutir (3 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	2	R\$ 101,38	25,00%	R\$ 126,72	R\$ 253,44
2.52	SINAPI	01/2026	91940	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	4	R\$ 24,14	25,00%	R\$ 30,17	R\$ 120,68
2.53	SINAPI	01/2026	90456	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Caixa De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af_09/2023	UN	2	R\$ 8,35	25,00%	R\$ 10,43	R\$ 20,86
CABOS E ELETRODUTOS										R\$ 1.711,84
3.56	SINAPI	01/2026	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	22	R\$ 20,11	25,00%	R\$ 25,13	R\$ 552,86
3.57	SINAPI	01/2026	91871	Canaleta Sistema X - 40mm x 16mm - Autocolante	M	11	R\$ 18,01	25,00%	R\$ 22,51	R\$ 247,61
3.58	SINAPI	01/2026	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	12	R\$ 6,99	25,00%	R\$ 8,73	R\$ 104,76
3.59	SINAPI	01/2026	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	12	R\$ 23,03	25,00%	R\$ 28,78	R\$ 345,36
3.60	SINAPI	01/2026	91924	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	38	R\$ 3,60	25,00%	R\$ 4,50	R\$ 171,00
3.61	SINAPI	01/2026	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	45	R\$ 5,16	25,00%	R\$ 6,45	R\$ 290,25
SERVIÇOS FINAIS										R\$ 1.138,60
.64	SINAPI	01/2026	99802	Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Com Vassoura A Seco. Af_10/2025	M2	208	R\$ 0,59	25,00%	R\$ 0,73	R\$ 151,84
.65	SINAPI	01/2026	99821	Limpeza De Janela De Vidro Com Caixilho Em Aço/Alumínio/Pvc. Af_10/2025 Ps	M2	24,18	R\$ 5,27	25,00%	R\$ 6,58	R\$ 159,10
.66	SINAPI	01/2026	99806	Limpeza De Revestimento Cerâmico Em Parede Com Pano Úmido. Af_10/2025 Ps	M2	210,6	R\$ 3,15	25,00%	R\$ 3,93	R\$ 827,66
TOTAL GERAL										R\$ 68.191,73

Curitibanos, 01 de abril de 2026

Josiele Do Prado Prandi
Chefe do Setor de Urbanismo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC							
OBJETO: Artesanato com Bambu - Antigo posto de saúde São José						NÃO DESONERADO	
Salvador Inácio Pereira - São José, Curitibaanos - SC						BDI: 25,00%	
Ítems	Serviços	Valor do serviço	15 dias				
			Parcela 01	Parcela 02			
Artesanato com Bambu - Antigo posto de saúde São José		R\$ 68.191,73	Parcela (%)	47%	53%		
			Parcela (R\$)	R\$ 31.767,70	R\$ 36.424,03		
			Acumulado (%)	47%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 36.424,03	R\$ 68.191,73		
1.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 508,00	Parcela (%)	100%			
			Acumulado (%)	100%	0%		
			Valor (R\$)	R\$ 508,00	R\$ -		
2.0	REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES	R\$ 2.997,80	Parcela (%)	100%			
			Acumulado (%)	100%	0%		
			Valor (R\$)	R\$ 2.997,80	R\$ -		
3.0	PINTURA MURO	R\$ 17.359,86	Parcela (%)	100%			
			Acumulado (%)	100%	0%		
			Valor (R\$)	R\$ 17.359,86	R\$ -		
4.0	PINTURA PAREDES EXTERNA	R\$ 21.804,06	Parcela (%)	50%	50%		
			Acumulado (%)	50%	100%		
			Valor (R\$)	R\$ 10.902,03	R\$ 10.902,03		
5.0	PINTURA INTERNA	R\$ 19.975,24	Parcela (%)		100%		
			Acumulado (%)	0%	100%		
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 19.975,24		
6.0	QUADROS E ALIMENTAÇÃO	R\$ 29,86	Parcela (%)		100%		
			Acumulado (%)	0%	100%		
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 29,86		
7.0	ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R\$ 905,65	Parcela (%)		100%		
			Acumulado (%)	0%	100%		
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 905,65		
8.0	CABOS E ELETRODUTOS	R\$ 1.711,84	Parcela (%)		100%		
			Acumulado (%)	0%	100%		
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 1.711,84		
9.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.760,80	Parcela (%)		100%		
			Acumulado (%)	0%	100%		
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 1.760,80		
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.138,60	Parcela (%)		100%		
			Acumulado (%)	0%	100%		
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 1.138,60		

Observações:

Curitiba, 01 de abril de 2026

Josiele Do Prado Prandi
Chefe do Setor de Urbanismo