

<b>OBJETO:</b>	Casa de acolhimento da mulher
<b>NÃO DESONERADO</b>	
<b>BDI:</b>	25,00%
<b>ENDEREÇO:</b>	R. Claudino Fontana, n101
<b>BAIRRO:</b>	Centro
<b>LOCAL:</b>	Curitibanos-SC
<b>DATA:</b>	22/04/2026
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	Josiele Do Prado Prandi
<b>CARGO:</b>	Chefe do Setor de Urbanismo
<b>CAU:</b>	288.100-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC											
Casa de acolhimento da mulher										NÃO DESONERADO	
R. Claudino Fontana, n101 - Centro										BDI: 25,00%	
										BANCO DE DADOS	
										DATA ATUALIZAÇÃO	
										SINAPI: 02/2026	
										SICRO: -	
ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL	
<b>1</b>				<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>RS 47.246,06</b>	
1.1	SINAPI	02/2026	103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps	M2	2,80	R\$ 470,71	25,00%	R\$ 588,40	RS 1.647,52	
1.2	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 30.524,50	25,00%	R\$ 38.156,71	RS 38.156,71	
1.3	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 2	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 5.953,30	25,00%	R\$ 7.441,83	RS 7.441,83	
<b>2</b>				<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>						<b>RS 9.036,21</b>	
2.-1	SINAPI	02/2026	97647	Remoção De Telhas De Fibrocimento Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	48,85	R\$ 4,60	25,00%	R\$ 5,75	RS 280,89	
2.0	SINAPI	02/2026	104803	Remoção Calhas E Rufos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M	45,21	R\$ 6,05	25,00%	R\$ 7,56	RS 341,79	
2.1	SINAPI	02/2026	97625	Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	2,39	R\$ 62,43	25,00%	R\$ 78,03	RS 186,49	
2.2	SINAPI	02/2026	97624	Demolição De Alvenaria De Tijolo Maciço, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	0,53	R\$ 134,44	25,00%	R\$ 168,05	RS 89,07	
2.3	SINAPI	02/2026	104793	Remoção De Cabos Elétricos, Com Seção Maior Que 2,5 Mm² E Menor Que 10 Mm², De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M	120,00	R\$ 0,75	25,00%	R\$ 0,93	RS 111,60	
2.4	SINAPI	02/2026	97644	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	28,79	R\$ 12,14	25,00%	R\$ 15,17	RS 436,74	
2.5	SINAPI	02/2026	97645	Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	25,83	R\$ 31,37	25,00%	R\$ 39,21	RS 1.012,79	
2.6	SINAPI	02/2026	97635	Remoção De Piso De Bloco Intertravado Ou De Pedra Portuguesa, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	62,00	R\$ 22,94	25,00%	R\$ 28,67	RS 1.777,54	
2.7	SINAPI	02/2026	97663	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	UN	9,00	R\$ 16,16	25,00%	R\$ 20,20	RS 181,80	
2.8	SINAPI	02/2026	100984	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 18 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_02/2026	M3	60,00	R\$ 9,55	25,00%	R\$ 11,93	RS 715,80	
2.9	SINAPI	02/2026	97640	Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	106,63	R\$ 2,50	25,00%	R\$ 3,12	RS 332,69	
2.10	SINAPI	02/2026	97635	Remoção De Piso De Bloco Intertravado Ou De Pedra Portuguesa, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	76,35	R\$ 22,94	25,00%	R\$ 28,67	RS 2.188,95	
2.11	SINAPI	02/2026	97096	Concretagem De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_09/2021	M3	1,32	R\$ 719,65	25,00%	R\$ 899,58	RS 1.187,45	
2.12	SINAPI	02/2026	106123	Remoção De Entulho Classe B (Plástico/ Papel/ Metal) Armazenado Inicialmente Em Bombonas E Acondicionamento Final Em Abrigos Cobertos. Excluído Frete. Af_09/2025	M3	1,00	R\$ 154,09	25,00%	R\$ 192,61	RS 192,61	
<b>3</b>				<b>TERRAPLANAGEM E DRENAGEM</b>						<b>RS 10.182,88</b>	
3.0	SINAPI	02/2026	97933	Caixa Com Grelha Simples Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,6X1,0X1,0 M. Af_12/2020	UN	4,00	R\$ 1.269,85	25,00%	R\$ 1.587,35	RS 6.349,40	
3.1	SINAPI	02/2026	89512	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022	M	40,00	R\$ 55,14	25,00%	R\$ 68,92	RS 2.756,80	
3.2	SINAPI	02/2026	89744	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	UN	2,00	R\$ 30,20	25,00%	R\$ 37,75	RS 75,50	
3.3	SINAPI	02/2026	89834	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	UN	1,00	R\$ 56,98	25,00%	R\$ 71,22	RS 71,22	
3.4	Pesquisa de preço online	04/2026	COTAÇÃO	Corrente plástica isola calha de chuva cor Preto. - Fornecimento e instalação	UN	4,50	R\$ 63,19	25,00%	R\$ 78,98	RS 355,41	
3.5	SINAPI	02/2026	91189	Chumbamento Pontual De Abertura Em Laje Com Passagem De 5 Tubos Com Diâmetros De 50 Mm. Af_09/2023	UN	5,00	R\$ 91,93	25,00%	R\$ 114,91	RS 574,55	
<b>4.3</b>				<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>RS 18.296,18</b>	
4.3.-31	SINAPI	02/2026	86932	Bacia Sanitária Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal Cromado, 1/2" X 40 Cm - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	6,00	R\$ 558,69	25,00%	R\$ 698,38	RS 4.190,28	
4.3.-30	SINAPI	02/2026	95544	Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_02/2026	UN	3,00	R\$ 54,32	25,00%	R\$ 67,90	RS 203,70	
4.3.-29	SINAPI	02/2026	95547	Saboneteira Plástica Tipo Dispenser Para Sabonete Líquido Com Reservatório 800 A 1500 ML, Incluso Fixação. Af_02/2026	UN	3,00	R\$ 76,41	25,00%	R\$ 95,51	RS 286,53	

4.3.-28	SINAPI	02/2026	95545	Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixação. Af_02/2026	UN	4,00	R\$ 53,39	25,00%	R\$ 66,73	R\$ 266,92
4.3.-27	SINAPI	02/2026	100860	Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	4,00	R\$ 144,72	25,00%	R\$ 180,90	R\$ 723,60
4.3.-26	SINAPI	02/2026	100875	Banco Articulado, Em Aço Inox, Para Pod, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	1,00	R\$ 1.161,58	25,00%	R\$ 1.452,01	R\$ 1.452,01
4.3.-25	SINAPI	02/2026	100863	Barra De Apoio Em "L", Em Aço Inox Polido 70 X 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 671,34	25,00%	R\$ 839,19	R\$ 1.678,38
4.3.-24	SINAPI	02/2026	100870	Barra De Apoio Reta, Em Alumínio, Comprimento 60 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 284,19	25,00%	R\$ 355,24	R\$ 710,48
4.3.-23	SINAPI	02/2026	100874	Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	1,00	R\$ 354,13	25,00%	R\$ 442,67	R\$ 442,67
4.3.-22	SINAPI	02/2026	86933	Bancada De Mármore Sintético 120 X 60Cm, Com Cuba Integrada, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana E Torneira Cromada Longa, De Parede, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	3,00	R\$ 468,87	25,00%	R\$ 586,10	R\$ 1.758,30
4.3.-21	SINAPI	02/2026	86939	Lavatório Louça Branca Com Coluna, *44 X 35* Cm, Padrão Popular, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30 Cm Em Plástico E Com Torneira Cromada Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	3,00	R\$ 468,75	25,00%	R\$ 585,95	R\$ 1.757,85
4.3.-20	SINAPI	02/2026	93442	Bancada Mármore Branco 150 X 60 Cm, Com Cuba De Embutir De Aço, Válvula Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal, Engate Flexível 30 Cm, Torneira Cromada, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia Cozinha, Padrão Alto - Fornec. E Instalação. Af_02/2026	UN	1,00	R\$ 1.793,61	25,00%	R\$ 2.242,07	R\$ 2.242,07
4.3.-19	SINAPI	02/2026	102147	Espelho Cristal, Espessura 4 Mm, Sem Moldura, Aderido Com Adesivo Fixa Espelho. Af_11/2025	M2	5,60	R\$ 369,05	25,00%	R\$ 461,32	R\$ 2.583,39
5				<b>PISOS</b>						<b>R\$ 37.360,51</b>
5.-31	SINAPI	02/2026	87256	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_02/2023_Pc	M2	225,00	R\$ 71,15	25,00%	R\$ 88,94	R\$ 20.011,50
5.-30	SINAPI	02/2026	88242	Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	80,00	R\$ 28,71	25,00%	R\$ 35,88	R\$ 2.870,40
5.-29	SINAPI	02/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	80,00	R\$ 36,22	25,00%	R\$ 45,27	R\$ 3.621,60
5.-28	SINAPI	02/2026	87384	Argamassa Industrializada Multiuso Para Revestimentos E Assentamento Da Alvenaria, Preparo Com Misturador De Eixo Horizontal De 600 Kg. Af_08/2019	M3	4,50	R\$ 1.521,58	25,00%	R\$ 1.902,02	R\$ 8.559,09
5.-27	SINAPI	02/2026	88650	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60Cm. Af_02/2023	M	159,80	R\$ 11,51	25,00%	R\$ 14,38	R\$ 2.297,92
6				<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 81.730,51</b>
6.-31	SINAPI	02/2026	94570	Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros (Vidros Inclusos), Batente/ Requadro 6 A 14 Cm, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante, Fixação Com Parafuso, Sem Guarnição/ Alizar, Dimensões 100X120 Cm, Vedação Com Silicone, Exclusive Contramarco - Fornecimento E Instalação. Af_11/2024	M2	15,00	R\$ 390,04	25,00%	R\$ 487,56	R\$ 7.313,40
6.-30	SINAPI	02/2026	94573	Janela De Alumínio De Correr Com 4 Folhas Para Vidros (Vidros Inclusos), Com Bandeira, Batente/ Requadro 6 A 14 Cm, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante, Fixação Com Parafuso, Sem Guarnição/ Alizar, Dimensões 150X120 Cm, Vedação Com Silicone, Exclusive Contramarco - Fornecimento E Instalação. Af_11/2024	M2	17,16	R\$ 435,48	25,00%	R\$ 544,36	R\$ 9.341,22
6.-29	SINAPI	02/2026	94569	Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Batente/ Requadro 3 A 14 Cm, Vidro Incluso, Fixação Com Parafuso, Sem Guarnição/ Alizar, Dimensões 60X80 (A X L) Cm, Sem Acabamento, Vedação Com Silicone, Exclusive Contramarco - Fornecimento E Instalação. Af_11/2024	M2	1,75	R\$ 740,22	25,00%	R\$ 925,30	R\$ 1.619,28
6.-28	SINAPI	02/2026	100674	Caixilho Fixo De Alumínio Para Vidro (Vidro Incluso), Batente/ Requadro De 4 A 14 Cm, Sem Guarnição/ Alizar, Fixação Com Parafusos, Vedação Com Silicone, Exclusive Contramarco - Fornecimento E Instalação. Af_11/2024	M2	1,52	R\$ 850,90	25,00%	R\$ 1.063,65	R\$ 1.616,75
6.-27	SINAPI	02/2026	102184	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af_11/2025	UN	2,00	R\$ 2.004,97	25,00%	R\$ 2.506,28	R\$ 5.012,56
6.-26	SINAPI	02/2026	105024	Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *10* Cm. Af_03/2024	M	5,80	R\$ 74,96	25,00%	R\$ 93,70	R\$ 543,46
6.-25	SINAPI	02/2026	105030	Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *10* Cm. Af_03/2024	M	1,20	R\$ 58,39	25,00%	R\$ 72,98	R\$ 87,58
6.-24	SINAPI	02/2026	90788	Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, 60X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Preenchimento Parcial De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	UN	3,00	R\$ 846,21	25,00%	R\$ 1.057,79	R\$ 3.173,37
6.-23	SINAPI	02/2026	90790	Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, 80X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Preenchimento Parcial De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	UN	15,00	R\$ 874,26	25,00%	R\$ 1.092,85	R\$ 16.392,75
6.-22	SINAPI	02/2026	90797	Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, E Batente Metálico, 90X210Cm, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	UN	3,00	R\$ 786,23	25,00%	R\$ 982,81	R\$ 2.948,43
6.-21	SINAPI	02/2026	98689	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_02/2026	M	29,10	R\$ 141,96	25,00%	R\$ 177,45	R\$ 5.163,80
6.-20	SINAPI	02/2026	99855	Corrimão Simples Fixado Em Parede, Diâmetro Externo = 1 1/2", Em Aço Galvanizado. Af_10/2025_Ps	M	8,00	R\$ 90,62	25,00%	R\$ 113,27	R\$ 906,16
6.-19	SINAPI	02/2026	99861	Gradil Em Aço Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af_10/2025	M2	37,80	R\$ 584,36	25,00%	R\$ 730,47	R\$ 27.611,77
7				<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 28.533,93</b>
7.-28	SINAPI	02/2026	98546	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=4Mm. Af_09/2023	M2	10,00	R\$ 131,84	25,00%	R\$ 164,80	R\$ 1.648,00
7.-27	SINAPI	02/2026	94207	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	M2	48,85	R\$ 47,28	25,00%	R\$ 59,10	R\$ 2.887,04
7.-26	SINAPI	02/2026	92544	Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Estrutural De Fibrocimento, Incluso Transporte Vertical. Af_10/2025	M2	48,85	R\$ 43,28	25,00%	R\$ 54,10	R\$ 2.642,79
7.-25	SINAPI	02/2026	92547	Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Madeira Não Aparelhada, Vão De 5 M, Para Telha Cerâmica Ou De Concreto, Incluso Içamento. Af_10/2025	UN	3,00	R\$ 2.527,89	25,00%	R\$ 3.159,95	R\$ 9.479,85

7.-24	SINAPI	02/2026	94231	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	28,60	R\$	49,13	25,00%	R\$	61,41	R\$ 1.756,33
7.-23	SINAPI	02/2026	94229	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	9,80	R\$	161,98	25,00%	R\$	202,48	R\$ 1.984,30
7.-22	SINAPI	02/2026	94231	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	41,95	R\$	49,13	25,00%	R\$	61,41	R\$ 2.576,15
7.-21	SINAPI	02/2026	94229	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	18,00	R\$	161,98	25,00%	R\$	202,48	R\$ 3.644,64
7.-20	SINAPI	02/2026	94207	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	M2	32,40	R\$	47,28	25,00%	R\$	59,10	R\$ 1.914,84
<b>8</b>				<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>								<b>R\$ 2.635,63</b>
8.-24	SINAPI	02/2026	89402	Tube, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	M	25,00	R\$	14,55	25,00%	R\$	18,18	R\$ 454,50
8.-23	SINAPI	02/2026	89410	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	UN	10,00	R\$	13,03	25,00%	R\$	16,28	R\$ 162,80
8.-22	SINAPI	02/2026	94651	Tube, Pvc, Soldável, De 50Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024	M	7,00	R\$	23,13	25,00%	R\$	28,91	R\$ 202,37
8.-21	SINAPI	02/2026	89408	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	UN	6,00	R\$	10,82	25,00%	R\$	13,52	R\$ 81,12
8.-20	SINAPI	02/2026	89395	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	UN	8,00	R\$	16,28	25,00%	R\$	20,35	R\$ 162,80
8.-19	SINAPI	02/2026	103049	Registro De Pressão, Pvc, Soldável, Volante Simples, Dn 25 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	UN	2,00	R\$	22,48	25,00%	R\$	28,10	R\$ 56,20
8.-18	SINAPI	02/2026	99621	Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	UN	1,00	R\$	327,11	25,00%	R\$	408,89	R\$ 408,89
8.-17	SINAPI	02/2026	94497	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	UN	3,00	R\$	113,47	25,00%	R\$	141,84	R\$ 425,52
8.-16	SINAPI	02/2026	89429	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	UN	6,00	R\$	7,47	25,00%	R\$	9,33	R\$ 55,98
8.-15	SINAPI	02/2026	104001	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2", Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	UN	3,00	R\$	15,92	25,00%	R\$	19,90	R\$ 59,70
8.-14	SINAPI	02/2026	89528	Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022	UN	2,00	R\$	5,16	25,00%	R\$	6,45	R\$ 12,90
8.-13	SINAPI	02/2026	102611	Caixa D'Água Em Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro, 500 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021	UN	1,00	R\$	442,27	25,00%	R\$	552,85	R\$ 552,85
<b>9</b>				<b>SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>								<b>R\$ 6.472,23</b>
9.-22	SINAPI	02/2026	89707	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	UN	3,00	R\$	57,06	25,00%	R\$	71,32	R\$ 213,96
9.-21	SINAPI	02/2026	89800	Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	M	30,00	R\$	32,76	25,00%	R\$	40,95	R\$ 1.228,50
9.-20	SINAPI	02/2026	89712	Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	M	7,00	R\$	31,89	25,00%	R\$	39,86	R\$ 279,02
9.-19	SINAPI	02/2026	89711	Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022	M	4,00	R\$	25,76	25,00%	R\$	32,20	R\$ 128,80
9.-18	SINAPI	02/2026	104353	Junção De Redução Invertida, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022	UN	3,00	R\$	44,46	25,00%	R\$	55,57	R\$ 166,71
9.-17	SINAPI	02/2026	37949	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	UN	2,00	R\$	2,23	25,00%	R\$	2,78	R\$ 5,56
9.-16	SINAPI	02/2026	41476	Caixa De Inspecao Para Aterramento Ou Outro Uso, Em Pvc, Dn = 300 X 600 Mm (Incluida Tampa Em Ferro Fundido Sem Escotilha)	UN	3,00	R\$	156,88	25,00%	R\$	196,10	R\$ 588,30
9.-15	SINAPI	02/2026	90444	Rasgo Linear Mecanizado Em Contrapiso, Para Ramais/ Distribuição De Instalações Hidráulicas, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 Ps	M	15,00	R\$	16,51	25,00%	R\$	20,63	R\$ 309,45
9.-14	SINAPI	02/2026	90468	Chumbamento Linear Em Contrapiso Para Ramais/Distribuição De Instalações Hidráulicas Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	15,00	R\$	9,52	25,00%	R\$	11,90	R\$ 178,50
9.-13	SINAPI	02/2026	97096	Concretagem De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_09/2021	M3	3,75	R\$	719,65	25,00%	R\$	899,58	R\$ 3.373,43
<b>10</b>				<b>SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>								<b>R\$ 1.829,10</b>
10.-29	SINAPI	02/2026	101906	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_01/2026 Pe	UN	2,00	R\$	625,16	25,00%	R\$	781,47	R\$ 1.562,94
10.-28	SINAPI	02/2026	37557	Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *14 X 14* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Símbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820)	UN	2,00	R\$	11,95	25,00%	R\$	14,93	R\$ 29,86
10.-27	SINAPI	02/2026	37539	Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *13 X 26* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Símbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820)	UN	6,00	R\$	20,00	25,00%	R\$	25,00	R\$ 150,00
10.-26	SINAPI	02/2026	38774	Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Lito, Autonomia De 6 Horas	UN	5,00	R\$	13,81	25,00%	R\$	17,26	R\$ 86,30
<b>11</b>				<b>EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</b>								<b>R\$ 1.327,86</b>
11.-57	SINAPI	09/2025	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	5,0	R\$	39,12	25,00%	R\$	48,90	R\$ 244,50

11.-56	SINAPI	09/2025	92008	Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	13,0	R\$ 62,88	25,00%	R\$ 78,60	R\$ 1.021,80
11.-55	SINAPI	09/2025	38091	Espelho / Placa Com Furo 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores	UN	18,0	R\$ 2,74	25,00%	R\$ 3,42	R\$ 61,56
<b>12</b>				<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>						<b>R\$ 3.518,78</b>
12.-72	SINAPI	09/2025	91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	36,5	R\$ 15,45	25,00%	R\$ 19,31	R\$ 704,82
12.-71	SINAPI	09/2025	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	16,0	R\$ 7,00	25,00%	R\$ 8,75	R\$ 140,00
12.-70	SINAPI	09/2025	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	36,5	R\$ 22,96	25,00%	R\$ 28,70	R\$ 1.047,55
12.-69	SINAPI	09/2025	103782	Luminária Tipo Plafon Circular, De Sobrepor, Com Led De 12/13 W - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024	UN	7,0	R\$ 37,35	25,00%	R\$ 46,68	R\$ 326,76
12.-68	SINAPI	09/2025	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	130,0	R\$ 5,09	25,00%	R\$ 6,36	R\$ 826,80
12.-67	SINAPI	09/2025	91930	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	35,0	R\$ 10,81	25,00%	R\$ 13,51	R\$ 472,85
<b>13</b>				<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>						<b>R\$ 1.024,56</b>
13.-78	SINAPI	09/2025	93655	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025	UN	2,0	R\$ 13,25	25,00%	R\$ 16,56	R\$ 33,12
13.-77	SINAPI	09/2025	93657	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025	UN	2,0	R\$ 16,47	25,00%	R\$ 20,58	R\$ 41,16
13.-76	SINAPI	09/2025	93673	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025	UN	1,0	R\$ 104,96	25,00%	R\$ 131,20	R\$ 131,20
13.-75	SINAPI	09/2025	101883	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025	UN	1,0	R\$ 600,95	25,00%	R\$ 751,20	R\$ 751,20
13.-74	SINAPI	09/2025	90458	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Quadro Distribuição Grande (76X40 Cm). Af_09/2023	UN	1,0	R\$ 54,31	25,00%	R\$ 67,88	R\$ 67,88
<b>14</b>				<b>REDE LÓGICA</b>						<b>R\$ 6.024,82</b>
14.-87	SINAPI	09/2025	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	50,0	R\$ 23,18	25,00%	R\$ 28,97	R\$ 1.448,50
14.-86	SINAPI	09/2025	91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	25,0	R\$ 15,45	25,00%	R\$ 19,31	R\$ 482,75
14.-85	SINAPI	09/2025	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	25,0	R\$ 7,00	25,00%	R\$ 8,75	R\$ 218,75
14.-84	SINAPI	09/2025	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	25,0	R\$ 22,96	25,00%	R\$ 28,70	R\$ 717,50
14.-83	SINAPI	09/2025	98297	Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_08/2025	M	30,0	R\$ 9,88	25,00%	R\$ 12,35	R\$ 370,50
14.-82	Busca Farol/gov	11/2025		Access Point Wi-Fi 2.4G/5.0G	UN	1,0	R\$ 1.643,81	25,00%	R\$ 2.054,82	R\$ 2.054,82
14.-81	SINAPI	09/2025	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	8,0	R\$ 46,02	25,00%	R\$ 57,52	R\$ 460,16
14.-80	SINAPI	09/2025	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	8,0	R\$ 27,19	25,00%	R\$ 33,98	R\$ 271,84
<b>15</b>				<b>ELÉTRICA DO PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>						<b>R\$ 1.307,89</b>
15.-97	SINAPI	09/2025	91939	Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	3,0	R\$ 43,09	25,00%	R\$ 53,86	R\$ 161,58
15.-96	SINAPI	09/2025	90456	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Caixa De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af_09/2023	UN	3,0	R\$ 8,35	25,00%	R\$ 10,43	R\$ 31,29
15.-95	SINAPI	09/2025	91992	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	5,0	R\$ 60,62	25,00%	R\$ 75,77	R\$ 378,85
15.-94	SINAPI	09/2025	91854	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	10,0	R\$ 12,46	25,00%	R\$ 15,57	R\$ 155,70
15.-93	SINAPI	09/2025	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	10,0	R\$ 7,00	25,00%	R\$ 8,75	R\$ 87,50
15.-92	SINAPI	09/2025	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	10,0	R\$ 22,96	25,00%	R\$ 28,70	R\$ 287,00
15.-91	SINAPI	09/2025	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	30,0	R\$ 5,09	25,00%	R\$ 6,36	R\$ 190,80
15.-90	SINAPI	09/2025	93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025	UN	1,0	R\$ 12,14	25,00%	R\$ 15,17	R\$ 15,17
<b>16</b>				<b>PINTURA EXTERNA</b>						<b>R\$ 27.357,61</b>
16.-98	SINAPI	02/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af_04/2023	M2	103,68	R\$ 14,32	25,00%	R\$ 17,90	R\$ 1.855,87
16.-97	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	103,68	R\$ 4,53	25,00%	R\$ 5,66	R\$ 586,83
16.-96	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	103,68	R\$ 14,04	25,00%	R\$ 17,55	R\$ 1.819,58
16.-95	SINAPI	02/2026	99814	Limpeza De Superfície Piso Ou Parede Com Jato De Alta Pressão. Af_10/2025	M2	428,50	R\$ 1,86	25,00%	R\$ 2,32	R\$ 994,12
16.-94	SINAPI	02/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af_04/2023	M2	428,50	R\$ 14,32	25,00%	R\$ 17,90	R\$ 7.670,15
16.-93	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	428,50	R\$ 4,53	25,00%	R\$ 5,66	R\$ 2.425,31
16.-92	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	428,50	R\$ 14,04	25,00%	R\$ 17,55	R\$ 7.520,18
16.-91	SINAPI	02/2026	99814	Limpeza De Superfície Piso Ou Parede Com Jato De Alta Pressão. Af_10/2025	M2	119,28	R\$ 1,86	25,00%	R\$ 2,32	R\$ 276,73
16.-90	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	175,03	R\$ 4,53	25,00%	R\$ 5,66	R\$ 990,67

16.-89	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrilica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af 04/2023	M2	175,03	R\$	14,04	25,00%	R\$	17,55	R\$ 3.071,78
16.-88	SINAPI	02/2026	100742	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af 01/2020	M2	2,55	R\$	31,21	25,00%	R\$	39,01	R\$ 99,48
16.-87	SINAPI	02/2026	98397	Pintura Anticorrosiva De Duto Metálico. Af 03/2024	M2	2,55	R\$	14,72	25,00%	R\$	18,40	R\$ 46,92
<b>17</b>				<b>PINTURA INTERNA</b>								<b>R\$ 24.214,93</b>
17.-87	SINAPI	02/2026	99814	Limpeza De Superfície Piso Ou Parede. Af 10/2025	M2	463,51	R\$	1,86	25,00%	R\$	2,32	R\$ 1.075,34
17.-86	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	552,08	R\$	4,53	25,00%	R\$	5,66	R\$ 3.124,77
17.-85	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrilica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af 04/2023	M2	552,08	R\$	14,04	25,00%	R\$	17,55	R\$ 9.689,00
17.-84	SINAPI	02/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af 04/2023	M2	552,08	R\$	14,32	25,00%	R\$	17,90	R\$ 9.882,23
17.-83	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	10,79	R\$	4,53	25,00%	R\$	5,66	R\$ 61,07
17.-82	SINAPI	02/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af 04/2023	M2	10,79	R\$	14,32	25,00%	R\$	17,90	R\$ 193,14
17.-81	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrilica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af 04/2023	M2	10,79	R\$	14,04	25,00%	R\$	17,55	R\$ 189,36
<b>18</b>				<b>REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES</b>								<b>R\$ 142.462,86</b>
18.-83	SINAPI	02/2026	97634	Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af 09/2023	M2	97,25	R\$	8,69	25,00%	R\$	10,86	R\$ 1.056,14
18.-82	SINAPI	02/2026	104611	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af 02/2023_Pe	M2	97,25	R\$	92,18	25,00%	R\$	115,22	R\$ 11.205,15
18.-81	SINAPI	02/2026	104617	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Pastilha De Dimensões 5 X 5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm) Cm Aplicadas A Meia Altura Das Paredes. Af 02/2023	M2	13,48	R\$	272,49	25,00%	R\$	340,62	R\$ 4.591,56
18.-80	SINAPI	02/2026	103360	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 12/2021	M2	29,79	R\$	101,76	25,00%	R\$	127,20	R\$ 3.789,29
18.-79	SINAPI	02/2026	87878	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af 10/2022	M2	59,58	R\$	6,10	25,00%	R\$	7,62	R\$ 454,00
18.-78	SINAPI	02/2026	87794	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af 09/2022	M2	59,58	R\$	51,94	25,00%	R\$	64,92	R\$ 3.867,93
18.-77	SINAPI	02/2026	103360	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 12/2021	M2	660,02	R\$	101,76	25,00%	R\$	127,20	R\$ 83.954,54
18.-76	SINAPI	02/2026	87878	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af 10/2022	M2	1320,04	R\$	6,10	25,00%	R\$	7,62	R\$ 10.058,70
18.-75	SINAPI	02/2026	87794	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af 09/2022	M2	161,02	R\$	51,94	25,00%	R\$	64,92	R\$ 10.453,42
18.-74	SINAPI	02/2026	104611	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af 02/2023_Pe	M2	48,35	R\$	92,18	25,00%	R\$	115,22	R\$ 5.570,89
18.-73	SINAPI	02/2026	96368	Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af 07/2023_Ps	M2	11,32	R\$	191,98	25,00%	R\$	239,98	R\$ 2.716,57
18.-72	SINAPI	02/2026	87794	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af 09/2022	M2	11,32	R\$	51,94	25,00%	R\$	64,92	R\$ 734,89
18.-71	SINAPI	02/2026	96116	Forno Em Réguas De Pvc, Frisado, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/2023_Ps	M2	46,10	R\$	69,59	25,00%	R\$	86,98	R\$ 4.009,78
<b>19</b>				<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - AMPLIAÇÃO</b>								<b>R\$ 26.911,19</b>
1.1	SINAPI	-	97622	Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 09/2023	M3	3,00	R\$	69,11	25,00%	R\$	86,38	R\$ 259,14
1.2	SINAPI	-	97626	Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 09/2023	M3	0,24	R\$	694,56	25,00%	R\$	868,22	R\$ 208,37
1.3	SINAPI	-	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024	M3	5,70	R\$	114,83	25,00%	R\$	143,54	R\$ 818,18
1.4	SINAPI	-	104918	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	64,00	R\$	15,11	25,00%	R\$	18,88	R\$ 1.208,32
1.5	SINAPI	-	92761	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 06/2022	KG	198,50	R\$	12,71	25,00%	R\$	15,88	R\$ 3.152,18
1.6	SINAPI	-	92762	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 06/2022	KG	129,60	R\$	11,18	25,00%	R\$	13,97	R\$ 1.810,51
1.7	SINAPI	-	92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 06/2022	KG	147,90	R\$	15,22	25,00%	R\$	19,02	R\$ 2.813,06

1.8	SINAPI	-	94965	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af 05/2021	M3	7,10	R\$ 598,29	25,00%	R\$ 747,88	R\$ 5.309,95
1.9	SINAPI	-	96536	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Estruturas De Concreto Armado, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af 01/2024	M2	103,40	R\$ 77,25	25,00%	R\$ 96,56	R\$ 9.984,30
1.10	SINAPI	-	99438	Concretagem De Platibanda Em Edificações Multifamiliares Feitas Com Sistema De Fôrmas Manuseáveis, Com Concreto Usinado Autoadensável Fck 25 Mpa - Lançamento E Acabamento. Af 09/2024	M3	0,18	R\$ 810,93	25,00%	R\$ 1.013,69	R\$ 182,46
1.11	SINAPI	-	91602	Armação Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Como Reforço, Vergalhão De 8,0 Mm De Diâmetro. Af 12/2024	KG	16,68	R\$ 11,49	25,00%	R\$ 14,36	R\$ 239,59
1.12	SINAPI	-	105034	Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta, Espessura De *10* Cm. Af 03/2024	M	16,00	R\$ 46,26	25,00%	R\$ 57,82	R\$ 925,12
<b>20</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>									<b>R\$ 12.058,22</b>
20.-62	SINAPI	02/2026	98527	Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,40 M E Menor Que 0,60 M. Af 03/2024	UN	1,00	R\$ 251,58	25,00%	R\$ 314,48	R\$ 314,48
20.-61	SINAPI	02/2026	98511	Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M . Af 07/2024	UN	1,00	R\$ 149,62	25,00%	R\$ 187,03	R\$ 187,03
20.-60	SINAPI	02/2026	98521	Aplicação De Calcário Para Correção Do Ph Do Solo. Af 07/2024	M2	110,00	R\$ 0,41	25,00%	R\$ 0,51	R\$ 56,10
20.-59	SINAPI	02/2026	104658	Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, De Concreto, Assentado Sobre Argamassa. Af 03/2024	M2	10,32	R\$ 152,22	25,00%	R\$ 190,28	R\$ 1.963,69
20.-58	SINAPI	02/2026	94995	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af 08/2022	M2	52,00	R\$ 99,56	25,00%	R\$ 124,45	R\$ 6.471,40
20.-57	SINAPI	02/2026	103946	Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitiba, Em Placas. Af 07/2024	M2	7,00	R\$ 16,47	25,00%	R\$ 20,58	R\$ 144,06
20.-56	SINAPI	02/2026	1333	Chapa De Aço Grossa, Astm A36, E = 1/2" (12,70 Mm) 99,59 Kg/M2	KG	15,00	R\$ 8,79	25,00%	R\$ 10,98	R\$ 164,70
20.-55	SINAPI	02/2026	10709	Carpete De Nylon Em Manta Para Trafego Comercial Pesado, E = 9 A 10 Mm (Instalado)	M2	2,00	R\$ 196,32	25,00%	R\$ 245,40	R\$ 490,80
20.-54	SINAPI	02/2026	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	24,00	R\$ 28,63	25,00%	R\$ 35,78	R\$ 858,72
20.-53	SINAPI	02/2026	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	24,00	R\$ 35,93	25,00%	R\$ 44,91	R\$ 1.077,84
20.-52	SINAPI	02/2026	1333	Chapa De Aço Grossa, Astm A36, E = 1/2" (12,70 Mm) 99,59 Kg/M2	KG	30,00	R\$ 8,79	25,00%	R\$ 10,98	R\$ 329,40
<b>21</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>R\$ 2.581,55</b>
21.-63	SINAPI	02/2026	99802	Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Com Vassoura A Seco. Af 10/2025	M2	219,15	R\$ 0,62	25,00%	R\$ 0,77	R\$ 168,75
21.-62	SINAPI	02/2026	99821	Limpeza De Janela De Vidro Com Caixilho Em Aço/Alumínio/Pvc. Af 10/2025 Ps	M2	33,90	R\$ 5,45	25,00%	R\$ 6,81	R\$ 230,86
21.-61	SINAPI	02/2026	99806	Limpeza De Revestimento Cerâmico Em Parede Com Pano Úmido. Af 10/2025 Ps	M2	158,65	R\$ 3,26	25,00%	R\$ 4,07	R\$ 645,71
21.-60	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 3	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 1.228,96	25,00%	R\$ 1.536,24	R\$ 1.536,24
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 492.113,50</b>	

Curitiba, 22 de abril de 2026

\_\_\_\_\_  
 Josielle Do Prado Prandi  
 Chefe do Setor de Urbanismo

**LISTA DE COMPOSIÇÕES**

ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UN.	PREÇO TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO 1</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				R\$ 30.524,50
1.1	SINAPI	02/2026	90778	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	H	110	R\$ 156,54	R\$ 17.219,40
1.2	SINAPI	02/2026	100309	Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares	H	110	R\$ 45,61	R\$ 5.017,10
1.3	SINAPI	02/2026	90776	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	200	R\$ 41,44	R\$ 8.288,00
<b>COMPOSIÇÃO 2</b>				<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				R\$ 5.953,30
2.-6	SINAPI	02/2026	98453	Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Dupla, Externa, Com Área Líquida Maior Ou Igual A Que 6 M², Com Vão. Af 03/2024	M2	23,28	R\$ 175,34	R\$ 4.081,92
2.-5	SINAPI	02/2026	98460	Piso Para Construção Temporária Em Madeira, Sem Reaproveitamento. Af 03/2024	M2	8	R\$ 69,18	R\$ 553,44
2.-4	SINAPI	02/2026	94207	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10º, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af 07/2019	M2	13	R\$ 47,28	R\$ 614,64
2.-3	SINAPI	02/2026	92543	Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af 10/2025	M2	13	R\$ 54,10	R\$ 703,30
<b>COMPOSIÇÃO 3</b>				<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA</b>				R\$ 1.228,96
7.-60	SINAPI	02/2026	10848	Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm	UN	1	R\$ 1.206,01	R\$ 1.206,01
7.-59	SINAPI	02/2026	4824	Granilha/ Grana/ Pedrisco Ou Agregado Em Marmore/ Granito/ Quartzo E Calcario, Preto, Cinza, Palha Ou Branco	KG	27	R\$ 0,85	R\$ 22,95

# FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Requerente:

Responsável pela Demanda:

## Descrição do Objeto

Casa de acolhimento da mulher

## Período de Realização

A pesquisa de preços foi realizada no dia 22/04/2026

## Metodologia Aplicada

O valor de referência fc MÉDIA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o disposto no art. 28 e seguintes do Decreto nº 6.083/2024:

IV- pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso

Objeto	Und	Qtde	Fornecedor (Nome e CNPJ)	Local da pesquisa	Data/hora de acesso	Preço Unitário (R\$)
Corrente plastica isola calha chuva elo Preto	m	10	Lojas Quero Quero CA CNPJ:96.418.264/0218-02	https://www.queroquero.com.br/10-mt-corrente-plastica-isola-calha-chuva-elo-p-preto-616183/p?idsku=652673&srsltid=AfmBOoqHxstkSUikQDzLE70MvxX1GtafWHB2je541wsv8ojw0RV1opP1Duk	16/04/2026 - 10:03	R\$ 58,29
Corrente plástica isola calha chuva elo P preto	m	10	Casa e vídeo Brasil S/A CNPJ:11.114.284/0001-63	https://www.obramax.com.br/corrente-plastica-elo-plastcor/p?idsku=65900&srsltid=AfmBOoBs3muANOYwaGII9aRa50c3_B2ARShang0xOLppabWBerV0t-p8	16/04/2026 - 10:03	R\$ 52,46
Corrente plástica isola calha chuva elo P preto	m	10	Luiza cred S/C CNPJ:02.206.577/0001-80	https://www.magazineluiza.com.br/10-mt-corrente-plastica-isola-calha-chuva-elo-p-preto-f103-ferreira-mold/p/adkahef0c1/cj/cclh/?seller_id=lojaseg&srsltid=AfmBOopA2Kn8Rlv-0qFpkg8FeH8yOU-qZEyziy8fm7cH9kjH4VQzOPw916g	16/04/2026 - 10:03	R\$ 78,82
<b>Preço de referênci</b>	<b>R\$</b>	<b>63,19</b>	<b>Corrente plástica isola calha de chuva cor Preto.</b>			

Curitiba, 22 de abril de 2026

Josiele Do Prado Prandi  
Chefe do Setor de Urbanismo

## ANEXOS

queroquero.com.br/10-mt-corrente-plastica-isola-calha-chuva-elo-p-preto-616183/p?idsku=652673&srsltid=AfmBOoqHxstkSUikQDzLE70MvxX1GtafWHB2je541wsv8ojw0RV1opP1Duk

MDaemon Webmail SonicWall Network... e-SCI MAPData - Princip... Download de Arqui... Download de Arqui... CINCATARINA - Painel de Preços - Li... ABNT CAU Assinador e Verifica...

**Palavra!** A ÚNICA REDE DE LOJAS QUE GARANTE SEU PRODUTO DE GRAÇA SE A ENTREGA ATRASAR!

LOJA INFINITA CHAMA NO WHATS CARTÃO QUERO-QUERO ENCARTÉ DE OFERTAS FALE CONOSCO MEUS PEDIDOS ENCONTRE A LOJA MAIS PRÓXIMA

**QUERO QUERO**



### 10 Mt Corrente Plástica Isola Calha Chuva Elo P Preto

Referência: 779799180740

Vendido e entregue por: Webcontinental SP

R\$ 58,29 à vista

Em até 5x de R\$ 11,65 sem juros no Cartão

Quero-Quero

Mais formas de pagamento

1 Unidade = R\$ 58,29

COMPRAR

Compartilhar

Preço final válido para o dia 16/04/2026 e exibido após a seleção do endereço de entrega e forma de pagamento para compras realizadas pelo Site. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. Imagens meramente ilustrativas.

Produto não contemplado pelo programa **Palavra**

#### Este site utiliza cookies de rastreamento

Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios. Para mais informações, veja nossa Política de Privacidade. Detalhes

MOSTRAR DETALHES

Salvar e fechar

Bloquear todos os cookies não necessários

## MAIS VANTAGENS NO APP. BAIXE AGORA!

CASA&VIDEO


Buscar por produto ou marca...

Bem vindo! Entre ou cadastre-se

Menu Renovar e Organizar Eletroportáteis TVs Ar e Ventilação Celulares Brinquedos Áudio Utilidades Domésticas

Ver ofertas para a região

Outros



### 10 Mt Corrente Plástica Isola Calha Chuva Elo P Preto

Código: 3060071\_Casa&Video Marca: Universal

10 Mt Corrente Plástica Isola Calha Chuva Elo P Preto 35 anos de experiência no mercado e entre os melhores vendedores do Mercado Livre! [Ver descrição completa](#)

R\$ 52,46 no PIX **Desconto**

ou R\$ 58,29 em até 1x de R\$ 58,29 sem juros

Parcela em até 1x com o cartão CASA&VIDEO

Ver mais formas de pagamento

Selecione ou digite a quantidade desejada

Comprar agora

Consultar frete e prazo

Digite seu CEP

Vendido e entregue por: WEBCONTINENTAL MARKETPLACE

Receba nossas últimas novidades!

Receba conteúdos exclusivos para você!

Não, obrigado!

Eba, quero!

Para entrar no clima! Futebol em grande estilo com Smart TVs de 65", 75" ou 85" com preços imperdíveis e em até 10x sem juros!

Descrição do produto



Buscar em Loja Seg

Cupons Celulares Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Móveis Saldão

### 10 Mt Corrente Plástica Isola Calha Chuva Elo P Preto F103 - Ferreira Mold

Vendido por Loja Seg e entregue por Magalu

R\$ 88,48

R\$ 78,82

Ver opções de pagamento

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

Loja Seg Lojaista Magalu desde 2024

Atendimento

+200 Produtos vendidos

Entrega

Atendimento

Ver mais sobre a loja

Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site. Saiba mais

Negar não essenciais

Dispensar

Preferências de Cookies

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC									
OBJETO: Casa de acolhimento da mulher								NÃO DESONERADO	
R. Claudino Fontana, n101 - Centro, Curitiba - SC								BDI: 25,00%	
			30 dias	60	90	120	150	180	
Ítem	Serviços	Valor do serviço	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	
Casa de acolhimento da mulher		R\$ 492.113,50	Parcela (%)	100%	19%	18%	13%	25%	9%
			Parcela (R\$)	R\$ 79.466,05	R\$ 93.133,45	R\$ 87.462,49	R\$ 66.037,74	R\$ 121.554,20	R\$ 44.459,57
			Acumulado (%)	100%	119%	137%	150%	175%	159%
			Acumulado (R\$)	R\$ 492.113,50	R\$ 585.246,95	R\$ 672.709,44	R\$ 738.747,19	R\$ 860.301,38	R\$ 783.206,76
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.246,06	Parcela (%)	100%					
			Acumulado (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 47.246,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 9.036,21	Parcela (%)	50%	50%				
			Acumulado (%)	50%	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 4.518,10	R\$ 4.518,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - AMPLIAÇÃO	R\$ 26.911,19	Parcela (%)	50%	50%				
			Acumulado (%)	50%	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 13.455,60	R\$ 13.455,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18.0	REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES	R\$ 142.462,86	Parcela (%)	10%	40%	50%			
			Acumulado (%)	10%	50%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 14.246,29	R\$ 56.985,14	R\$ 71.231,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	COBERTURA	R\$ 28.533,93	Parcela (%)		60%	40%			
			Acumulado (%)	0%	60%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 17.120,36	R\$ 11.413,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0	SISTEMA HIDRÁULICO	R\$ 2.635,63	Parcela (%)		40%	60%			
			Acumulado (%)	0%	40%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 1.054,25	R\$ 1.581,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 6.472,23	Parcela (%)			50%	50%		
			Acumulado (%)	0%	0%	50%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.236,11	R\$ 3.236,11	R\$ -	R\$ -
3.0	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM	R\$ 10.182,88	Parcela (%)				50%	50%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	50%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.091,44	R\$ 5.091,44	R\$ -
11-12-13-14-15	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R\$ 13.203,91	Parcela (%)				50%	50%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	50%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.601,95	R\$ 6.601,95	R\$ -
5.0	PISOS	R\$ 37.360,51	Parcela (%)				40%	60%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	40%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.944,21	R\$ 22.416,31	R\$ -

6.0	ESQUADRIAS	R\$ 81.730,51	Parcela (%)				40%	60%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	40%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.692,20	R\$ 49.038,30	R\$ -
4.3	LOUÇAS E METAIS	R\$ 18.296,18	Parcela (%)					50%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.148,09	R\$ 9.148,09
17.0	PINTURA INTERNA	R\$ 24.214,93	Parcela (%)					50%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.107,46	R\$ 12.107,46
16.0	PINTURA EXTERNA	R\$ 27.357,61	Parcela (%)					50%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.678,81	R\$ 13.678,81
10.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.829,10	Parcela (%)				25%	25%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	25%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,28	R\$ 457,28	R\$ 914,55
20.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 12.058,22	Parcela (%)				25%	25%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	25%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.014,55	R\$ 3.014,55	R\$ 6.029,11
21.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.581,55	Parcela (%)						100%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.581,55

Observações:

\*O Pagamento da última parcela ficará atrelado a aprovação da execução na Celesc.

Curitiba, 22 de abril de 2026

\_\_\_\_\_  
 Josielle Do Prado Prandi  
 Chefe do Setor de Urbanismo