

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRELIMINAR - ESTUFA PRINCIPAL

							VALOR ARQUITETÔNICO		6.720.617,12
							BDI		21,48 %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		569.851,01	569.851,01	8,48 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	463,69	563,29	3.379,74	0,05 %
1.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	200,00	12,11	14,70	2.940,00	0,04 %
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	1.500,00	87,77	106,62	159.930,00	2,38 %
1.4	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	139,02	168,87	168,87	0,00 %
1.5	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4""	M	100,00	952,93	1.157,60	115.760,00	1,72 %
1.6	012057	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	MES	18,00	1.530,00	1.858,64	33.455,52	0,50 %
1.7	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	MES	18,00	1.195,31	1.452,06	26.137,08	0,39 %
1.8	012095	SBC	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MES	18,00	3.264,00	3.965,10	71.371,80	1,06 %
1.10	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	130,59	163,24	156.708,00	2,33 %
3			LOCAÇÃO DE OBRA		1,00		136,31	136,31	0,00 %
3.4	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	450,00	112,21	136,31	61.339,50	0,91 %
4			PISOS INTERNOS E EXTERNOS		1,00		833.805,96	833.805,96	12,41 %
4.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	3.228,98	33,35	40,50	130.773,69	1,95 %
4.2	101731	SINAPI	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m²	559,85	353,98	430,01	240.741,09	3,58 %
4.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	132,47	35,99	43,72	5.791,58	0,09 %
4.4	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	978,10	288,26	350,17	342.501,27	5,10 %
4.5	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	784,56	64,91	78,85	61.862,55	0,92 %
4.6	87408	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	m³	6,27	1.540,16	1.870,97	11.730,98	0,17 %
5			PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		1,00		237.735,85	237.735,85	3,54 %
5.1	101156	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	164,04	295,13	358,52	58.811,62	0,88 %
5.2	87896	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	64,27	6,21	7,54	484,59	0,01 %
5.3	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1.400,00	10,86	13,19	18.466,00	0,27 %
5.4	104960	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.400,00	38,97	47,34	66.276,00	0,99 %

Prefeitura Municipal de Curitiba
CNPJ: 83.754.044/0001-34

5.5	87408	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M ³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	m ³	28,43	1.540,16	1.870,97	53.191,67	0,79 %
5.6	96369	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m ²	28,39	202,31	245,76	6.977,12	0,10 %
5.7	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m ²	77,62	17,39	21,12	1.639,33	0,02 %
5.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m ³	46,21	568,09	690,10	31.889,52	0,47 %
6			JANELAS		1,00		1.633.059,11	1.633.059,11	24,30 %
6.1	102236	SINAPI	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	15,00	425,38	516,75	7.751,25	0,12 %
6.2	94806	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	848,55	1.030,81	4.123,24	0,06 %
6.3	102175	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021	m ²	848,73	1.549,15	1.881,89	1.597.216,49	23,77 %
6.4	104101	SINAPI	FACHADA CORTIÑA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m ²	848,73	23,26	28,24	23.968,13	0,36 %
7			PINTURAS		1,00		39.598,28	39.598,28	0,59 %
7.1	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m ²	740,54	28,65	34,79	25.763,38	0,38 %
7.2	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	738,65	2,62	3,18	2.348,90	0,03 %
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	738,65	12,81	15,55	11.486,00	0,17 %
8			ESPELHO DA ÁGUA		1,00		340.363,73	340.363,73	5,06 %
8.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	253,56	33,35	40,50	10.269,18	0,15 %
8.2	101731	SINAPI	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m ²	593,01	353,98	430,01	255.000,23	3,79 %
8.3	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m ²	253,56	243,81	296,16	75.094,32	1,12 %
9			BRISES		1,00		18.486,06	18.486,06	0,28 %
9.1	104943	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BRISE EM REQUADRO DE ALUMÍNIO DESLIZANTE, COM PERFIS INTERNOS TUBULARES FIXOS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO, 150 CM X 265 CM. AF_03/2024	m ²	306,01	49,74	60,41	18.486,06	0,28 %
10			BANCADA E BANHEIRO		1,00		34.614,55	34.614,55	0,52 %
10.1	101093	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m ²	6,00	768,47	933,52	5.601,12	0,08 %
10.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	205,79	249,99	2.499,90	0,04 %
10.3	10427	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPÔR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	10,00	541,65	657,99	6.579,90	0,10 %

Prefeitura Municipal de Curitibaanos
CNPJ: 83.754.044/0001-34

10.4	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	370,84	450,49	450,49	0,01 %
10.5	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	24,90	30,24	90,72	0,00 %
10.6	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	801,79	974,01	12.662,13	0,19 %
10.7	100850	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13,00	6,00	7,27	94,51	0,00 %
10.8	102150	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	7,26	397,23	482,55	3.503,31	0,05 %
10.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	361,58	439,23	1.317,69	0,02 %
10.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	46,96	57,04	741,52	0,01 %
10.11	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	46,09	55,99	559,90	0,01 %
10.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	46,96	57,04	513,36	0,01 %
11			SEGURANÇA E PASSARELAS		1,00		198.653,71	198.653,71	2,96 %
11.1	99846	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019	M	167,29	961,46	1.167,98	195.391,37	2,91 %
11.2	104099	SINAPI	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m²	58,35	46,03	55,91	3.262,34	0,05 %
12			PERFIS DE MADEIRA - PILARES E VIGAS		1,00		611.065,00	611.065,00	9,09 %
12.1	105076	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	910,00	552,77	671,50	611.065,00	9,09 %
14			CONCRETO PISOS E PILARES		1,00		556.440,32	556.440,32	8,28 %
14.1	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	531,97	774,69	941,08	500.626,32	7,45 %
14.2	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	550,00	81,19	101,48	55.814,00	0,83 %
15			JARDINS		1,00		0,00	0,00	0,00 %
15.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,00	15,78	19,15	0,00	0,00 %
15.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	0,00	5,67	6,88	0,00	0,00 %
16			TETOS		1,00		1.481.194,23	1.481.194,23	22,04 %
16.1	102175	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021	m²	561,37	1.549,15	1.881,89	1.056.436,58	15,72 %
1.9	102175	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021	m²	209,03	1.549,15	1.881,89	393.371,46	5,85 %
16.2	104099	SINAPI	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m²	561,37	46,03	55,91	31.386,19	0,47 %
17			PORTAS		1,00		165.613,00	165.613,00	2,46 %

Prefeitura Municipal de Curitiba
CNPJ: 83.754.044/0001-34

17.1	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	734,30	892,02	7.136,16	0,11 %
17.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	130,54	735,08	892,97	116.568,30	1,73 %
17.3	102236	SINAPI	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	2,91	425,38	516,75	1.503,74	0,02 %
4.7	040012	SBC	CHAPA DE ACO INOX AISI 304 (1mm), ACABAMENTO LAMINADO A QUENTE, FOSCO	KG	160,00	207,88	252,53	40.404,80	0,60 %