



ORÇAMENTO

Município de Curitiba - SC

REFORMA E COMPLEMENTAÇÃO DO C.E.I SÃO FRANCISCO

Mês de Referência: 01/2026

BDI 25%

No. do Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	R\$				732.270,61
					VALOR/UM SEM BDI	BDI 25%	VALOR/UN R\$	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	Mês	5,00	R\$ 2.599,20	R\$ 649,80	R\$ 3.249,00	R\$ 16.245,00	
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (1,50x2,50m)	m²	3,75	R\$ 470,41	R\$ 117,60	R\$ 588,01	R\$ 2.205,05	
1.3	C 03	DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2,00m x3,00m	m²	1,00	R\$ 1.039,32	R\$ 259,83	R\$ 1.299,15	R\$ 1.299,15	
TOTAL DO ITEM								R\$ 19.749,20	
2	ETAPA 01- DEMOLIÇÃO								
2.1	REMOÇÃO DE ITENS EXISTENTES								
2.1.1	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	34,23	R\$ 31,16	R\$ 7,79	R\$ 38,95	R\$ 1.333,26	
2.2	REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISO								
2.2.1	COMP. 97643	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO	m²	470,60	R\$ 4,30	R\$ 1,08	R\$ 5,38	R\$ 2.529,48	
2.2.2	COMP. 97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	307,00	R\$ 3,30	R\$ 0,83	R\$ 4,13	R\$ 1.266,38	
2.3	REMOÇÃO DE REBOCO NA LATERAL DO MURO NA LATERAL DIREITA								
2.3.1	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	68,00	R\$ 3,13	R\$ 0,78	R\$ 3,91	R\$ 266,05	
2.4	DEMOLIÇÃO DE FORROS								
2.4.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	912,95	R\$ 2,49	R\$ 0,62	R\$ 3,11	R\$ 2.841,56	
2.4.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (EXTERNO)	m²	68,73	R\$ 2,49	R\$ 0,62	R\$ 3,11	R\$ 213,92	
2.5	REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE								
2.5.1	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 26,27	R\$ 6,57	R\$ 32,84	R\$ 131,35	
2.5.2	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T,	CHI	4,00	R\$ 118,84	R\$ 29,71	R\$ 148,55	R\$ 594,20	
2.7	REMOÇÃO DE PISOS EXTERNOS								
2.6.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	21,87	R\$ 249,65	R\$ 62,41	R\$ 312,06	R\$ 6.824,49	
2.6.2	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m²	4,00	R\$ 22,89	R\$ 5,72	R\$ 28,61	R\$ 114,45	
2.8	REMOÇÃO DE TELHAS NA COBERURA METÁLICA DO ACESSO PRINCIPAL								
2.8.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - (COBERTURA DE FIBROCIMENTO)	m²	997,21	R\$ 54,00	R\$ 13,50	R\$ 67,50	R\$ 67.311,68	
2.8.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (COBERTURA DE FIBROCARBONATO)	m²	35,17	R\$ 54,00	R\$ 13,50	R\$ 67,50	R\$ 2.373,98	
2.8.3	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	345,45	R\$ 6,02	R\$ 1,51	R\$ 7,53	R\$ 2.599,51	

2.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO								
2.8.1	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	63,47	R\$ 10,51	R\$ 2,63	R\$ 13,14	R\$	833,84
TOTAL DO ITEM									R\$ 89.234,14
3	ETAPA 02 - CONSTRUÇÃO								
3.1	INSTALAÇÃO DE JANELAS								
3.1.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	31,92	R\$ 435,54	R\$ 108,89	R\$ 544,43	R\$	17.378,05
3.1.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,31	R\$ 740,27	R\$ 185,07	R\$ 925,34	R\$	2.137,53
3.2	INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA								
3.2.1	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 26,27	R\$ 6,57	R\$ 32,84	R\$	197,03
3.2.2	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T,	CHI	6,00	R\$ 118,84	R\$ 29,71	R\$ 148,55	R\$	891,30
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO								
3.3.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. (EXTERNO)	m²	218,69	R\$ 25,90	R\$ 6,48	R\$ 32,38	R\$	7.080,09
3.3.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (EXTERNO)	m²	218,69	R\$ 59,23	R\$ 14,81	R\$ 74,04	R\$	16.191,26
3.3.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. (EXTERNO)	m	167,30	R\$ 11,50	R\$ 2,88	R\$ 14,38	R\$	2.404,94
3.3.4	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.	m²	470,60	R\$ 177,68	R\$ 44,42	R\$ 222,10	R\$	104.520,26
3.3.5	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	m	307,00	R\$ 50,90	R\$ 12,73	R\$ 63,63	R\$	19.532,88
3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE								
3.6.1	104588	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO.	m²	240,91	R\$ 219,37	R\$ 54,84	R\$ 274,21	R\$	66.060,53
3.7	AMPLIAÇÃO DA ALTURA DE MUROS EXTERNOS								
3.7.1	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	98,00	R\$ 63,29	R\$ 15,82	R\$ 79,11	R\$	7.753,03
3.7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	196,00	R\$ 5,63	R\$ 1,41	R\$ 7,04	R\$	1.379,35
3.7.3	87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	264,00	R\$ 91,33	R\$ 22,83	R\$ 114,16	R\$	30.138,90
3.8	CONSTRUÇÃO DE FORROS								
3.8.1	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	m²	912,95	R\$ 76,73	R\$ 19,18	R\$ 95,91	R\$	87.563,32
3.8.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m	595,00	R\$ 13,56	R\$ 3,39	R\$ 16,95	R\$	10.085,25
3.8.3	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	68,73	R\$ 325,24	R\$ 81,31	R\$ 406,55	R\$	27.942,18
3.9	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS								
3.9.1	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	m²	218,69	R\$ 4,43	R\$ 1,11	R\$ 5,54	R\$	1.211,00
3.9.2	105591	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	m³	15,31	R\$ 210,40	R\$ 52,60	R\$ 263,00	R\$	4.026,08
3.9.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	218,69	R\$ 88,50	R\$ 22,13	R\$ 110,63	R\$	24.192,58
3.9.4	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.	m²	4,00	R\$ 158,29	R\$ 39,57	R\$ 197,86	R\$	791,45
3.10	COBERTURAS								

3.10.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	35,17	R\$ 68,87	R\$ 17,22	R\$ 86,09	R\$ 3.027,70
3.10.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	997,21	R\$ 47,25	R\$ 11,81	R\$ 59,06	R\$ 58.897,72
3.10.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	275,45	R\$ 61,34	R\$ 15,34	R\$ 76,68	R\$ 21.120,13
3.10.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	70,00	R\$ 159,37	R\$ 39,84	R\$ 199,21	R\$ 13.944,88
3.12	GRAMA SINTÉTICA							
3.12.1	COTAÇÃO 01	GRAMA SINTETICA PARA PARQUINHO INFANTIL	m2	265,00	R\$ 57,95	R\$ 14,49	R\$ 72,44	R\$ 19.195,94
3.12.2	105733	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM	m2	13,25	R\$ 282,09	R\$ 70,52	R\$ 352,61	R\$ 4.672,12
TOTAL DO ITEM								R\$ 552.335,46
4	PINTURA							
4.1	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS							
4.1.1	102193	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	m²	530,70	R\$ 2,53	R\$ 0,63	R\$ 3,16	R\$ 1.678,34
4.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	530,70	R\$ 4,40	R\$ 1,10	R\$ 5,50	R\$ 2.918,85
4.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	530,70	R\$ 13,89	R\$ 3,47	R\$ 17,36	R\$ 9.214,28
4.2	PINTURA DE FORROS E ESPELHOS DE MADEIRA							
4.2.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	102,73	R\$ 2,53	R\$ 0,63	R\$ 3,16	R\$ 324,88
4.2.2	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	102,73	R\$ 28,89	R\$ 7,22	R\$ 36,11	R\$ 3.709,84
4.2.3	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. (PORTAS)	m²	117,60	R\$ 28,89	R\$ 7,22	R\$ 36,11	R\$ 4.246,83
4.3	PINTURA DE PAREDES INTERNAS							
4.3.1	102193	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	m²	1190,00	R\$ 2,53	R\$ 0,63	R\$ 3,16	R\$ 3.763,38
4.3.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	1190,00	R\$ 4,40	R\$ 1,10	R\$ 5,50	R\$ 6.545,00
4.3.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1190,00	R\$ 13,89	R\$ 3,47	R\$ 17,36	R\$ 20.661,38
4.4	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA DE ACESSO E GRADES DAS JANELAS							
4.4.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	82,80	R\$ 12,29	R\$ 3,07	R\$ 15,36	R\$ 1.272,02
4.4.2	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	82,80	R\$ 37,56	R\$ 9,39	R\$ 46,95	R\$ 3.887,46
TOTAL DO ITEM								R\$ 58.222,24
5	PAISAGISMO							
5.2	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M .	UNID	10,00	R\$ 150,98	R\$ 37,75	R\$ 188,73	R\$ 1.887,25
5.3	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.	UNID	20,00	R\$ 47,50	R\$ 11,88	R\$ 59,38	R\$ 1.187,50
TOTAL DO ITEM								R\$ 3.074,75
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
6.1	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 68,26	R\$ 17,07	R\$ 85,33	R\$ 85,33

6.2	94765	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	3,00	R\$ 41,71	R\$ 10,43	R\$ 52,14	R\$ 156,41
6.3	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 36,79	R\$ 9,20	R\$ 45,99	R\$ 45,99
6.4	104056	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.	Unid.	3,00	R\$ 25,03	R\$ 6,26	R\$ 31,29	R\$ 93,86
6.5	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 68,22	R\$ 17,06	R\$ 85,28	R\$ 85,28
6.6	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	76,00	R\$ 14,50	R\$ 3,63	R\$ 18,13	R\$ 1.377,50
6.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	5,00	R\$ 33,07	R\$ 8,27	R\$ 41,34	R\$ 206,69
6.8	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 28,42	R\$ 7,11	R\$ 35,53	R\$ 35,53
6.9	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	5,00	R\$ 9,09	R\$ 2,27	R\$ 11,36	R\$ 56,81
6.10	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 25,20	R\$ 6,30	R\$ 31,50	R\$ 31,50
TOTAL DO ITEM								R\$ 2.174,89
7 INSTALAÇÕES PLUVIAIS								
7.1	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Unid.	4,00	R\$ 30,04	R\$ 7,51	R\$ 37,55	R\$ 150,20
7.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	12,00	R\$ 44,14	R\$ 11,04	R\$ 55,18	R\$ 662,10
7.3	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 27,97	R\$ 6,99	R\$ 34,96	R\$ 139,85
7.4	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 36,07	R\$ 9,02	R\$ 45,09	R\$ 180,35
TOTAL DO ITEM								R\$ 1.132,50
8 COMPLEMENTAÇÕES DE OBRA								
8.1	98519	LIMPEZA DE OBRA	m²	912,95	R\$ 4,35	R\$ 1,09	R\$ 5,44	R\$ 4.964,17
8.2	C02	PLACA DE REGISTRO HISTÓRICO PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL	Unid.	1,00	R\$ 1.106,62	R\$ 276,65	R\$ 1.383,27	R\$ 1.383,27
TOTAL DO ITEM								R\$ 6.347,44
TOTAL R\$:								R\$ 732.270,61
DATA: 20/02/2016								

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Município de Curitiba - SC

TABELA DE REFERÊNCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.749,20	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		19.749,20	100%
2	ETAPA 01- DEMOLIÇÃO	44.617,07	50%	22.308,53	25%	22.308,53	25%	0,00		0,00		89.234,14	100%
3	ETAPA 02 - CONSTRUÇÃO	110.467,09	20%	110.467,09	20%	110.467,09	20%	110.467,09	20%	110.467,09	20%	552.335,46	100%
4	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		58.222,24	100%	58.222,24	100%
5	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		0,00		3.074,75	100%	3.074,75	100%
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.174,89	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		2.174,89	100%
7	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		1.132,50	100%	0,00		0,00		0,00		1.132,50	100%
8	COMPLEMENTAÇÕES DE OBRA	0,00		0,00		0,00		0,00		6.347,44	100%	6.347,44	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		177.008,24	24%	133.908,13	18%	132.775,63	18%	110.467,09	15%	178.111,52	24%	732.270,61	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		177.008,24	24%	310.916,37	42%	443.692,00	61%	554.159,09	76%	732.270,61	100%	-	
DATA		RESPONSÁVEL TÉCNICO						ASSINATURA					
20/02/1016		KAIO CÉSAR MATTOS CAMARGO											

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

Composição de BDI – 25%

ITEM	% SOBRE O CUSTO DIRETO
1. Administração Central	4,00%
2. Administração Local (canteiro)	5,00%
3. Seguros e Garantias	1,00%
4. Licenças, Taxas e ART	1,00%
5. Mobilização e Desmobilização	2,00%
6. Riscos e Contingências	2,50%
7. Encargos Financeiros	1,50%
8. Lucro Operacional	8,00%
TOTAL DO BDI	25,00%

Observações:

Os percentuais podem variar conforme a complexidade e duração da obra.

Essa estrutura atende às diretrizes do **TCU, DNIT, SINAPI e outros órgãos de controle.**

O lucro e os encargos são ajustados conforme o nível de risco do empreendimento.

COMPOSIÇÃO 01

CÓD	DESCRIÇÃO			UNID.	CUSTO
90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	R\$ 135,67	H	R\$ 1.356,70
100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	R\$ 45,61	H	R\$ 456,10
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	R\$ 39,32	H	R\$ 786,40
TOTAL				R\$	2.599,20

COMPOSIÇÃO 02

CÓD	DESCRIÇÃO			UNID.	CUSTO
C01	PLACA EM AÇO INOX (304) 1,0mm (ESPESSURA) GRAVADA EM BAIXO RELEVO PINTURA AUTOMOTIVA C/ 04 PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	1	R\$ 909,94	UNID.	R\$ 909,94
98671	GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	0,35	R\$ 497,12	m²	R\$ 173,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 36,22	H	R\$ 36,22
	TOTAL			R\$	1.120,15

COMPOSIÇÃO 03

CÓD	DESCRIÇÃO			UNID.	CUSTO
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO.	6,00	R\$ 125,97	m2	R\$ 755,82
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	6,00	R\$ 47,25	m2	R\$ 283,50
	TOTAL			R\$	1.039,32

Painel com informações detalhadas sobre valores e quantidade de itens adquiridos através de licitações no Estado de Santa Catarina, separado por seus Entes, Poderes e UG's.

COTAÇÃO 01 - GRAMA SINTÉTICA

Data Homologação	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Numero Sequencial Item	Descrição Item	Qtd Item Licitado	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
08/12/2025	MORRO DA FUMAÇA	Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça	148/2025 - PRE	Pregão Eletrônico	1	GRAMA VERDE SINTETICA 20MM. (INCLUIR COLA E INSTALACAO)	1.500	METRO QUADRA DO	R\$62,80	94.200,00	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.	29252265000169
08/12/2025	PAINEL	Prefeitura Municipal de Paineil	DL120/2025	Dispensa de Licitação	1	GRAMA SINTETICA PARA PARQUINHO INFANTIL	125	M²	R\$56,00	7.000,00	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3189850000116
09/12/2025	XAXIM	Prefeitura Municipal de Xaxim	PE50/2025	Pregão Eletrônico	1	GRAMA SINTETICA VERDE 12MM INSTALADA NO LOCAL	1.400	M²	R\$53,00	74.200,00	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3189850000116
17/12/2025	CORDILHEIRA ALTA	Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta	DL84/2025	Dispensa de Licitação	1	GRAMA SINTETICA DECORATIVA VERDE PARA USO INTERNO, ALTURA 20 MM, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGO, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALACAO, BEM COMO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.	30	M2	R\$60,00	1.800,00	GRAMARIA PAISAGISMO E GRAMADOS SINTETICOS LTDA	39322899000102
MÉDIA									57,95			