

<b>OBJETO:</b>	Centro de Convivência do Idoso - Reforma antigo Bolão
<b>NÃO DESONERADO</b>	
<b>BDI:</b>	25,00%
<b>ENDEREÇO:</b>	Avenida Frei Rogério, n496
<b>BAIRRO:</b>	Centro
<b>LOCAL:</b>	Curitibanos-SC
<b>DATA:</b>	09/04/2026
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	Josielle Do Prado Prandi
<b>CARGO:</b>	Chefe do Setor de Urbanismo
<b>CAU:</b>	288.100-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC											
Centro de Convivência do Idoso - Reforma antigo Bolão										NÃO DESONERADO	
Avenida Frei Rogério, nº496 - Centro										BDI: 25,00%	
										BANCO DE DADOS	
										DATA ATUALIZAÇÃO	
										SINAPI: 02/2026	
										SICRO: -	
ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL	
<b>1</b>				<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>RS 85.281,62</b>
1.1	SINAPI	02/2026	103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps	M2	2,80	R\$ 470,71	25,00%	R\$ 588,40	RS 1.647,52	
1.2	SINAPI	02/2026	99059	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_03/2024	M	40,00	R\$ 97,16	25,00%	R\$ 121,45	RS 4.858,00	
1.3	SINAPI	02/2026	98459	Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024	M2	115,00	R\$ 94,30	25,00%	R\$ 117,87	RS 13.555,05	
1.4	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 40.470,10	25,00%	R\$ 50.589,07	RS 50.589,07	
1.5	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 2	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 11.705,26	25,00%	R\$ 14.631,98	RS 14.631,98	
<b>2</b>				<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>							<b>RS 82.906,12</b>
2.1	SINAPI	02/2026	97647	Remoção De Telhas De Fibrocimento Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	183,69	R\$ 4,60	25,00%	R\$ 5,75	RS 1.056,22	
2.2	SINAPI	02/2026	104803	Remoção Calhas E Rufos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M	87,00	R\$ 6,05	25,00%	R\$ 7,56	RS 657,72	
2.3	SINAPI	02/2026	97650	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	183,69	R\$ 9,91	25,00%	R\$ 12,38	RS 2.274,08	
2.4	SINAPI	02/2026	97651	Remoção De Tesouras De Madeira, Com Vão Menor Que 8M, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	UN	5,00	R\$ 108,02	25,00%	R\$ 135,02	RS 675,10	
2.5	SINAPI	02/2026	97625	Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	722,59	R\$ 62,43	25,00%	R\$ 78,03	RS 56.383,70	
2.6	SINAPI	02/2026	97627	Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	7,80	R\$ 232,59	25,00%	R\$ 290,74	RS 2.267,77	
2.7	SINAPI	02/2026	104793	Remoção De Cabos Elétricos, Com Seção Maior Que 2,5 Mm² E Menor Que 10 Mm², De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M	2280,00	R\$ 0,75	25,00%	R\$ 0,93	RS 2.120,40	
2.8	SINAPI	02/2026	97643	Remoção De Estrutura De Madeira (Antigo Bolão), De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	96,00	R\$ 32,72	25,00%	R\$ 40,90	RS 3.926,40	
2.9	SINAPI	02/2026	97644	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	13,44	R\$ 12,14	25,00%	R\$ 15,17	RS 203,88	
2.10	SINAPI	02/2026	97645	Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	62,10	R\$ 31,37	25,00%	R\$ 39,21	RS 2.434,94	
2.11	SINAPI	02/2026	97635	Remoção De Piso De Bloco Intertravado Ou De Pedra Portuguesa, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	255,00	R\$ 22,94	25,00%	R\$ 28,67	RS 7.310,85	
2.12	SINAPI	02/2026	97663	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	UN	14,00	R\$ 16,16	25,00%	R\$ 20,20	RS 282,80	
2.13	SINAPI	02/2026	97631	Demolição De Argamassas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	140,00	R\$ 14,50	25,00%	R\$ 18,12	RS 2.536,80	
2.14	SINAPI	02/2026	100984	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 18 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_02/2026	M3	65,00	R\$ 9,55	25,00%	R\$ 11,93	RS 775,45	
<b>3</b>				<b>TERRAPLANAGEM E DRENAGEM</b>							<b>RS 74.937,95</b>
3.1	SINAPI	02/2026	101214	Escavação Vertical Para Edificação, Com Carga, Descarga E Transporte De Solo De 1ª Categoria, Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 0,8 M³ / 111 Hp), Frota De 7 Caminhões Basculantes De 14 M³, Dmt De 6 Km E Velocidade Média 22 Km/H. Af_05/2020	M3	90,00	R\$ 32,17	25,00%	R\$ 40,21	RS 3.618,90	
3.2	SINAPI	02/2026	105565	Execução E Compactação De Camada Final De Aterro (100% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso, Em Camadas Com Espessura De 20 Cm - Exclusive Escavação, Carga E Transporte E Solo. Af_09/2024	M3	90,00	R\$ 6,84	25,00%	R\$ 8,55	RS 769,50	
3.3	SINAPI	02/2026	97947	Caixa Com Grelha Simples Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,5X1X1 M. Af_12/2020	UN	4,00	R\$ 2.184,52	25,00%	R\$ 2.730,72	RS 10.922,88	
3.4	SINAPI	02/2026	91192	Chumbamento Pontual Em Passagem De Tubo Com Diâmetro Maior Que 75 Mm E Menores Ou Iguais A 150 Mm. Af_09/2023	UN	8,00	R\$ 27,10	25,00%	R\$ 33,87	RS 270,96	
3.5	SINAPI	02/2026	89578	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	M	35,00	R\$ 34,18	25,00%	R\$ 42,72	RS 1.495,20	
3.6	SINAPI	02/2026	89584	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	UN	16,00	R\$ 47,48	25,00%	R\$ 59,35	RS 949,60	
3.7	SINAPI	02/2026	104173	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022	UN	3,00	R\$ 84,81	25,00%	R\$ 106,01	RS 318,03	

3.8	SINAPI	02/2026	89591	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	UN	4,00	R\$ 133,21	25,00%	R\$ 166,51	R\$ 666,04
3.9	SINAPI	02/2026	104166	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022	M	25,00	R\$ 78,04	25,00%	R\$ 97,55	R\$ 2.438,75
3.10	SINAPI	02/2026	90696	Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021	M	25,00	R\$ 146,80	25,00%	R\$ 183,50	R\$ 4.587,50
3.11	SINAPI	02/2026	104072	Tê, Pvc Ocre, Junta Elástica, Dn 200 Mm, Para Coletor Predial De Esgoto. Af_06/2022	UN	7,00	R\$ 268,86	25,00%	R\$ 336,08	R\$ 2.352,56
3.12	SINAPI	02/2026	90697	Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 250 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021	M	20,00	R\$ 227,57	25,00%	R\$ 284,47	R\$ 5.689,40
3.13	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 3	CALHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CORTE 16 E = 1,50 MM	M	22,00	R\$ 723,18	25,00%	R\$ 903,99	R\$ 19.887,78
3.14	SINAPI	02/2026	94229	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	103,57	R\$ 161,98	25,00%	R\$ 202,48	R\$ 20.970,85
<b>4.1</b>				<b>FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME</b>						<b>R\$ 53.316,55</b>
4.1.6	SINAPI	02/2026	102075	Escada Em Concreto Armado Moldado In Loco, Fck 25 Mpa, Com 2 Lances Em L E Laje Plana, Fôrma Em Chapa De Madeira Compensada Resinada. Af_11/2020	M3	1,90	R\$ 5.389,44	25,00%	R\$ 6.736,99	R\$ 12.800,28
4.1.7	SINAPI	02/2026	104917	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	49,70	R\$ 16,49	25,00%	R\$ 20,61	R\$ 1.024,32
4.1.8	SINAPI	02/2026	104918	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	173,50	R\$ 14,86	25,00%	R\$ 18,57	R\$ 3.221,90
4.1.9	SINAPI	02/2026	104919	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	20,10	R\$ 13,06	25,00%	R\$ 16,32	R\$ 328,03
4.1.10	SINAPI	02/2026	104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	17,00	R\$ 10,99	25,00%	R\$ 13,73	R\$ 233,41
4.1.11	SINAPI	02/2026	104916	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	81,90	R\$ 18,43	25,00%	R\$ 23,03	R\$ 1.886,16
4.1.12	SINAPI	02/2026	96558	Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	M3	1,70	R\$ 869,68	25,00%	R\$ 1.087,13	R\$ 1.848,12
4.1.13	SINAPI	02/2026	96557	Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024	M3	3,20	R\$ 830,60	25,00%	R\$ 1.038,27	R\$ 3.322,46
4.1.14	SINAPI	02/2026	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024	M3	20,10	R\$ 118,53	25,00%	R\$ 148,16	R\$ 2.978,02
4.1.15	SINAPI	02/2026	96535	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	M2	62,60	R\$ 160,57	25,00%	R\$ 200,71	R\$ 12.564,45
4.1.16	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 5	VIGA BALDRAME PADRÃO EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO 15X25 CM - METRO LINEAR PARA APOIO DE PAREDES INTERNAS	M	48,19	R\$ 187,51	25,00%	R\$ 234,39	R\$ 11.295,25
4.1.17	SINAPI	02/2026	98557	Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023	M2	26,46	R\$ 54,86	25,00%	R\$ 68,57	R\$ 1.814,16
<b>4.2</b>				<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>R\$ 51.588,60</b>
4.2.6	SINAPI	02/2026	92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	130,10	R\$ 15,05	25,00%	R\$ 18,81	R\$ 2.447,18
4.2.7	SINAPI	02/2026	92760	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	0,50	R\$ 13,62	25,00%	R\$ 17,02	R\$ 8,51
4.2.8	SINAPI	02/2026	92761	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	99,60	R\$ 12,41	25,00%	R\$ 15,51	R\$ 1.544,80
4.2.9	SINAPI	02/2026	92762	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	154,60	R\$ 10,88	25,00%	R\$ 13,60	R\$ 2.102,56
4.2.10	SINAPI	02/2026	92763	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	18,00	R\$ 9,04	25,00%	R\$ 11,30	R\$ 203,40
4.2.11	SINAPI	02/2026	92768	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	19,60	R\$ 14,29	25,00%	R\$ 17,86	R\$ 350,06
4.2.12	SINAPI	02/2026	92769	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	227,30	R\$ 12,92	25,00%	R\$ 16,15	R\$ 3.670,90
4.2.13	SINAPI	02/2026	92770	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	16,90	R\$ 11,76	25,00%	R\$ 14,70	R\$ 248,43
4.2.14	SINAPI	02/2026	92771	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	291,10	R\$ 10,31	25,00%	R\$ 12,88	R\$ 3.749,37
4.2.15	SINAPI	02/2026	92772	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	2,50	R\$ 8,53	25,00%	R\$ 10,66	R\$ 26,65

4.2.16	SINAPI	02/2026	103672	Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps	M3	2,46	R\$ 752,98	25,00%	R\$ 941,25	R\$ 2.315,48
4.2.17	SINAPI	02/2026	103681	Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Grua De Caçamba De 500 L Em Edificação De Multipavimentos Até 16 Andares - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022	M3	17,09	R\$ 839,18	25,00%	R\$ 1.049,00	R\$ 17.927,41
4.2.18	SINAPI	02/2026	92266	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, E = 18 Mm. Af_09/2020	M2	30,99	R\$ 182,42	25,00%	R\$ 228,03	R\$ 7.066,65
4.2.19	SINAPI	02/2026	92526	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, 10 Utilizações. Af_09/2020	M2	81,99	R\$ 58,00	25,00%	R\$ 72,50	R\$ 5.944,28
4.2.20	SINAPI	02/2026	92443	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, 18 Utilizações. Af_09/2020	M2	41,58	R\$ 76,63	25,00%	R\$ 95,79	R\$ 3.982,95
<b>4.3</b>				<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>R\$ 37.467,74</b>
4.3.6	SINAPI	02/2026	86888	Bacia Sanitária Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	4,00	R\$ 503,31	25,00%	R\$ 629,15	R\$ 2.516,60
4.3.7	SINAPI	02/2026	95471	Bacia Sanitária Em Louça Branca Para Ped Sem Furo Frontal, Com Tubo De Ligação Cromado, Sem Assento - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026_Ps	UN	2,00	R\$ 809,29	25,00%	R\$ 1.011,64	R\$ 2.023,28
4.3.8	SINAPI	02/2026	100850	Assento Sanitário Para Ped - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 100,84	25,00%	R\$ 126,05	R\$ 252,10
4.3.9	SINAPI	02/2026	95544	Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_02/2026	UN	6,00	R\$ 54,32	25,00%	R\$ 67,90	R\$ 407,40
4.3.10	SINAPI	02/2026	95544	Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_02/2026	UN	6,00	R\$ 54,32	25,00%	R\$ 67,90	R\$ 407,40
4.3.11	SINAPI	02/2026	95547	Saboneteira Plástica Tipo Dispenser Para Sabonete Líquido Com Reservatório 800 A 1500 MI, Incluso Fixação. Af_02/2026	UN	8,00	R\$ 76,41	25,00%	R\$ 95,51	R\$ 764,08
4.3.12	SINAPI	02/2026	95545	Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 53,39	25,00%	R\$ 66,73	R\$ 133,46
4.3.13	SINAPI	02/2026	100858	Mictório Sifonado Com Válvula De Descarga Em Louça Branca - Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 678,22	25,00%	R\$ 847,79	R\$ 1.695,58
4.3.14	SINAPI	02/2026	102253	Divisória Sanitária, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Iii-E. Af_10/2025	M2	0,60	R\$ 1.031,76	25,00%	R\$ 1.289,73	R\$ 773,84
4.3.15	SINAPI	02/2026	100860	Chuveiro Elétrico Com Corpo Plástico, Tipo Ducha - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	4,00	R\$ 144,72	25,00%	R\$ 180,90	R\$ 723,60
4.3.16	SINAPI	02/2026	100875	Banco Articulado, Em Aço Inox, Para Ped, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 1.161,58	25,00%	R\$ 1.452,01	R\$ 2.904,02
4.3.17	SINAPI	02/2026	100863	Barra De Apoio Em "L", Em Aço Inox Polido 70 X 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	4,00	R\$ 671,34	25,00%	R\$ 839,19	R\$ 3.356,76
4.3.18	SINAPI	02/2026	100870	Barra De Apoio Reta, Em Alumínio, Comprimento 60 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	4,00	R\$ 284,19	25,00%	R\$ 355,24	R\$ 1.420,96
4.3.19	SINAPI	02/2026	100874	Puxador Para Ped, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	4,00	R\$ 354,13	25,00%	R\$ 442,67	R\$ 1.770,68
4.3.20	SINAPI	02/2026	86929	Tanque De Mármore Sintético Suspenso, 22L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Plástica E Torneira De Metal Cromado Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	1,00	R\$ 414,14	25,00%	R\$ 517,68	R\$ 517,68
4.3.21	SINAPI	02/2026	86943	Lavatório Louça Branca Suspenso, *40 X 30* Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30 Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 300,02	25,00%	R\$ 375,03	R\$ 750,06
4.3.22	SINAPI	02/2026	86933	Bancada De Mármore Sintético 120 X 60Cm, Com Cuba Integrada, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana E Torneira Cromada Longa, De Parede, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	1,00	R\$ 468,87	25,00%	R\$ 586,10	R\$ 586,10
4.3.23	SINAPI	02/2026	86937	Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50 Cm Ou Equivalente, Incluso Válvula Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	6,00	R\$ 227,57	25,00%	R\$ 284,47	R\$ 1.706,82
4.3.24	SINAPI	02/2026	86893	Bancada De Mármore Branco Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	2,00	R\$ 872,22	25,00%	R\$ 1.090,30	R\$ 2.180,60
4.3.25	SINAPI	02/2026	86906	Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_02/2026	UN	6,00	R\$ 107,79	25,00%	R\$ 134,74	R\$ 808,44
4.3.26	SINAPI	02/2026	102147	Espelho Cristal, Espessura 4 Mm, Sem Moldura, Aderido Com Adesivo Fixa Espelho. Af_11/2025	M2	9,00	R\$ 353,06	25,00%	R\$ 441,33	R\$ 3.971,97
4.3.27	SINAPI	02/2026	102148	Espelho Cristal, Espessura 4 Mm, Sem Moldura, Aparafusado Com Botão De Rosca Interna, Com Área Maior Que 1,0 M2.. Af_11/2025	M2	16,90	R\$ 369,05	25,00%	R\$ 461,32	R\$ 7.796,31
<b>5</b>				<b>PISOS</b>						<b>R\$ 79.893,11</b>
5.15	SINAPI	02/2026	98683	Piso Laminado Em Ambientes Internos. Af_02/2026	M2	743,31	R\$ 29,85	25,00%	R\$ 37,31	R\$ 27.732,90
5.16	SINAPI	02/2026	87256	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_02/2023_Pe	M2	225,44	R\$ 71,15	25,00%	R\$ 88,94	R\$ 20.050,63
5.17	SINAPI	02/2026	88242	Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	80,00	R\$ 28,71	25,00%	R\$ 35,88	R\$ 2.870,40
5.18	SINAPI	02/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	80,00	R\$ 36,22	25,00%	R\$ 45,27	R\$ 3.621,60
5.19	SINAPI	02/2026	87384	Argamassa Industrializada Multiuso Para Revestimentos E Assentamento Da Alvenaria, Preparo Com Misturador De Eixo Horizontal De 600 Kg. Af_08/2019	M3	6,76	R\$ 1.521,58	25,00%	R\$ 1.902,02	R\$ 12.863,74
5.20	SINAPI	02/2026	88650	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60Cm. Af_02/2023	M	45,00	R\$ 11,51	25,00%	R\$ 14,38	R\$ 647,10
5.21	SINAPI	02/2026	101739	Rodapé Em Madeira, Altura 7Cm, Fixado Com Cola Pva E Pregos. Af_02/2026	M	243,94	R\$ 39,71	25,00%	R\$ 49,63	R\$ 12.106,74
<b>6</b>				<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 225.158,67</b>

6.17	SINAPI	02/2026	94569	Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Batente/ Requadro 3 A 14 Cm, Vidro Incluso, Fixação Com Parafuso, Sem Guarnição/ Alizar, Dimensões 60X80 (A X L) Cm, Sem Acabamento, Vedação Com Silicone, Exclusive Contramarco - Fornecimento E Instalação. Af 11/2024	M2	48,40	R\$	740,22	25,00%	R\$	925,30	R\$ 44.784,52
6.18	SINAPI	02/2026	102164	Instalação De Vidro Liso Incolor, E = 5 Mm, Em Esquadria De Alumínio Ou Pvc, Fixado Com Bagueete. Af 11/2025	M2	145,85	R\$	259,70	25,00%	R\$	324,63	R\$ 47.347,29
6.19	SINAPI	02/2026	COTAÇÃO	Divisórias eucatex 35mm perfis metalico pintado material e instalação	M2	16,12	R\$	221,62	25,00%	R\$	277,03	R\$ 4.465,72
6.20	SINAPI	02/2026	105024	Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *10* Cm. Af 03/2024	M	43,20	R\$	74,96	25,00%	R\$	93,70	R\$ 4.047,84
6.21	SINAPI	02/2026	105030	Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *10* Cm. Af 03/2024	M	46,80	R\$	58,39	25,00%	R\$	72,98	R\$ 3.415,46
6.22	SINAPI	02/2026	90797	Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, E Batente Metálico, 90X210Cm, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. Af 10/2025	UN	13,00	R\$	786,23	25,00%	R\$	982,81	R\$ 12.776,53
6.23	SINAPI	02/2026	100702	Porta De Correr De Alumínio, Quatro Folhas, Incluso Fechadura E Puxador - Pintura conforme detalhamento. Af 12/2019	M2	46,20	R\$	519,00	25,00%	R\$	648,76	R\$ 29.972,71
6.24	SINAPI	02/2026	91341	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af 10/2025	M2	15,12	R\$	1.050,24	25,00%	R\$	1.312,83	R\$ 19.849,99
6.25	SINAPI	02/2026	102184	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af 11/2025	UN	2,00	R\$	2.004,97	25,00%	R\$	2.506,28	R\$ 5.012,56
6.26	SINAPI	02/2026	98689	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af 02/2026	M	17,40	R\$	141,96	25,00%	R\$	177,45	R\$ 3.087,63
6.27	SINAPI	02/2026	98689	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af 02/2026	M	41,55	R\$	141,96	25,00%	R\$	177,45	R\$ 7.373,05
6.28	SINAPI	02/2026	99855	Corrimão Simples Fixado Em Parede, Diâmetro Externo = 1 1/2", Em Aço Galvanizado. Af 10/2025 Ps	M	46,32	R\$	90,62	25,00%	R\$	113,27	R\$ 5.246,67
6.29	SINAPI	02/2026	99842	Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Adesivo Estrutural Epoxi. Af 10/2025_Ps	M	57,74	R\$	523,42	25,00%	R\$	654,29	R\$ 37.778,70
7				<b>COBERTURA</b>								<b>R\$ 70.804,81</b>
7.20	SINAPI	02/2026	94213	Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af 07/2019	M2	183,69	R\$	68,91	25,00%	R\$	86,13	R\$ 15.821,22
7.21	SINAPI	02/2026	98546	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=4Mm. Af 09/2023	M2	183,69	R\$	131,84	25,00%	R\$	164,80	R\$ 30.272,11
7.22	SINAPI	02/2026	92580	Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical, Exclusive Pintura. Af 10/2025 Ps	M2	183,69	R\$	52,18	25,00%	R\$	65,22	R\$ 11.980,26
7.23	SINAPI	02/2026	92612	Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão De 8 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento, Exclusive Pintura. Af 10/2025	UN	5,00	R\$	1.575,15	25,00%	R\$	1.968,99	R\$ 9.844,95
7.24	SINAPI	02/2026	94231	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	M	47,00	R\$	49,13	25,00%	R\$	61,41	R\$ 2.886,27
8				<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>								<b>R\$ 15.033,66</b>
8.20	SINAPI	02/2026	89402	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	M	60,00	R\$	14,55	25,00%	R\$	18,18	R\$ 1.090,80
8.21	SINAPI	02/2026	89403	Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	M	68,00	R\$	21,47	25,00%	R\$	26,83	R\$ 1.824,44
8.22	SINAPI	02/2026	94650	Tubo, Pvc, Soldável, De 40Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af 04/2024	M	48,00	R\$	19,67	25,00%	R\$	24,58	R\$ 1.179,84
8.23	SINAPI	02/2026	89408	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	UN	11,00	R\$	10,82	25,00%	R\$	13,52	R\$ 148,72
8.24	SINAPI	02/2026	89395	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	UN	14,00	R\$	16,28	25,00%	R\$	20,35	R\$ 284,90
8.25	SINAPI	02/2026	99621	Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	2,00	R\$	327,11	25,00%	R\$	408,89	R\$ 817,78
8.26	SINAPI	02/2026	94793	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	2,00	R\$	167,53	25,00%	R\$	209,41	R\$ 418,82
8.27	SINAPI	02/2026	94489	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 25 Mm - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	10,00	R\$	33,22	25,00%	R\$	41,52	R\$ 415,20
8.28	SINAPI	02/2026	94490	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 32 Mm - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	10,00	R\$	48,61	25,00%	R\$	60,76	R\$ 607,60
8.29	SINAPI	02/2026	89413	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	UN	37,00	R\$	14,65	25,00%	R\$	18,31	R\$ 677,47
8.30	SINAPI	02/2026	89380	Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	UN	10,00	R\$	11,80	25,00%	R\$	14,75	R\$ 147,50
8.31	SINAPI	02/2026	89497	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	UN	3,00	R\$	14,78	25,00%	R\$	18,47	R\$ 55,41
8.32	SINAPI	02/2026	89562	Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 40Mm X 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	UN	12,00	R\$	11,32	25,00%	R\$	14,15	R\$ 169,80
8.33	SINAPI	02/2026	89400	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022	UN	4,00	R\$	23,29	25,00%	R\$	29,11	R\$ 116,44
8.34	SINAPI	02/2026	94692	Tê, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af 04/2024	UN	14,00	R\$	21,05	25,00%	R\$	26,31	R\$ 368,34
8.35	SINAPI	02/2026	102616	Caixa D'Água Em Poliéster Reforçado Com Fibras De Vidro, 3000 Litros - Fornecimento E Instalação. Af 06/2021	UN	1,00	R\$	1.756,03	25,00%	R\$	2.195,10	R\$ 2.195,10
8.36	SINAPI	02/2026	102617	Caixa D'Água Em Poliéster Reforçado Com Fibras De Vidro, 5000 Litros - Fornecimento E Instalação. Af 06/2021	UN	1,00	R\$	3.316,22	25,00%	R\$	4.145,39	R\$ 4.145,39
8.37	SINAPI	02/2026	96656	Luva, Ppr, Dn 25 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água Fornecimento E Instalação. Af 08/2022	UN	6,00	R\$	7,87	25,00%	R\$	9,83	R\$ 58,98

8.38	SINAPI	02/2026	96701	Luva, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af 08/2022	UN	6,00	R\$	13,63	25,00%	R\$	17,03	R\$ 102,18
8.39	SINAPI	02/2026	96703	Luva, Ppr, Dn 40 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af 08/2022	UN	7,00	R\$	23,88	25,00%	R\$	29,85	R\$ 208,95
<b>9</b>				<b>SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>								<b>R\$ 10.455,44</b>
9.29	SINAPI	02/2026	89707	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	5,00	R\$	57,06	25,00%	R\$	71,32	R\$ 356,60
9.30	SINAPI	02/2026	11714	Caixa Sifonada, Pvc, 150 X *185* X 75 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca	UN	4,00	R\$	71,41	25,00%	R\$	89,26	R\$ 357,04
9.31	SINAPI	02/2026	89800	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 08/2022	M	58,00	R\$	32,76	25,00%	R\$	40,95	R\$ 2.375,10
9.32	SINAPI	02/2026	89713	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	47,00	R\$	39,52	25,00%	R\$	49,40	R\$ 2.321,80
9.33	SINAPI	02/2026	89712	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	15,00	R\$	31,89	25,00%	R\$	39,86	R\$ 597,90
9.34	SINAPI	02/2026	89711	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	20,00	R\$	25,76	25,00%	R\$	32,20	R\$ 644,00
9.35	SINAPI	02/2026	89726	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	7,00	R\$	12,72	25,00%	R\$	15,90	R\$ 111,30
9.36	SINAPI	02/2026	104341	Bucha De Redução Longa, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 40 Mm, Junta Soldável E Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	6,00	R\$	12,28	25,00%	R\$	15,35	R\$ 92,10
9.37	SINAPI	02/2026	37949	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	UN	20,00	R\$	2,23	25,00%	R\$	2,78	R\$ 55,60
9.38	SINAPI	02/2026	89801	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 08/2022	UN	8,00	R\$	10,10	25,00%	R\$	12,62	R\$ 100,96
9.39	SINAPI	02/2026	37949	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	UN	5,00	R\$	2,23	25,00%	R\$	2,78	R\$ 13,90
9.40	SINAPI	02/2026	20086	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, 50 X 40 Mm, Para Esgoto Predial	UN	12,00	R\$	3,10	25,00%	R\$	3,87	R\$ 46,44
9.41	SINAPI	02/2026	89732	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	9,00	R\$	17,50	25,00%	R\$	21,87	R\$ 196,83
9.42	SINAPI	02/2026	3519	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	UN	4,00	R\$	7,97	25,00%	R\$	9,96	R\$ 39,84
9.43	SINAPI	02/2026	20044	Reducao Excentrica Pvc, Dn 100 X 75 Mm, Para Esgoto Predial	UN	4,00	R\$	10,46	25,00%	R\$	13,07	R\$ 52,28
9.44	SINAPI	02/2026	20042	Reducao Excentrica Pvc, Dn 75 X 50 Mm, Para Esgoto Predial	UN	2,00	R\$	7,83	25,00%	R\$	9,78	R\$ 19,56
9.45	SINAPI	02/2026	104350	Junção De Redução Invertida, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 08/2022	UN	15,00	R\$	31,44	25,00%	R\$	39,30	R\$ 589,50
9.46	SINAPI	02/2026	20144	Juncao Simples, Pvc Serie R, Dn 100 X 100 Mm, Para Esgoto Predial	UN	8,00	R\$	54,49	25,00%	R\$	68,11	R\$ 544,88
9.47	SINAPI	02/2026	89776	Luva De Correr, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	1,00	R\$	26,80	25,00%	R\$	33,50	R\$ 33,50
9.48	SINAPI	02/2026	89744	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	7,00	R\$	30,20	25,00%	R\$	37,75	R\$ 264,25
9.49	SINAPI	02/2026	89851	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	12,00	R\$	36,49	25,00%	R\$	45,61	R\$ 547,32
9.50	SINAPI	02/2026	89778	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	UN	11,00	R\$	20,56	25,00%	R\$	25,70	R\$ 282,70
9.51	SINAPI	02/2026	41474	Caixa De Inspecao Para Aterramento Ou Outro Uso, Em Pvc, Dn = 300 X *300* Mm (Incluida Tampa Em Ferro Fundido Sem Escotilha)	UN	4,00	R\$	83,97	25,00%	R\$	104,96	R\$ 419,84
9.52	SINAPI	02/2026	41476	Caixa De Inspecao Para Aterramento Ou Outro Uso, Em Pvc, Dn = 300 X 600 Mm (Incluida Tampa Em Ferro Fundido Sem Escotilha)	UN	2,00	R\$	156,88	25,00%	R\$	196,10	R\$ 392,20
<b>10</b>				<b>SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>								<b>R\$ 28.976,23</b>
10.36	SINAPI	02/2026	101906	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af 01/2026 Pe	UN	5,00	R\$	625,16	25,00%	R\$	781,47	R\$ 3.907,35
10.37	SINAPI	02/2026	39660	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 1/2", Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	M	7,00	R\$	43,00	25,00%	R\$	53,75	R\$ 376,25
10.38	SINAPI	02/2026	95248	Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	1,00	R\$	55,11	25,00%	R\$	68,88	R\$ 68,88
10.39	SINAPI	02/2026	101915	Conjunto De Mangueira Para Combate A Incêndio Em Fibra De Poliéster Pura, Com 1.1/2", Revestida Internamente, Comprimento De 15M - Fornecimento E Instalação. Af 01/2026	UN	2,00	R\$	398,47	25,00%	R\$	498,10	R\$ 996,20
10.40	SINAPI	02/2026	103030	Válvula Esfera Para Gás, 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	1,00	R\$	4,94	25,00%	R\$	6,17	R\$ 6,17
10.41	SINAPI	02/2026	92699	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af 01/2026	UN	5,00	R\$	23,16	25,00%	R\$	28,95	R\$ 144,75
10.42	COTAÇÃO	09/2025	1	PLACA PICTOGRAMA DE EXTINTOR	UND	5,00	R\$	15,76	25,00%	R\$	19,70	R\$ 98,50
10.43	SINAPI	02/2026	92693	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af 01/2026	UN	5,00	R\$	17,00	25,00%	R\$	21,25	R\$ 106,25

10.44	SINAPI	02/2026	92342	Tube De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af_ 01/2026	M	55,00	R\$ 123,03	25,00%	R\$ 153,79	R\$ 8.458,45
10.45	SINAPI	02/2026	92666	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Sprinkler - Fornecimento E Instalação. Af_ 01/2026	UN	7,00	R\$ 96,10	25,00%	R\$ 120,12	R\$ 840,84
10.46	SINAPI	02/2026	92636	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 80 (3"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_ 01/2026	UN	9,00	R\$ 213,72	25,00%	R\$ 267,15	R\$ 2.404,35
10.47	SINAPI	02/2026	97495	Tê, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_ 01/2026	UN	2,00	R\$ 495,27	25,00%	R\$ 619,10	R\$ 1.238,20
10.48	SINAPI	02/2026	94499	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_ 08/2021	UN	1,00	R\$ 307,73	25,00%	R\$ 384,67	R\$ 384,67
10.49	SINAPI	02/2026	99624	Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_ 08/2021	UN	1,00	R\$ 732,46	25,00%	R\$ 915,60	R\$ 915,60
10.50	SINAPI	02/2026	3267	Flange Sextavado De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 102,84	25,00%	R\$ 128,55	R\$ 128,55
10.51	SINAPI	02/2026	101912	Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Mangueira De Incêndio 15M 2 1/2" E Esguicho Em Latão 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_ 01/2026	UN	2,00	R\$ 1.164,40	25,00%	R\$ 1.455,54	R\$ 2.911,08
10.52	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 5	KIT HIDRANTE DE RECALQUE DE SOBREPOR - Caixa de incêndio, adaptador em latão, registro ou válvula globo.	UND	1,00	R\$ 562,50	25,00%	R\$ 703,14	R\$ 703,14
10.53	SINAPI	02/2026	88485	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_ 04/2023	M2	36,00	R\$ 4,38	25,00%	R\$ 5,47	R\$ 196,92
10.54	SINAPI	02/2026	104641	Pintura Látex Acrílica Econômica, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_ 04/2023	M2	36,00	R\$ 10,71	25,00%	R\$ 13,38	R\$ 481,68
10.55	SINAPI	02/2026	5330	Diluyente Epoxi	L	5,00	R\$ 50,14	25,00%	R\$ 62,67	R\$ 313,35
10.56	SINAPI	02/2026	88242	Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	8,00	R\$ 28,71	25,00%	R\$ 35,88	R\$ 287,04
10.57	SINAPI	02/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	8,00	R\$ 36,22	25,00%	R\$ 45,27	R\$ 362,16
10.58	SINAPI	02/2026	88248	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	H	32,00	R\$ 28,25	25,00%	R\$ 35,31	R\$ 1.129,92
10.59	SINAPI	02/2026	88267	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	H	32,00	R\$ 36,07	25,00%	R\$ 45,08	R\$ 1.442,56
10.60	COTAÇÃO	09/2025	2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, 13X26 CM	UND	9,00	R\$ 24,47	25,00%	R\$ 30,58	R\$ 275,22
10.61	COTAÇÃO	09/2025	3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, 30 LEDS	UND	5,00	R\$ 32,33	25,00%	R\$ 40,41	R\$ 202,05
10.62	COTAÇÃO	09/2025	4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 10 W COM 2 FAROIS, 2200 LUMENS	UND	5,00	R\$ 95,38	25,00%	R\$ 119,22	R\$ 596,10
<b>11</b>				<b>EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</b>						<b>R\$ 41.047,70</b>
11.31	Busca Farol/gov	11/2025		Luminária comercial 4x9w 625 mm tubular G13 6 aletas para forro modular - (Montada e Instalada) - Sem Lâmpada	UN	101,0	R\$ 216,65	25,00%	R\$ 270,82	R\$ 27.352,82
11.32	SINAPI	09/2025	39386	Lampada Led Tubular Bivolt 9/10 W, Base G13	UN	404,0	R\$ 6,41	25,00%	R\$ 8,01	R\$ 3.236,04
11.33	SINAPI	09/2025	91936	Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	60,0	R\$ 32,48	25,00%	R\$ 40,60	R\$ 2.436,00
11.34	SINAPI	09/2025	2510	Rele Fotoeletrico Interno E Externo Bivolt 1000 W, De Conector, Sem Base	UN	6,0	R\$ 32,48	25,00%	R\$ 40,60	R\$ 243,60
11.35	SINAPI	09/2025	39391	Luminaria Led Refletor Retangular Bivolt, Luz Branca, 50 W	UN	6,0	R\$ 28,16	25,00%	R\$ 35,20	R\$ 211,20
11.36	SINAPI	09/2025	91939	Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	28,0	R\$ 43,09	25,00%	R\$ 53,86	R\$ 1.508,08
11.37	SINAPI	09/2025	91940	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	17,0	R\$ 24,13	25,00%	R\$ 30,16	R\$ 512,72
11.38	SINAPI	09/2025	91941	Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	44,0	R\$ 14,82	25,00%	R\$ 18,52	R\$ 814,88
11.39	SINAPI	09/2025	90456	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Caixa De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af_ 09/2023	UN	89,0	R\$ 8,35	25,00%	R\$ 10,43	R\$ 928,27
11.40	SINAPI	09/2025	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	7,0	R\$ 39,12	25,00%	R\$ 48,90	R\$ 342,30
11.41	SINAPI	09/2025	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	5,0	R\$ 59,36	25,00%	R\$ 74,20	R\$ 371,00
11.42	SINAPI	09/2025	91957	Interruptor Simples (1 Módulo) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	1,0	R\$ 67,85	25,00%	R\$ 84,81	R\$ 84,81
11.43	SINAPI	09/2025	91955	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	1,0	R\$ 47,69	25,00%	R\$ 59,61	R\$ 59,61
11.44	SINAPI	09/2025	92000	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	27,0	R\$ 40,92	25,00%	R\$ 51,15	R\$ 1.381,05
11.45	SINAPI	09/2025	92001	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	5,0	R\$ 43,39	25,00%	R\$ 54,23	R\$ 271,15
11.46	SINAPI	09/2025	92008	Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	12,0	R\$ 62,88	25,00%	R\$ 78,60	R\$ 943,20
11.47	SINAPI	09/2025	91996	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	1,0	R\$ 46,41	25,00%	R\$ 58,01	R\$ 58,01
11.48	SINAPI	09/2025	92005	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	UN	2,0	R\$ 78,88	25,00%	R\$ 98,60	R\$ 197,20
11.49	SINAPI	09/2025	38091	Espelho / Placa Com Furo 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores	UN	28,0	R\$ 2,74	25,00%	R\$ 3,42	R\$ 95,76
<b>12</b>				<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>						<b>R\$ 73.113,05</b>
12.31	SINAPI	09/2025	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	M	542,0	R\$ 20,11	25,00%	R\$ 25,13	R\$ 13.620,46
12.32	SINAPI	09/2025	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	M	147,0	R\$ 23,18	25,00%	R\$ 28,97	R\$ 4.258,59
12.33	SINAPI	09/2025	91854	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	M	169,0	R\$ 12,46	25,00%	R\$ 15,57	R\$ 2.631,33
12.34	SINAPI	09/2025	91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 03/2023	M	22,0	R\$ 15,45	25,00%	R\$ 19,31	R\$ 424,82

12.35	SINAPI	09/2025	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 09/2023	M	191,0	R\$ 7,00	25,00%	R\$ 8,75	R\$ 1.671,25
12.36	SINAPI	09/2025	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 09/2023	M	191,0	R\$ 22,96	25,00%	R\$ 28,70	R\$ 5.481,70
12.37	SINAPI	09/2025	91924	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	1485,0	R\$ 3,56	25,00%	R\$ 4,45	R\$ 6.608,25
12.38	SINAPI	09/2025	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	1082,0	R\$ 5,09	25,00%	R\$ 6,36	R\$ 6.881,52
12.39	SINAPI	09/2025	91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	1457,0	R\$ 7,79	25,00%	R\$ 9,73	R\$ 14.176,61
12.40	SINAPI	09/2025	91932	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	247,0	R\$ 19,07	25,00%	R\$ 23,83	R\$ 5.886,01
12.41	SINAPI	09/2025	91934	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	138,0	R\$ 27,63	25,00%	R\$ 34,53	R\$ 4.765,14
12.42	SINAPI	09/2025	101562	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af 07/2020	M	201,0	R\$ 26,70	25,00%	R\$ 33,37	R\$ 6.707,37
<b>13</b>				<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>						<b>R\$ 4.295,12</b>
13.31	SINAPI	09/2025	93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	24,0	R\$ 12,14	25,00%	R\$ 15,17	R\$ 364,08
13.32	SINAPI	09/2025	93655	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	1,0	R\$ 13,25	25,00%	R\$ 16,56	R\$ 16,56
13.33	SINAPI	09/2025	93657	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	2,0	R\$ 16,47	25,00%	R\$ 20,58	R\$ 41,16
13.34	SINAPI	09/2025	93658	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	4,0	R\$ 23,65	25,00%	R\$ 29,56	R\$ 118,24
13.35	SINAPI	09/2025	93666	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 63A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	2,0	R\$ 78,30	25,00%	R\$ 97,87	R\$ 195,74
13.36	SINAPI	09/2025	93673	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	2,0	R\$ 104,96	25,00%	R\$ 131,20	R\$ 262,40
13.37	SINAPI	09/2025	101894	Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 80A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	2,0	R\$ 166,69	25,00%	R\$ 208,36	R\$ 416,72
13.38	SINAPI	09/2025	39445	Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente De 25 A, Tipo Ac	UN	1,0	R\$ 130,18	25,00%	R\$ 162,72	R\$ 162,72
13.39	SINAPI	09/2025	39446	Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente De 40 A, Tipo Ac	UN	2,0	R\$ 132,50	25,00%	R\$ 165,62	R\$ 331,24
13.40	SINAPI	09/2025	101880	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	1,0	R\$ 729,98	25,00%	R\$ 912,50	R\$ 912,50
13.41	SINAPI	09/2025	101883	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	1,0	R\$ 600,95	25,00%	R\$ 751,20	R\$ 751,20
13.42	SINAPI	09/2025	101875	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 12 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af 07/2025	UN	1,0	R\$ 450,39	25,00%	R\$ 563,00	R\$ 563,00
13.43	SINAPI	09/2025	90458	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Quadro Distribuição Grande (76X40 Cm). Af 09/2023	UN	2,0	R\$ 54,31	25,00%	R\$ 67,88	R\$ 135,76
13.44	SINAPI	09/2025	90457	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Quadro Distribuição Pequeno (19X25 Cm). Af 09/2023	UN	1,0	R\$ 19,04	25,00%	R\$ 23,80	R\$ 23,80
<b>14</b>				<b>REDE LÓGICA</b>						<b>R\$ 17.999,34</b>
14.31	SINAPI	09/2025	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	86,0	R\$ 23,18	25,00%	R\$ 28,97	R\$ 2.491,42
14.32	SINAPI	09/2025	91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	M	26,0	R\$ 15,45	25,00%	R\$ 19,31	R\$ 502,06
14.33	SINAPI	09/2025	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 09/2023	M	26,0	R\$ 7,00	25,00%	R\$ 8,75	R\$ 227,50
14.34	SINAPI	09/2025	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 09/2023	M	26,0	R\$ 22,96	25,00%	R\$ 28,70	R\$ 746,20
14.35	SINAPI	09/2025	98297	Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af 08/2025	M	162,0	R\$ 9,88	25,00%	R\$ 12,35	R\$ 2.000,70
14.36	Busca Farol/gov	11/2025		Access Point Wi-Fi 2.4G/5.0G	UN	3,0	R\$ 1.643,81	25,00%	R\$ 2.054,82	R\$ 6.164,46
14.37	SINAPI	09/2025	39606	Patch Cord (Cabo De Rede), Categoria 6 (Cat 6) Utp, 23 Awg, 4 Pares, Extensao De 1,50 M	UN	16,0	R\$ 27,82	25,00%	R\$ 34,77	R\$ 556,32
14.38	Busca Farol/gov	11/2025		Régua de tomadas - 1u - 10 tomadas	UN	1,0	R\$ 90,67	25,00%	R\$ 113,33	R\$ 113,33
14.39	SINAPI	09/2025	98302	Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af 08/2025	UN	1,0	R\$ 1.297,16	25,00%	R\$ 1.621,49	R\$ 1.621,49
14.40	Busca Farol/gov	11/2025		Switch 24 Portas - PoE+ Gigabit ethernet 10/100/1000 + 2 porta SFP - capacidade de switching mínima 36 Gbps	UN	1,0	R\$ 1.816,67	25,00%	R\$ 2.270,89	R\$ 2.270,89
14.41	Busca Farol/gov	11/2025		Mini Rack De Parede 6U - tamanho 19" - Profundidade 570Mm	UN	1,0	R\$ 511,48	25,00%	R\$ 639,36	R\$ 639,36
14.42	Busca Farol/gov	11/2025		Tampa Cega 1U	UN	2,0	R\$ 14,96	25,00%	R\$ 18,70	R\$ 37,40
14.43	Busca Farol/gov	11/2025		Organizador de cabos 1U e Acessórios para rack 19"	UN	1,0	R\$ 24,49	25,00%	R\$ 30,61	R\$ 30,61
14.44	SINAPI	09/2025	91941	Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	8,0	R\$ 14,82	25,00%	R\$ 18,52	R\$ 148,16
14.45	SINAPI	09/2025	90456	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Caixa De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af 09/2023	UN	8,0	R\$ 8,35	25,00%	R\$ 10,43	R\$ 83,44
14.46	SINAPI	09/2025	98307	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af 08/2025	UN	13,0	R\$ 69,11	25,00%	R\$ 86,38	R\$ 86,38
14.47	SINAPI	09/2025	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	4,0	R\$ 46,02	25,00%	R\$ 57,52	R\$ 230,08
14.48	SINAPI	09/2025	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	4,0	R\$ 27,19	25,00%	R\$ 33,98	R\$ 135,92
<b>15</b>				<b>ELÉTRICA DO PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>						<b>R\$ 6.165,10</b>
15.31	SINAPI	09/2025	91939	Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 03/2023	UN	11,0	R\$ 43,09	25,00%	R\$ 53,86	R\$ 592,46
15.32	SINAPI	09/2025	90456	Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Caixa De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af 09/2023	UN	11,0	R\$ 8,35	25,00%	R\$ 10,43	R\$ 114,73

15.33	SINAPI	09/2025	91992	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	11,0	R\$ 60,62	25,00%	R\$ 75,77	R\$ 833,47
15.34	SINAPI	09/2025	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	76,0	R\$ 20,11	25,00%	R\$ 25,13	R\$ 1.909,88
15.35	SINAPI	09/2025	91854	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	15,0	R\$ 12,46	25,00%	R\$ 15,57	R\$ 233,55
15.36	SINAPI	09/2025	104780	Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	15,0	R\$ 7,00	25,00%	R\$ 8,75	R\$ 131,25
15.37	SINAPI	09/2025	104766	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023	M	15,0	R\$ 22,96	25,00%	R\$ 28,70	R\$ 430,50
15.38	SINAPI	09/2025	91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	297,0	R\$ 5,09	25,00%	R\$ 6,36	R\$ 1.888,92
15.39	SINAPI	09/2025	93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025	UN	2,0	R\$ 12,14	25,00%	R\$ 15,17	R\$ 30,34
<b>16</b>				<b>PINTURA EXTERNA</b>						<b>R\$ 14.830,38</b>
16.31	SINAPI	02/2026	99814	Limpeza De Superfície Piso Ou Parede Com Jato De Alta Pressão. Af_10/2025	M2	580,90	R\$ 1,86	25,00%	R\$ 2,32	R\$ 1.347,69
16.32	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	580,90	R\$ 4,53	25,00%	R\$ 5,66	R\$ 3.287,89
16.33	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	580,90	R\$ 14,04	25,00%	R\$ 17,55	R\$ 10.194,80
<b>17</b>				<b>PINTURA INTERNA</b>						<b>R\$ 26.843,30</b>
17.32	SINAPI	02/2026	99814	Limpeza De Superfície Piso Ou Parede Com Jato De Alta Pressão. Af_10/2025	M2	592,60	R\$ 1,86	25,00%	R\$ 2,32	R\$ 1.374,83
17.33	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	619,52	R\$ 4,53	25,00%	R\$ 5,66	R\$ 3.506,48
17.34	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	619,52	R\$ 14,04	25,00%	R\$ 17,55	R\$ 10.872,58
17.35	SINAPI	02/2026	88495	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af_04/2023	M2	619,52	R\$ 14,32	25,00%	R\$ 17,90	R\$ 11.089,41
<b>18</b>				<b>REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES</b>						<b>R\$ 278.765,58</b>
18.33	SINAPI	02/2026	103360	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021	M2	279,00	R\$ 101,76	25,00%	R\$ 127,20	R\$ 35.488,80
18.34	SINAPI	02/2026	96368	Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_07/2023_Ps	M2	101,74	R\$ 191,98	25,00%	R\$ 239,98	R\$ 24.415,57
18.35	SINAPI	02/2026	87878	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022	M2	544,00	R\$ 6,10	25,00%	R\$ 7,62	R\$ 4.145,28
18.36	SINAPI	02/2026	87794	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_09/2022	M2	264,00	R\$ 51,94	25,00%	R\$ 64,92	R\$ 17.138,88
18.37	SINAPI	02/2026	104611	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af_02/2023_Pe	M2	264,00	R\$ 92,18	25,00%	R\$ 115,22	R\$ 30.418,08
18.38	SINAPI	02/2026	87244	Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 5 X 5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo. Af_02/2023 - Padrão Tijolinho Conforme Detalhamento.	M2	44,00	R\$ 262,20	25,00%	R\$ 327,75	R\$ 14.421,00
18.39	SINAPI	02/2026	104757	Forro Em Fibra Mineral, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_08/2023_Ps	M2	379,90	R\$ 131,14	25,00%	R\$ 163,92	R\$ 62.273,21
18.40	SINAPI	02/2026	96116	Forro Em Réguas De Pvc, Frisado, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/2023_Ps	M2	839,26	R\$ 69,59	25,00%	R\$ 86,98	R\$ 72.998,83
18.41	SINAPI	02/2026	104943	Fornecimento e instalação de conjunto de brise em requadro de alumínio deslizante, com perfis internos tubulares fixos, com pintura eletrostática branca, acabamento, 150 cm x 265 cm. af_03/2024	M2	45,48	R\$ 49,74	25,00%	R\$ 62,17	R\$ 2.827,49
18.42	SINAPI	02/2026	102253	Divisória Sanitária, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Iii-E. Af_10/2025	M2	11,35	R\$ 1.031,76	25,00%	R\$ 1.289,73	R\$ 14.638,44
<b>19</b>				<b>URBANIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 133.057,35</b>
19.36	SINAPI	02/2026	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . Af_07/2024	UN	54,00	R\$ 88,00	25,00%	R\$ 110,00	R\$ 5.940,00
19.37	SINAPI	02/2026	98521	Aplicação De Calcário Para Correção Do Ph Do Solo. Af_07/2024	M2	110,00	R\$ 0,41	25,00%	R\$ 0,51	R\$ 56,10
19.38	SINAPI	02/2026	105004	Rampa De Acessibilidade Em Concreto Moldado In Loco, Em Calçada Nova Com Largura Menor À 3,00 M, Fck 25Mpa, Com Piso Podotátil. Af_03/2024	M2	54,00	R\$ 143,12	25,00%	R\$ 178,90	R\$ 9.660,60
19.39	SINAPI	02/2026	87256	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_02/2023_Pe	M2	54,00	R\$ 71,15	25,00%	R\$ 88,94	R\$ 4.802,76
19.40	SINAPI	02/2026	104658	Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, De Concreto, Assentado Sobre Argamassa. Af_03/2024	M2	47,34	R\$ 152,22	25,00%	R\$ 190,28	R\$ 9.007,86
19.41	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 4	BANCO DE CONCRETO ARMADO	M2	9,13	R\$ 543,88	25,00%	R\$ 679,87	R\$ 6.207,21
19.42	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	60,72	R\$ 4,53	25,00%	R\$ 5,66	R\$ 343,68
19.43	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	60,72	R\$ 14,04	25,00%	R\$ 17,55	R\$ 1.065,64
19.44	SINAPI	02/2026	87794	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_09/2022	M2	60,72	R\$ 51,94	25,00%	R\$ 64,92	R\$ 3.941,94

19.45	SINAPI	02/2026	94995	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022	M2	345,60	R\$	99,56	25,00%	R\$	124,45	R\$ 43.009,92
19.46	SINAPI	02/2026	103299	Instalação De Conjunto Com Mesa Para Xadrez E Quatro Bancos Pré-Fabricado De Concreto, Dimensões 90 Cm X 95 Cm (Mesa) E 20 Cm X 60 Cm (Banco), Sobre Solo. Af_11/2021	UN	5,00	R\$	314,51	25,00%	R\$	393,14	R\$ 1.965,70
19.47	SINAPI	02/2026	102168	Telhado Em Vidro Liso Incolor, E = 8 Mm, Em Esquadria De Alumínio Ou Pvc, Fixado Com Baguete, Conforme Projeto Arquitetônico.	M2	4,80	R\$	322,40	25,00%	R\$	403,01	R\$ 1.934,45
19.48	SINAPI	02/2026	103216	Instalação De Escorregador Metálico Em Tubos E Chapas De Aço Carbono, Instalado Sobre Piso De Concreto Existente. Af_10/2021	UN	2,00	R\$	62,67	25,00%	R\$	78,34	R\$ 156,68
19.49	SINAPI	02/2026	89470	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_10/2022 (Floreiras)	M2	10,27	R\$	118,26	25,00%	R\$	147,82	R\$ 1.518,41
19.50	SINAPI	02/2026	90283	Graute Fgk=20 Mpa; Traço 1:1,8:2,1:0,4 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Grossa/ Brita 0/ Aditivo) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_09/2021	M3	0,31	R\$	664,62	25,00%	R\$	830,79	R\$ 253,46
19.51	SINAPI	02/2026	103360	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021	M2	7,00	R\$	101,76	25,00%	R\$	127,20	R\$ 890,40
19.52	SINAPI	02/2026	87878	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022	M2	13,00	R\$	6,10	25,00%	R\$	7,62	R\$ 99,06
19.53	SINAPI	02/2026	87797	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 35 Mm. Af_08/2022	M2	13,00	R\$	67,46	25,00%	R\$	84,32	R\$ 1.096,16
19.54	SINAPI	02/2026	87244	Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 5 X 5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo. Af_02/2023	M2	7,00	R\$	262,20	25,00%	R\$	327,75	R\$ 2.294,25
19.55	SINAPI	02/2026	88411	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024	M2	5,00	R\$	4,53	25,00%	R\$	5,66	R\$ 28,30
19.56	SINAPI	02/2026	88489	Pintura Látex Acrílico Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	5,00	R\$	14,04	25,00%	R\$	17,55	R\$ 87,75
19.57	SINAPI	02/2026	COTAÇÃO	Lixeira tipo container com tampa, pedal sobre rodas e material resistente. Capacidade de 1000L	UM	1,00	R\$	1.132,00	25,00%	R\$	1.415,04	R\$ 1.415,04
19.54	SINAPI	02/2026	105090	Piso De Madeira, Sobre Vigotas De Madeira Seção 7,5 X 15 Cm - Deck de madeira.	M2	112,58	R\$	214,69	25,00%	R\$	268,37	R\$ 30.213,09
19.59	SINAPI	02/2026	102193	Lixamento De Madeira Para Aplicação De Fundo Ou Pintura. Af_01/2021	M2	112,58	R\$	2,55	25,00%	R\$	3,18	R\$ 358,00
19.60	SINAPI	02/2026	102233	Pintura Imunizante Para Madeira, 1 Demão. Af_01/2021	M2	112,58	R\$	14,44	25,00%	R\$	18,05	R\$ 2.032,07
19.61	SINAPI	02/2026	102217	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) A Óleo Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	112,58	R\$	21,03	25,00%	R\$	26,28	R\$ 2.958,60
19.62	SINAPI	02/2026	102203	Pintura Verniz (Incolor) Alquídic Em Madeira, Uso Interno E Externo, 1 Demão. Af_01/2021	M2	112,58	R\$	12,23	25,00%	R\$	15,28	R\$ 1.720,22
<b>20</b>				<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>R\$ 4.740,55</b>
20.50	SINAPI	02/2026	99802	Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Com Vassoura A Seco. Af_10/2025	M2	968,75	R\$	0,62	25,00%	R\$	0,77	R\$ 745,94
20.51	SINAPI	02/2026	99821	Limpeza De Janela De Vidro Com Caixilho Em Aço/Alumínio/Pvc. Af_10/2025 Ps	M2	194,25	R\$	5,45	25,00%	R\$	6,81	R\$ 1.322,84
20.52	SINAPI	02/2026	99806	Limpeza De Revestimento Cerâmico Em Parede Com Pano Úmido. Af_10/2025 Ps	M2	279,00	R\$	3,26	25,00%	R\$	4,07	R\$ 1.135,53
20.53	SINAPI	02/2026	COMPOSIÇÃO 7	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$	1.228,96	25,00%	R\$	1.536,24	R\$ 1.536,24
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>R\$ 1.416.677,97</b>	

Curitiba, 09 de abril de 2026

\_\_\_\_\_  
 Josielle Do Prado Prandi  
 Chefe do Setor de Urbanismo

**LISTA DE COMPOSIÇÕES**

ITEM	FORTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UN.	PREÇO TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO 1</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				R\$ 40.470,10
1.1	SINAPI	02/2026	90778	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	H	110	R\$ 156,54	R\$ 17.219,40
1.2	SINAPI	02/2026	100309	Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares	H	110	R\$ 45,61	R\$ 5.017,10
1.3	SINAPI	02/2026	90776	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	440	R\$ 41,44	R\$ 18.233,60
<b>COMPOSIÇÃO 2</b>				<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				R\$ 11.705,26
2.-6	SINAPI	02/2026	98453	Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Dupla, Externa, Com Área Líquida Maior Ou Igual A Que 6 M², Com Vão. Af 03/2024	M2	37,8	R\$ 175,34	R\$ 6.627,85
2.-5	SINAPI	02/2026	98460	Piso Para Construção Temporária Em Madeira, Sem Reaproveitamento. Af 03/2024	M2	18	R\$ 69,18	R\$ 1.245,24
2.-4	SINAPI	02/2026	94207	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af 07/2019	M2	37,8	R\$ 47,28	R\$ 1.787,18
2.-3	SINAPI	02/2026	92543	Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af 10/2025	M2	37,8	R\$ 54,10	R\$ 2.044,98
<b>COMPOSIÇÃO 3</b>				<b>CALHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CORTE 16 E = 1,50 MM</b>				R\$ 723,18
3.-12	SINAPI	02/2026	142	Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas	310ML	0,081	R\$ 26,04	R\$ 2,11
3.-11	SINAPI	02/2026	5061	Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	R\$ 15,65	R\$ 0,20
3.-10	SINAPI	02/2026	5104	Rebite De Repuxo Em Alumínio Vazado, Diâmetro 3,2 X 8 Mm De Comprimento (1Kg = 1025 Unidades)	KG	0,002	R\$ 94,90	R\$ 0,23
3.-9	SINAPI	02/2026	13388	Solda Em Barra De Estanho-Chumbo 50/50	KG	0,090	R\$ 142,34	R\$ 12,81
3.-8	SINAPI	02/2026	1322	Chapa De Aco Fina A Quente Bitola Msg 16, E = 1,50 Mm (12,00 Kg/M2)	KG	54,000	R\$ 9,57	R\$ 516,78
3.-7	SINAPI	02/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,670	R\$ 26,73	R\$ 17,91
3.-6	SINAPI	02/2026	88323	Telhadista Com Encargos Complementares	H	0,870	R\$ 37,28	R\$ 32,43
3.-5	SINAPI	02/2026	93281	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chp Diurno. Af 03/2016	CHP	0,043	R\$ 42,02	R\$ 1,82
3.-4	SINAPI	02/2026	93282	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chi Diurno. Af 03/2016	CHI	0,043	R\$ 41,06	R\$ 1,77
3.-3	SINAPI	02/2026	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,530	R\$ 35,93	R\$ 54,97
3.-2	SINAPI	02/2026	12626	Suporte Metalico Para Calha Pluvial, Zincado, Dobrado, Diâmetro Entre 119 E 170 Mm, Para Drenagem Pluvial Predial	UN	2,000	R\$ 41,07	R\$ 82,14
<b>COMPOSIÇÃO 4</b>				<b>BANCO DE CONCRETO ARMADO</b>				R\$ 543,88
4.-11	SINAPI	02/2026	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af 01/2024	M3	0,35	R\$ 118,53	R\$ 41,49
4.-10	SINAPI	02/2026	92518	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af 09/2020	M2	1,15	R\$ 62,71	R\$ 72,12
4.-9	SINAPI	02/2026	94969	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021	M3	0,35	R\$ 531,17	R\$ 185,91
4.-8	SINAPI	02/2026	92771	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 06/2022	KG	14,00	R\$ 10,31	R\$ 144,34
4.-7	SINAPI	02/2026	92768	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 06/2022	KG	7,00	R\$ 14,29	R\$ 100,03
<b>COMPOSIÇÃO 5</b>				<b>KIT HIDRANTE DE RECALQUE DE SOBREPOR - Caixa de incêndio, adaptador em latão, registro ou válvula globo.</b>				R\$ 562,50

5.-16	SINAPI	02/2026	10521	Caixa De Incendio/Abrigo Para Mangueira, De Embutir/Interna, Com 75 X 45 X 17 Cm, Em Chapa De Aco, Porta Com Ventilacao, Visor Com A Inscricao "Incendio", Suporte/Cesta Interna Para A Mangueira, Pintura Eletrostatica Vermelha	UN	1	R\$ 285,36	R\$ 285,36
5.-15	SINAPI	02/2026	10899	Adaptador Em Latao, Engate Rapido 2 1/2" X Rosca Interna 5 Fios 2 1/2", Para Instalacao Predial De Combate A Incendio	UN	1	R\$ 47,09	R\$ 47,09
5.-14	SINAPI	02/2026	10904	Registro Ou Valvula Globo Angular Em Latao, Para Hidrantes Em Instalacao Predial De Incendio, 45 Graus, Diametro De 2 1/2", Com Volante, Classe De Pressao De Ate 200 Psi	UN	1	R\$ 107,50	R\$ 107,50
5.-13	SINAPI	02/2026	88248	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	H	1,9053	R\$ 28,25	R\$ 53,82
5.-12	SINAPI	02/2026	88267	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	H	1,9053	R\$ 36,07	R\$ 68,72

<b>COMPOSIÇÃO 6</b>				<b>VIGA BALDRAME PADRÃO EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO 15X25 CM - METRO LINEAR PARA APOIO DE PAREDES INTERNAS</b>				R\$ 187,51
6.-21	SINAPI	02/2026	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024	M3	0,36	R\$ 118,53	R\$ 42,67
6.-20	SINAPI	02/2026	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0375	R\$ 732,97	R\$ 27,49
6.-19	SINAPI	02/2026	104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	0,045	R\$ 10,99	R\$ 0,49
6.-18	SINAPI	02/2026	104916	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	0,678	R\$ 18,43	R\$ 12,49
6.-17	SINAPI	02/2026	96535	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	M2	0,65	R\$ 160,57	R\$ 104,37

<b>COMPOSIÇÃO 7</b>				<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA</b>				R\$ 1.228,96
7.-26	SINAPI	02/2026	10848	Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm	UN	1	R\$ 1.206,01	R\$ 1.206,01
7.-25	SINAPI	02/2026	4824	Granilha/ Grana/ Pedrisco Ou Agregado Em Marmore/ Granito/ Quartzo E Calcario, Preto, Cinza, Palha Ou Branco	KG	27	R\$ 0,85	R\$ 22,95

<b>COMPOSIÇÃO 8</b>				<b>MÃO DE OBRA E MATERIAIS ELÉTRICOS FORÇA</b>				#N/D
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------

<b>COMPOSIÇÃO 9</b>				<b>MÃO DE OBRA E MATERIAIS ELÉTRICOS FORÇA</b>				#N/D
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------

# FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Requerente:

Responsável pela Demanda:

## Descrição do Objeto

Centro de Convivência do Idoso - Reforma antigo Bolão

## Período de Realização

A pesquisa de preços foi realizada no dia 09/04/2026

## Metodologia Aplicada

O valor de referência foi aferido por meio de: MÉDIA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o disposto no art. 28 e seguintes do Decreto nº 6.083/2024:

II - Farol do TCE/SC – Cotações do Pannel de Preços ([https://servicos.tce.sc.gov.br/farol\\_externo/index.html](https://servicos.tce.sc.gov.br/farol_externo/index.html)):

Objeto	Und	Qtde	Contratante e/ou Fornecedor	Empenho/Licitação e/ou Local de pesquisa	Preço Unitário (R\$)
Fornecimento e instalação de divisória em Eucatex 35mm completa (0,82x2,11m : 1,73m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	205	Prefeitura municipal de Criciúma	PE189/2024	R\$ 265,02
Divisórias eucatex 35mm perfis metalico pintado material e instalação	m <sup>2</sup>	430	Prefeitura municipal de Navegantes	PE147/2024	R\$ 178,22

NÃO FOI POSSÍVEL ENCONTRAR OUTRA FONTE DE PESQUISA - FAROL TINHA APENAS ESSAS DUAS REFERÊNCIAS

<b>Preço de referência</b>	<b>R\$</b>	<b>221,62</b>	<b>Divisórias eucatex material e instalação</b>
----------------------------	------------	---------------	---

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC									
OBJETO: Centro de Convivência do Idoso - Reforma antigo Bolão								NÃO DESONERADO	
Avenida Frei Rogério, n496 - Centro, Curitiba - SC								BDI: 25,00%	
			30 dias	60	90	120	150	180	
Ítem	Serviços	Valor do serviço	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	
Centro de Convivência do Idoso - Reforma antigo Bolão		R\$ 1.416.677,97	Parcela (%)	12%	11%	16%	18%	21%	21%
			Parcela (R\$)	R\$ 166.443,62	R\$ 158.659,20	R\$ 233.115,63	R\$ 251.551,13	R\$ 302.472,34	R\$ 304.436,05
			Acumulado (%)	12%	23%	39%	57%	79%	79%
			Acumulado (R\$)	R\$ 166.443,62	R\$ 325.102,82	R\$ 558.218,44	R\$ 809.769,57	R\$ 1.112.241,91	R\$ 1.114.205,62
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 85.281,62	Parcela (%)	100%					
			Acumulado (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 85.281,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	COBERTURA	R\$ 70.804,81	Parcela (%)	50%	50%				
			Acumulado (%)	50%	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 35.402,41	R\$ 35.402,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM	R\$ 74.937,95	Parcela (%)	50%	50%				
			Acumulado (%)	50%	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 37.468,98	R\$ 37.468,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 82.906,12	Parcela (%)	10%	40%	50%			
			Acumulado (%)	10%	50%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 8.290,61	R\$ 33.162,45	R\$ 41.453,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME	R\$ 53.316,55	Parcela (%)		60%	40%			
			Acumulado (%)	0%	60%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 31.989,93	R\$ 21.326,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 51.588,60	Parcela (%)		40%	60%			
			Acumulado (%)	0%	40%	100%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ 20.635,44	R\$ 30.953,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18.0	REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES	R\$ 278.765,58	Parcela (%)			50%	50%		
			Acumulado (%)	0%	0%	50%	100%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.382,79	R\$ 139.382,79	R\$ -	R\$ -
8.0	SISTEMA HIDRÁULICO	R\$ 15.033,66	Parcela (%)				50%	50%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	50%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.516,83	R\$ 7.516,83	R\$ -
9.0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 10.455,44	Parcela (%)				50%	50%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	50%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.227,72	R\$ 5.227,72	R\$ -
11-12-13-14-15	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R\$ 142.620,31	Parcela (%)				40%	60%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	40%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.048,12	R\$ 85.572,19	R\$ -

5.0	PISOS	R\$ 79.893,11	Parcela (%)				40%	60%	
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	40%	100%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.957,25	R\$ 47.935,87	R\$ -
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 225.158,67	Parcela (%)					50%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.579,34	R\$ 112.579,34
4.3	LOUÇAS E METAIS	R\$ 37.467,74	Parcela (%)					50%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.733,87	R\$ 18.733,87
10.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 28.976,23	Parcela (%)					50%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.488,12	R\$ 14.488,12
17.0	PINTURA INTERNA	R\$ 26.843,30	Parcela (%)				25%	25%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	25%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.710,82	R\$ 6.710,82	R\$ 13.421,65
16.0	PINTURA EXTERNA	R\$ 14.830,38	Parcela (%)				25%	25%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	25%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.707,59	R\$ 3.707,59	R\$ 7.415,19
19.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 133.057,35	Parcela (%)						100%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.057,35
20.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.740,55	Parcela (%)						100%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.740,55

Observações:

\*O Pagamento da última parcela ficará atrelado a aprovação da execução na Celesc.

Curitiba, 09 de abril de 2026

\_\_\_\_\_  
 Josielle Do Prado Prandi  
 Chefe do Setor de Urbanismo