

<b>OBJETO:</b>	Execução de Caixas Coletoras e Assentamento de Meio-Fio no Loteamento Santa Felicidade
<b>NÃO DESONERADO</b>	
<b>BDI:</b>	25,00%
<b>ENDEREÇO:</b>	Loteamento Santa Felicidade
<b>BAIRRO:</b>	São Francisco
<b>LOCAL:</b>	Curitibanos-SC
<b>DATA:</b>	14/05/2026
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	Laura Gabriela Albino de Almeida
<b>CARGO:</b>	Chefe do Setor de Planejamento
<b>CREA:</b>	210016-9

<b>BDI SIMPLIFICADO</b>			
<b>VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA</b>			
<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>1º Quartil</b>	<b>Médio</b>	<b>3º Quartil</b>
Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas	20,76%	24,18%	26,44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	16,80%

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI</b>		
<b>EQUAÇÃO:</b>		
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1+I)}$		
<b>Item</b>	<b>Descrição dos custos indiretos</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	
	<b>Subtotal</b>	<b>7,01%</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,10%</b>
<b>3</b>	<b>RISCO E GARANTIA</b>	
3.1	Risco	1,80%
3.2	Seguro e Garantia	2,00%
	<b>Subtotal</b>	<b>3,80%</b>
<b>4</b>	<b>TRIBUTOS</b>	
4.1	PIS	0,65%
4.2	COFINS	3,00%
4.3	ISS*	0,80%
4.4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**	0,00%
	<b>Subtotal</b>	<b>4,45%</b>
<b>5</b>	<b>LUCRO</b>	
	<b>Subtotal</b>	<b>6,62%</b>
<b>Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas</b>		<b>25,00%</b>

(\*) Aplicar sobre a alíquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal

(\*\*) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC**

Execução de Caixas Coletoras e Assentamento de Meio-Fio no Loteamento Santa Felicidade

**NÃO DESONERADO**

Loteamento Santa Felicidade - São Francisco

**BDI: 25,00%**

**BANCO DE DADOS** DATA ATUALIZAÇÃO

SINAPI: 01/2026

SICRO: 07/2025

ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
<b>1</b>				<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>RS 26.457,41</b>
1.1	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.-01	Administração Local da Obra	UN	1,00	R\$ 4.599,00	25,00%	R\$ 5.748,91	RS 5.748,91
1.2	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.-02	Mobilização de Equipamentos	UN	1,00	R\$ 2.138,19	25,00%	R\$ 2.672,81	RS 2.672,81
1.3	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.-03	Desmobilização de Equipamentos	UN	1,00	R\$ 2.138,19	25,00%	R\$ 2.672,81	RS 2.672,81
1.4	Busca Farol/gov	02/2026	COT. - 01	Banheiro Químico	MÊS	6,00	R\$ 2.048,33	25,00%	R\$ 2.560,48	RS 15.362,88
<b>2</b>				<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>RS 13.620,51</b>
2.1	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.-04	Serviços Topográficos	M2	12.248,00	R\$ 0,48	25,00%	R\$ 0,59	RS 7.226,32
2.2	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.-05	Sinalização de Obra	M2	6.124,00	R\$ 0,67	25,00%	R\$ 0,84	RS 5.144,16
2.3	SINAPI	01/2026	4813	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	2,50	R\$ 400,00	25,00%	R\$ 500,01	RS 1.250,03
<b>3</b>				<b>DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS</b>						<b>RS 205.898,87</b>
3.1	SINAPI	01/2026	90102	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura De 0,8 M A 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af 09/2024	M3	223,50	R\$ 13,15	25,00%	R\$ 16,43	RS 3.672,11
3.2	SINAPI	01/2026	93358	Escavação Manual De Vala. Af 09/2024	M3	44,70	R\$ 101,82	25,00%	R\$ 127,27	RS 5.688,97
3.3	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.- 06	Caixa coletora em bloco de concreto estrutural (14x19x39) armada com preenchimento dos blocos em concreto ( 78 cm x 78 cm) A grade de ferro vai ser fornecida pela Secretaria de Obras.	UN	298,00	R\$ 515,37	25,00%	R\$ 644,23	RS 191.980,54
3.4	SINAPI	01/2026	104737	Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af 08/2023	M3	143,04	R\$ 25,49	25,00%	R\$ 31,86	RS 4.557,25
<b>4</b>				<b>ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO</b>						<b>RS 375.214,29</b>
4.1	SINAPI	01/2026	90102	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura De 0,8 M A 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af 09/2024	M3	918,24	R\$ 13,15	25,00%	R\$ 16,43	RS 15.086,68
4.2	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.- 07	Assentamento de Meio-fio ( O meio fio será fornecido pela Secretaria de Obras ) - nivelado a base em pó de brita para assentamento, rejunte e concreto de base na junção do meio fio. - Conforme Projeto.	M	15.304,00	R\$ 15,48	25,00%	R\$ 19,35	RS 296.132,40
4.3	SINAPI	01/2026	4720	Pedra Britada N. 0 (4,8 A 9,5 mm) Posto Pedreira/Fornecedor - com transporte	M3	153,04	R\$ 129,20	25,00%	R\$ 161,50	RS 24.715,96
4.4	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.- 08	Mão de Obra para o nivelamnto da base do meio fio com Pó de brita.	M3	153,04	R\$ 23,73	25,00%	R\$ 29,66	RS 4.539,17
4.5	SINAPI	01/2026	93380	Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³/Potência: 88 Hp), Largura Até 0,8 M, Profundidade 1,5 A 3,0 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão Af 08/2023	M3	1.530,40	R\$ 18,16	25,00%	R\$ 22,70	RS 34.740,08
<b>5</b>				<b>URBANIZAÇÃO</b>						<b>RS 5.786,40</b>
5.1	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP.- 09	Limpeza da obra	MÊS	6,00	R\$ 771,50	25,00%	R\$ 964,40	RS 5.786,40
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>RS 626.977,47</b>

**LISTA DE COMPOSIÇÕES**

ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UN.	PREÇO TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO 01</b>				<b>Administração Local da Obra</b>				<b>R\$ 4.599,00</b>
1.1	SINAPI	01/2026	90777	Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares	H	15,000	R\$ 130,60	R\$ 1.959,00
1.2	SINAPI	01/2026	100309	Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares	H	10,000	R\$ 45,24	R\$ 452,40
1.3	SINAPI	01/2026	90776	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	20,000	R\$ 40,91	R\$ 818,20
1.4	SICRO	07/2025	E9093	Veículo Leve - 53KW (sem motorista) Produtiva - Engenheiro/Tec. Segurança/Encarregado	H	20,000	R\$ 36,17	R\$ 723,40
1.5	SICRO	07/2025	E9093	Veículo Leve - 53KW (sem motorista) Improdutiva - Engenheiro/Tec. Segurança/Encarregado	H	100,000	R\$ 6,46	R\$ 646,00
<b>COMPOSIÇÃO 02</b>				<b>Mobilização de Equipamentos</b>				<b>R\$ 2.138,19</b>
2.1	SICRO	07/2025	E9579	Caminhão Basculante com Capacidade de 10 m³ 188 KW - Operativa	H	3,000	R\$ 298,94	R\$ 896,82
2.2	SICRO	07/2025	E9665	Cavalo Mecânico com Semirreboque com capacidade de 22 t - 240 KW - Operativa	H	3,000	R\$ 389,19	R\$ 1.167,57
2.3	SICRO	07/2025	E9526	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76m³ - 58 KW - Improdutiva	H	1,000	R\$ 73,80	R\$ 73,80
<b>COMPOSIÇÃO 03</b>				<b>Desmobilização de Equipamentos</b>				<b>R\$ 2.138,19</b>
3.1	SICRO	07/2025	E9579	Caminhão Basculante com Capacidade de 10 m³ 188 KW - Operativa	H	3,000	R\$ 298,94	R\$ 896,82
3.2	SICRO	07/2025	E9665	Cavalo Mecânico com Semirreboque com capacidade de 22 t - 240 KW - Operativa	H	3,000	R\$ 389,19	R\$ 1.167,57
3.3	SICRO	07/2025	E9526	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76m³ - 58 KW - Improdutiva	H	1,000	R\$ 73,80	R\$ 73,80
<b>COMPOSIÇÃO 04</b>				<b>Serviços Topográficos</b>				<b>R\$ 0,48</b>
4.1	SINAPI	01/2026	88253	Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares	H	0,008	R\$ 16,56	R\$ 0,13
4.2	SINAPI	01/2026	90781	Topografo Com Encargos Complementares	H	0,007	R\$ 33,26	R\$ 0,23
4.3	SINAPI	01/2026	7247	Locacao De Teodolito Eletronico, Preciso Angular De 5 A 7 Segundos, Incluindo Tripe	H	0,012	R\$ 2,59	R\$ 0,03
4.4	SINAPI	01/2026	20205	Ripa Aparelhada *1,5 X 5* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M	0,010	R\$ 8,15	R\$ 0,08
<b>COMPOSIÇÃO 05</b>				<b>Sinalização de Obra</b>				<b>R\$ 0,67</b>
5.1	SINAPI	01/2026	37524	Tela Plastica Laranja, Tipo Tapume Para Sinalizacao, Malha Retangular, Rolo 1.20 X 50 M (L X C)	M	0,020	R\$ 2,32	R\$ 0,05
5.2	SINAPI	01/2026	34723	Placa De Sinalizacao Em Chapa De Aco Num 16 Com Pintura Refletiva	M2	0,001	R\$ 924,00	R\$ 0,46
5.3	SINAPI	01/2026	13244	Cone De Sinalizacao Em Pvc Rigido Com Faixa Refletiva, H = 70 / 76 Cm	UN	0,001	R\$ 50,18	R\$ 0,05
5.4	SICRO	07/2025	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54t - 93kw	CHP	0,001	R\$ 81,11	R\$ 0,08
5.5	SINAPI	01/2026	4095	Motorista De Carro De Passeio (Horista)	H	0,001	R\$ 33,43	R\$ 0,03
<b>COMPOSIÇÃO 06</b>				<b>Caixa coletora em bloco de concreto estrutural (14x19x39) armada com preenchimento dos blocos em concreto (78 cm x 78 cm) A grade de ferro vai ser fornecida pela Secretaria de Obras.</b>				<b>R\$ 515,37</b>
6.1	SINAPI	01/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares - para corte do tubo de concreto	H	0,27801	R\$ 35,59	R\$ 9,89
6.2	SINAPI	01/2026	101616	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020	M2	0,45	R\$ 7,88	R\$ 3,55
6.3	SINAPI	01/2026	100324	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *5 Cm*. Af_01/2024	M3	0,02	R\$ 206,36	R\$ 4,13
6.4	SINAPI	01/2026	95241	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_01/2024	M2	0,45	R\$ 44,76	R\$ 20,14
6.5	SINAPI	01/2026	89470	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_10/2022	M2	1,92	R\$ 117,18	R\$ 224,99
6.6	SINAPI	01/2026	92800	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	KG	1,30	R\$ 10,18	R\$ 13,23
6.7	SINAPI	01/2026	89996	Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021	KG	1,48	R\$ 11,08	R\$ 16,40

6.8	SINAPI	01/2026	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021	M3	0,08	R\$ 561,57	R\$ 44,93
6.9	SINAPI	01/2026	87794	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af 09/2022	M2	3,072	R\$ 50,96	R\$ 156,55
6.10	SINAPI	01/2026	88629	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af 08/2019 - para assentamento da grelha	M3	0,005701	R\$ 792,64	R\$ 4,52
6.11	SINAPI	01/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares - para assentamento da grelha	H	0,27801	R\$ 25,74	R\$ 7,16
6.12	SINAPI	01/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares - para assentamento da grelha	H	0,27801	R\$ 35,59	R\$ 9,89

<b>COMPOSIÇÃO 07</b>				<b>Assentamento de Meio-fio ( O meio fio será fornecido pela Secretaria de Obras ) - nivelado a base em pó de brita para assentamento, rejunte e</b>				<b>R\$ 15,48</b>
7.1	SINAPI	01/2026	88629	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af 08/2019	M3	0,0011	R\$ 792,64	R\$ 0,87
7.2	SINAPI	01/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2027	R\$ 25,74	R\$ 5,22
7.3	SINAPI	01/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,2027	R\$ 35,59	R\$ 7,21
7.4	SINAPI	01/2026	370	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	M3	0,0066	R\$ 160,00	R\$ 1,06
7.5	SINAPI	01/2026	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021	M3	0,002	R\$ 561,57	R\$ 1,12

<b>COMPOSIÇÃO 08</b>				<b>Mão de Obra para o nevilamnto da base do meio fio com Pó de brita.</b>				<b>R\$ 23,73</b>
8.1	SINAPI	01/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,300	R\$ 25,74	R\$ 7,72
8.2	SINAPI	01/2026	5678	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af 06/2014	CHP	0,100	R\$ 160,10	R\$ 16,01

<b>COMPOSIÇÃO 09</b>				<b>Limpeza de obra</b>				<b>R\$ 771,50</b>
9.1	SINAPI	01/2026	100982	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af 07/2020	M3	5,000	R\$ 9,82	R\$ 49,10
9.2	SINAPI	01/2026	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020	M3XKM	30,000	R\$ 2,63	R\$ 78,90
9.3	SINAPI	01/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	25,000	R\$ 25,74	R\$ 643,50

# FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Requerente:

Responsável pela Demanda:

## Descrição do Objeto

Execução de Caixas Coletoras e Assentamento de Meio-Fio no Loteamento Santa Felicidade

## Período de Realização

A pesquisa de preços foi realizada no dia 14/05/2026

## Metodologia Aplicada

O valor de referência foi aferido por meio de: **MÉDIA**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o disposto no art. 28 e seguintes do Decreto nº 6.083/2024:

II - Farol do TCE/SC – Cotações do Painel de Preços ([https://servicos.tce.sc.gov.br/farol\\_externo/index.html](https://servicos.tce.sc.gov.br/farol_externo/index.html)):

Objeto	Und	Qtde	Contratante e/ou Fornecedor	Empenho/Licitação e/ou Local de pesquisa	Preço Unitário (R\$)
Banheiro Químico	mês	12	Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota	PE125/2025	R\$ 1.500,00
Banheiro Químico	un.	12	Prefeitura Municipal de Brunópolis	DL47/2025	R\$ 1.945,00
Banheiro Químico	serviços	10	Prefeitura Municipal de Chapecó	218/2025	R\$ 2.700,00
<b>Preço de referência</b>	<b>R\$</b>	<b>2.048,33</b>	<b>Dois mil e quarenta e oito reais e trinta e três centavos</b>		

Curitibanos, 14 de maio de 2026

\_\_\_\_\_  
 Laura Gabriela Albino de Almeida  
 Chefe do Setor de Planejamento

## ANEXOS

Data Homol...	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Número Seque... Item	Descrição Item	Qty Item Licita...	Unida... de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante
<b>Totais</b>							<b>12</b>		<b>R\$1.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	
05/01/2026	BALNEÁRIO GAIVOTA	Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota	PE125/2025	Pregão Eletrônico	6	LOCACAO E LIMPEZA MENSAL DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS MODELO STANDARD, PARA USO CONTINUO DURANTE 12 MESES.	12	MES	R\$1.500,00	18.000,00	A&M COMERCIO E SERVICOS INTELIGENTE LTDA

Data Homol...	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Número Seque... Item	Descrição Item	Qty Item Licita...	Unida... de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante
<b>Totais</b>							<b>22</b>		<b>R\$4.645,00</b>	<b>34.780,00</b>	
18/07/2025	BRUNÓPOLIS	Prefeitura Municipal de Brunópolis	DL47/2025	Dispensa de Licitação	6	BANHEIRO QUIMICO	12	UM	R\$1.945,00	7.788,00	TW TENDAS LTDA
25/06/2025	CHAPECÓ	Prefeitura Municipal de Chapecó	218/2025	Pregão Eletrônico	2	BANHEIRO QUIMICO	10	SERVIÇOS	R\$2.700,00	27.000,00	BANKAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC									
OBJETO: Execução de Caixas Coletoras e Assentamento de Meio-Fio no Loteamento Santa Felicidade								NÃO DESONERADO	
Loteamento Santa Felicidade - São Francisco , Curitiba - SC								BDI: 25,00%	
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
Itens	Serviços	Valor do serviço	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	
Execução de Caixas Coletoras e Assentamento de Meio-Fio no Loteamento Santa Felicidade		R\$ 626.977,47	Parcela (%)	13%	12%	18%	18%	18%	21%
			Parcela (R\$)	R\$ 80.254,91	R\$ 74.417,95	R\$ 111.939,38	R\$ 111.939,38	R\$ 114.832,58	R\$ 133.593,29
			Acumulado (%)	13%	25%	43%	60%	79%	100%
			Acumulado (R\$)	R\$ 80.254,91	R\$ 154.672,86	R\$ 266.612,23	R\$ 378.551,61	R\$ 493.384,18	R\$ 626.977,47
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 26.457,41	Parcela (%)	25%	15%	15%	15%	15%	15%
			Acumulado (%)	25%	40%	55%	70%	85%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 6.614,35	R\$ 3.968,61	R\$ 3.968,61	R\$ 3.968,61	R\$ 3.968,61	R\$ 3.968,61
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.620,51	Parcela (%)	25%	15%	15%	15%	15%	15%
			Acumulado (%)	25%	40%	55%	70%	85%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 3.405,13	R\$ 2.043,08	R\$ 2.043,08	R\$ 2.043,08	R\$ 2.043,08	R\$ 2.043,08
3.0	DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS	R\$ 205.898,87	Parcela (%)	25%	15%	15%	15%	15%	15%
			Acumulado (%)	25%	40%	55%	70%	85%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 51.474,72	R\$ 30.884,83	R\$ 30.884,83	R\$ 30.884,83	R\$ 30.884,83	R\$ 30.884,83
4.0	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	R\$ 375.214,29	Parcela (%)	5%	10%	20%	20%	20%	25%
			Acumulado (%)	5%	15%	35%	55%	75%	100%
			Valor (R\$)	R\$ 18.760,71	R\$ 37.521,43	R\$ 75.042,86	R\$ 75.042,86	R\$ 75.042,86	R\$ 93.803,57
5.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.786,40	Parcela (%)	0%	0%	0%	0%	50%	50%
			Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	50%	100%
			Valor (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.893,20	R\$ 2.893,20
<p>_____</p> <p>Laura Gabriela Albino de Almeida</p> <p>Chefe do Setor de Planejamento</p>									