



PREFEITURA DE CURITIBANOS-SC



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO

Município de Curitiba - SC

REPAROS E COMPLEMENTAÇÕES - C.E.I MARILUCIA SILVA DA COSTA

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 04/2026

SINAPI REF. 12/05/2026

BDI 25%

No. do Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.				
					VALOR/UM SEM BDI	BDI 25%	VALOR/UN R\$	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (1,50x2,50m)	M2	3,75	R\$ 502,69	R\$ 125,67	R\$ 628,36	R\$ 2.356,36
TOTAL DO ITEM								R\$ 2.356,36
2	INSTALAÇÃO DE RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NO PÁTIO CENTRAL							
2.1	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UNID	2,00	R\$ 57,73	R\$ 14,43	R\$ 72,16	R\$ 144,33
2.2	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 36,03	R\$ 9,01	R\$ 45,04	R\$ 360,30
2.3	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 37,16	R\$ 9,29	R\$ 46,45	R\$ 371,60
TOTAL DO ITEM								R\$ 876,23
3	ELEVACÃO DA ALTURA DOS MUROS EXISTENTES							
3.1	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	40,50	R\$ 64,66	R\$ 16,17	R\$ 80,83	R\$ 3.273,41
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	81,00	R\$ 5,69	R\$ 1,42	R\$ 7,11	R\$ 576,11
3.3	87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	81,00	R\$ 93,65	R\$ 23,41	R\$ 117,06	R\$ 9.482,06
3.4	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10"	M	45,00	R\$ 46,79	R\$ 11,70	R\$ 58,49	R\$ 2.631,94
3.5	105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM.	M	45,00	R\$ 37,24	R\$ 9,31	R\$ 46,55	R\$ 2.094,75
TOTAL DO ITEM								R\$ 18.058,28
4	REPARO EM VIDRO TEMPERADO							
4.1	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 28,52	R\$ 7,13	R\$ 35,65	R\$ 285,20
TOTAL DO ITEM								R\$ 285,20
5	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO PLAYGROUND							
5.1	Cotação	GRAMA SINTETICA DECORATIVA VERDE PARA USO INTERNO, ALTURA 20 MM, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGO, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALACAO, BEM COMO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.	M2	240,00	R\$ 57,95	R\$ 14,49	R\$ 72,44	R\$ 17.385,00
5.2	105733	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM	M3	12,00	R\$ 285,52	R\$ 71,38	R\$ 356,90	R\$ 4.282,80
5.3	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 32,16	R\$ 8,04	R\$ 40,20	R\$ 643,20
5.4	101799	TAMPA PARA CAIXA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00	R\$ 335,25	R\$ 83,81	R\$ 419,06	R\$ 1.676,25
TOTAL DO ITEM								R\$ 23.987,25
6	REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA							
6.1	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 39,77	R\$ 9,94	R\$ 49,71	R\$ 1.988,50
6.2	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 35,93	R\$ 8,98	R\$ 44,91	R\$ 898,25
6.3	94227	SOBRECALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	3,00	R\$ 63,99	R\$ 16,00	R\$ 79,99	R\$ 239,96
6.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	3,00	R\$ 50,35	R\$ 12,59	R\$ 62,94	R\$ 188,81
6.5	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	3,00	R\$ 87,72	R\$ 21,93	R\$ 109,65	R\$ 328,95

6.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	6,00	R\$ 50,94	R\$ 12,74	R\$ 63,68	R\$ 382,05
TOTAL DO ITEM								R\$ 4.026,53
7	SUBSTITUIÇÃO DE FORROS							
7.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	8,00	R\$ 2,50	R\$ 0,63	R\$ 3,13	R\$ 25,00
7.4	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	M2	8,00	R\$ 70,55	R\$ 17,64	R\$ 88,19	R\$ 705,50
TOTAL DO ITEM								R\$ 730,50
8	ABERTURA DE DUAS JANELAS EM UMA SALA DE AULA (J 2,00x1,20)							
8.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,96	R\$ 71,51	R\$ 17,88	R\$ 89,39	R\$ 85,81
8.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	2,56	R\$ 48,72	R\$ 12,18	R\$ 60,90	R\$ 155,90
8.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.	M	4,80	R\$ 73,57	R\$ 18,39	R\$ 91,96	R\$ 441,42
8.4	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.	M	4,80	R\$ 57,30	R\$ 14,33	R\$ 71,63	R\$ 343,80
8.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	4,12	R\$ 148,45	R\$ 37,11	R\$ 185,56	R\$ 764,52
8.6	94573	REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,80	R\$ 503,79	R\$ 125,95	R\$ 629,74	R\$ 3.022,74
8.7	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	M2	4,80	R\$ 583,56	R\$ 145,89	R\$ 729,45	R\$ 3.501,36
TOTAL DO ITEM								R\$ 8.315,55
9	PINTURA PARCIAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO							
9.1	SALA DE AULA							
9.1.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS (PINTURA INTERNA)	M2	72,00	R\$ 14,17	R\$ 3,54	R\$ 17,71	R\$ 1.275,30
9.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	72,00	R\$ 4,39	R\$ 1,10	R\$ 5,49	R\$ 395,10
9.1.3	102193	LIXAMENTOPARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	72,00	R\$ 2,59	R\$ 0,65	R\$ 3,24	R\$ 233,10
9.1.4	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	48,00	R\$ 13,72	R\$ 3,43	R\$ 17,15	R\$ 823,20
9.1.5	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	48,00	R\$ 5,59	R\$ 1,40	R\$ 6,99	R\$ 335,40
9.2	CORREDORES							
9.2.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS (PINTURA INTERNA)	M2	348,00	R\$ 14,17	R\$ 3,54	R\$ 17,71	R\$ 6.163,95
9.2.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	348,00	R\$ 4,39	R\$ 1,10	R\$ 5,49	R\$ 1.909,65
9.2.3	102193	LIXAMENTOPARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	348,00	R\$ 2,59	R\$ 0,65	R\$ 3,24	R\$ 1.126,65
9.3	MUROS							
9.3.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS (PINTURA INTERNA)	M2	1170,00	R\$ 14,17	R\$ 3,54	R\$ 17,71	R\$ 20.723,63
9.3.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	1170,00	R\$ 4,39	R\$ 1,10	R\$ 5,49	R\$ 6.420,38
9.3.3	102193	LIXAMENTOPARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	1170,00	R\$ 2,59	R\$ 0,65	R\$ 3,24	R\$ 3.787,88
TOTAL DO ITEM								R\$ 43.194,23
10	REPARO EM ESGOTO DA LAVANDERIA E COZINHA							
10.1	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 28,25	R\$ 7,06	R\$ 35,31	R\$ 211,88
10.2	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 37,16	R\$ 9,29	R\$ 46,45	R\$ 278,70
TOTAL DO ITEM								R\$ 490,58
11	REPAROS ESTRUTURAIS NOS CORREDORES							
11.1	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.	M2	14,00	R\$ 94,56	R\$ 23,64	R\$ 118,20	R\$ 1.654,80

11.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 26,73	R\$ 6,68	R\$ 33,41	R\$ 400,95
TOTAL DO ITEM								R\$ 2.055,75
TOTAL R\$: R\$ 104.376,44								
DATA: 24/06/2026								



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REPAROS E COMPLEMENTAÇÕES - C.E.I MARILUCIA SILVA DA COSTA



PREFEITURA DE CURITIBANOS

TABELA DE REFERÊNCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.356,36	100%	0,00		0,00		0,00				2.356,36	100%
2	INSTALAÇÃO DE RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NO PÁTIO CENTRAL	0,00		0,00		876,23	100%	0,00				876,23	100%
3	ELEVAÇÃO DA ALTURA DOS MUROS EXISTENTES	12.640,79	70%	5.417,48	30%	0,00		0,00				18.058,28	100%
4	REPARO EM VIDRO TEMPERADO	285,20	100%	0,00		0,00		0,00				285,20	100%
5	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO PLAYGROUND	2.398,73	10%	15.591,71	65%	5.996,81	25%	0,00				23.987,25	100%
6	REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA	4.026,53	100%	0,00		0,00		0,00				4.026,53	100%
7	SUBSTITUIÇÃO DE FORROS	730,50	100%	0,00		0,00		0,00				730,50	100%
8	ABERTURA DE DUAS JANELAS EM UMA SALA DE AULA (1 2,00x1,20)	6.236,67	75%	2.078,89	25%	0,00		0,00				8.315,55	100%
10	PINTURA PARCIAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	0,00		12.958,27	30%	30.235,96	70%	0,00				43.194,23	100%
11	REPARO EM ESGOTO DA LAVANDERIA E COZINHA	490,58	100%	0,00		0,00		0,00				490,58	100%
12	REPAROS ESTRUTURAIS NOS CORREDORES	2.055,75	100%	0,00		0,00		0,00				2.055,75	100%

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	31.221,09	30%	36.046,35	35%	37.109,00	36%	0,00	0%	0,00			104.376,44	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	31.221,09	30%	67.267,44	64%	104.376,44	100%	104.376,44	100%					
DATA		RESPONSÁVEL TÉCNICO							ASSINATURA				
		KAIO CÉSAR MATTOS CAMARGO											

Painel com informações detalhadas sobre valores e quantidade de itens adquiridos através de licitações no Estado de Santa Catarina, separado por seus Entes, Poderes e UG's.

COTAÇÃO 01 - GRAMA SINTÉTICA													
Data Homologação	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade e	Numero Sequencia l Item	Descrição Item	Qtd Item Licitado	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ	
08/12/2025	MORRO DA FUMAÇA	Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça	148/2025 - PRE	Pregão Eletrônico	1	GRAMA VERDE SINTETICA 20MM. (INCLUIR COLA E INSTALACAO)	1.500	METRO QUADRADO	R\$62,80	94.200,00	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.	29252265000169	
08/12/2025	PAINEL	Prefeitura Municipal de Painei	DL120/2025	Dispensa de Licitação	1	GRAMA SINTETICA PARA PARQUINHO INFANTIL	125	M²	R\$56,00	7.000,00	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	31898500000116	
09/12/2025	XAXIM	Prefeitura Municipal de Xaxim	PE50/2025	Pregão Eletrônico	1	GRAMA SINTETICA VERDE 12MM INSTALADA NO LOCAL	1.400	M²	R\$53,00	74.200,00	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	31898500000116	
17/12/2025	CORDILH EIRA ALTA	Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta	DL84/2025	Dispensa de Licitação	1	GRAMA SINTETICA DECORATIVA VERDE PARA USO INTERNO, ALTURA 20 MM, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGO, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALACAO, BEM COMO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.	30	M2	R\$60,00	1.800,00	GRAMARIA PAISAGISMO E GRAMADOS SINTETICOS LTDA	39322899000102	
								MEDIA	57,95				

Composição de BDI – 25%	
ITEM	% SOBRE O CUSTO DIRETO
1. Administração Central	6,00%
2. Seguros e Garantias	1,50%
3. Licenças, Taxas e ART	1,50%
4. Mobilização e Desmobilização	3,00%
5. Riscos e Contingências	3,00%
6. Encargos Financeiros	2,00%
7. Lucro Operacional	8,00%
TOTAL DO BDI	25,00%
Observações: Os percentuais podem variar conforme a complexidade e duração da obra. Essa estrutura atende às diretrizes do TCU, DNIT, SINAPI e outros órgãos de controle. O lucro e os encargos são ajustados conforme o nível de risco do empreendimento.	