OBJETO:	Pavimentação Asfáltica Rua João Popinhak
NÃO DESONERADO	
BDI:	17,00%
ENDEREÇO:	Trecho entre as ruas Auracélia A Lemos e Assonipo Assis de Moraes Neto
BAIRRO:	Getúlio Vargas
LOCAL:	Curitibanos-SC
DATA:	17/09/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Laura Gabriela Albino de Almeida
CARGO:	Engenheira Civil
CREA:	210016-9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

Pavimentação Asfáltica Rua João Popinhak — **NÃO DESONERADO**

Trecho entre as ruas Auracélia A Lemos e Assonipo Assis de Moraes Neto - Getúlio Vargas — **BDI:** 17,00%

BANCO DE DADOS	DATA ATUALIZAÇÃO
SINAPI:	08/2026
SICRO:	04/2026

ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL
1				**SERVIÇOS INICIAIS**						
1.1	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 01	Administração Local da Obra	UN.	1,00	R$ 1.619,20	17,00%	R$ 1.894,46	R$ 1.894,46
1.2	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 02	Mobilização de Equipamentos	UN.	1,00	R$ 1.309,44	17,00%	R$ 1.532,04	R$ 1.532,04
1.3	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 03	Desmobilização de Equipamentos	UN.	1,00	R$ 1.309,44	17,00%	R$ 1.532,04	R$ 1.532,04
1.4	Busca Farol/gov	02/2026	COT - 01	Banheiro Químico	MÊS	2,00	R$ 1.184,06	17,00%	R$ 1.385,35	R$ 2.770,70
2				**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
2.1	COMPOSIÇÃO	08/2026	COMP - 04	Serviços Topográficos	M2	1665,00	R$ 0,47	17,00%	R$ 0,55	R$ 915,75
2.2	COMPOSIÇÃO	08/2026	COMP - 05	Sinalização de Obra	M2	1665,00	R$ 0,56	17,00%	R$ 0,64	R$ 1.065,60
2.3	SINAPI	08/2026	4813	Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixacao)	M2	2,50	R$ 400,00	17,00%	R$ 468,00	R$ 1.170,00
2.4	SINAPI	08/2026	98519	Revolvimento E Limpeza Manual De Solo. Af_07/2024	M2	370,00	R$ 4,74	17,00%	R$ 5,54	R$ 2.049,80
3				**DRENAGEM**						
3.1	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 06	Composição para levantar caixas coletoras com grade de ferro (0,40 x 0,70m) - drenagem	UN.	10,00	R$ 407,14	17,00%	R$ 476,35	R$ 4.763,50
3.2	COPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 07	Caixa coletora em concreto armado - com grade de ferro (0,40 x 0,70 m) - conforme projeto	UN.	1,00	R$ 894,62	17,00%	R$ 1.046,70	R$ 1.046,70
3.3	COPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 11	Composição para levantar caixas rede de esgoto	UN.	1,00	R$ 299,56	17,00%	R$ 350,48	R$ 350,48
3.4	SINAPI	08/2026	90102	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura De 0,8 M A 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_09/2024	M3	2,80	R$ 13,06	17,00%	R$ 15,28	R$ 42,78
3.5	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 10	Mão de Obra para reaterro com brita	M3	2,30	R$ 27,74	17,00%	R$ 32,45	R$ 74,56
3.6	SINAPI	08/2026	4718	Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	M3	2,30	R$ 132,50	17,00%	R$ 155,02	R$ 356,17
3.7	SINAPI	08/2026	95568	Tubo De Concreto (Simples) Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_03/2024	M	4,00	R$ 97,12	17,00%	R$ 113,63	R$ 454,52
4				**PAVIMENTAÇÃO**						
4.1	Busca Farol/gov	02/2026	COT - 02	Emulsão Asfáltica para pintura de ligação - Reperfilagem	M2	1665,00	R$ 4,08	17,00%	R$ 4,77	R$ 7.942,05
4.2	SINAPI	08/2026	95995	Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_10/2025- Reperfilagem 02cm	M3	33,30	R$ 2.086,04	17,00%	R$ 2.440,66	R$ 81.273,98
4.3	SINAPI	08/2026	100986	Carga De Mistura Asfáltica Em Caminhão Basculante 10 M³ (Unidade: M3). Af_02/2026 - Reperfilagem	M3	33,30	R$ 10,09	17,00%	R$ 11,80	R$ 392,94
4.4	SINAPI	08/2026	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_02/2026 - Reperfilagem	M3XKM	133,20	R$ 2,83	17,00%	R$ 3,31	R$ 440,89
4.5	Busca Farol/gov	02/2026	COT - 02	Emulsão Asfáltica para pintura de ligação - Capa asfáltica	M2	1665,00	R$ 4,08	17,00%	R$ 4,77	R$ 7.942,05
4.6	SINAPI	08/2026	95995	Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_10/2025 - Capa asfáltica 04cm	M3	66,60	R$ 2.086,04	17,00%	R$ 2.440,66	R$ 162.547,96
4.7	SINAPI	08/2026	100986	Carga De Mistura Asfáltica Em Caminhão Basculante 10 M³ (Unidade: M3). Af_02/2026 - Capa asfáltica	M3	66,60	R$ 10,09	17,00%	R$ 11,80	R$ 785,88
4.8	SINAPI	08/2026	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_02/2026 - Capa asfáltica	M3XKM	266,40	R$ 2,83	17,00%	R$ 3,31	R$ 881,78
4.9	SINAPI	08/2026	94279	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 39X6,5X6,5X19 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Delimitação De Jardins, Praças Ou Passeios. Af_01/2024 - Capa asfáltica	M	15,00	R$ 47,32	17,00%	R$ 55,36	R$ 830,40

5				**SINALIZAÇÃO**							
5.1	SINAPI	08/2026	102512	Pintura De Eixo Viário Sobre Asfalto Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrílica Com Microesferas De Vidro, E = 10 Cm, Aplicação Mecânica Com Demarcadora Autopropelida. Af_05/2021	M	185,0	R$	7,18	17,00%	R$ 8,40	R$ 1.554,00
5.2	SINAPI	08/2026	102509	Pintura De Faixa De Pedestre Ou Zebrada Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrílica Com Microesferas De Vidro, E = 30 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	M2	84,0	R$	33,35	17,00%	R$ 39,01	R$ 3.276,84
5.3	SICRO	04/2026	5213464	Placa De Advertência Em Aço, Lado De 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação	UN	8,0	R$	285,42	17,00%	R$ 333,94	R$ 2.671,52
5.4	SICRO	04/2026	5213440	Placa De Regulamentação Em Aço D = 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação	UN	4,0	R$	285,39	17,00%	R$ 333,90	R$ 1.335,60
5.5	SICRO	04/2026	5213863	Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência Ou Regulamentação - Lado Ou Diâmetro De 0,60 M - Fornecimento E Implantação	UN	12,0	R$	495,23	17,00%	R$ 579,41	R$ 6.952,92
6				**URBANIZAÇÃO**							
6.1	COMPOSIÇÃO	01/2026	COMP - 09	Limpeza de obra	MÊS	2,0	R$	385,90	17,00%	R$ 451,50	R$ 903,00
7				**SONDAGEM**							
7.1	COTAÇÃO	01/2026	COT. - 03	Extração de Corpos de Prova Com Sonda Rotativa	UN	3,0	R$	50,00	17,00%	R$ 58,50	R$ 175,50
										TOTAL GERAL	R$ 299.926,42

Curitibanos, 17 de setembro de 2026

LAURA GABRIELA ALBINO DE ALMEIDA:05477404922

Assinado de forma digital por LAURA GABRIELA ALBINO DE ALMEIDA:05477404922
Dados: 2026.09.18 13:59:57 -03'00'

Laura Gabriela Albino de Almeida
Engenheira Civil

LISTA DE COMPOSIÇÕES

ITEM	FONTE	DATABASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UN.	PREÇO TOTAL
	COMPOSIÇÃO 01			**Administração Local da Obra**				R$ 1.619,20
1.1	SINAPI	08/2026	90777	Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares	H	5,000	R$ 139,05	R$ 695,25
1.2	SINAPI	08/2026	100309	Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares	H	5,000	R$ 45,17	R$ 225,85
1.3	SINAPI	08/2026	90776	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	5,000	R$ 41,44	R$ 207,20
1.4	SICRO	04/2026	E9093	Veículo Leve - 53KW (sem motorista) Produtiva - Engenheiro/Tec. Segurança/Encarregado	H	10,000	R$ 36,17	R$ 361,70
1.5	SICRO	04/2026	E9093	Veículo Leve - 53KW (sem motorista) Improdutiva - Engenheiro/Tec. Segurança/Encarregado	H	20,000	R$ 6,46	R$ 129,20
	COMPOSIÇÃO 02			**Mobilização de Equipamentos**				R$ 1.309,44
2.1	SICRO	04/2026	E9579	Caminhão Basculante com Capacidade de 10 m³ 188 KW - Operativa	#N/D	1,000	R$ 298,94	R$ 298,94
2.2	SICRO	04/2026	E9665	Cavalo Mecânico com Semirreboque com capacidade de 22 t - 240 KW - Operativa	#N/D	1,000	R$ 389,19	R$ 389,19
2.3	SICRO	04/2026	E9545	Vibroacabadora de Asfalto sobre esteiras - 82 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 153,62	R$ 153,62
2.4	SICRO	04/2026	E9526	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76m³ - 58 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 73,80	R$ 73,80
2.5	SICRO	04/2026	E9515	Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,56m³ - 118 KW - Improdutiva	#N/D	0,000	R$ 128,04	R$ -
2.6	SICRO	04/2026	E9524	Motoniveladora 93 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 124,19	R$ 124,19
2.7	SICRO	04/2026	E9762	Rolo Compactador de Pneus Autopropelido 27 t - 85KW - Improdutiva	#N/D	0,000	R$ 123,55	R$ -
2.8	SICRO	04/2026	E9681	Rolo Compactador liso tandem vibratório 10,4 t - 82 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 112,30	R$ 112,30
2.9	SICRO	04/2026	E9685	Rolo Copactador Pé de Carneiro Vibratório Autopropelido de Pneus de 11,6 t - 82 KW - Improdutiva	#N/D	0,000	R$ 100,45	R$ -
2.10	SICRO	04/2026	E9571	Caminhão Tanque com capacidade de 10.000 l - Operativa	#N/D	0,500	R$ 314,80	R$ 157,40
	COMPOSIÇÃO 03			**Desmobilização de Equipamentos**				R$ 1.309,44
3.1	SICRO	04/2026	E9579	Caminhão Basculante com Capacidade de 10 m³ 188 KW - Operativa	#N/D	1,000	R$ 298,94	R$ 298,94
3.2	SICRO	04/2026	E9665	Cavalo Mecânico com Semirreboque com capacidade de 22 t - 240 KW - Operativa	#N/D	1,000	R$ 389,19	R$ 389,19
3.3	SICRO	04/2026	E9545	Vibroacabadora de Asfalto sobre esteiras - 82 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 153,62	R$ 153,62
3.4	SICRO	04/2026	E9526	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76m³ - 58 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 73,80	R$ 73,80
3.5	SICRO	04/2026	E9515	Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,56m³ - 118 KW - Improdutiva	#N/D	0,000	R$ 128,04	R$ -
3.6	SICRO	04/2026	E9524	Motoniveladora 93 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 124,19	R$ 124,19
3.7	SICRO	04/2026	E9762	Rolo Compactador de Pneus Autopropelido 27 t - 85KW - Improdutiva	#N/D	0,000	R$ 123,55	R$ -
3.8	SICRO	04/2026	E9681	Rolo Compactador liso tandem vibratório 10,4 t - 82 KW - Improdutiva	#N/D	1,000	R$ 112,30	R$ 112,30
3.9	SICRO	04/2026	E9685	Rolo Copactador Pé de Carneiro Vibratório Autopropelido de Pneus de 11,6 t - 82 KW - Improdutiva	#N/D	0,000	R$ 100,45	R$ -
3.10	SICRO	04/2026	E9571	Caminhão Tanque com capacidade de 10.000 l - Operativa	#N/D	0,500	R$ 314,80	R$ 157,40
	COMPOSIÇÃO 04			**Serviços Topográficos**				R$ 0,47
4.1	SINAPI	08/2026	88253	Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares	H	0,008	R$ 17,18	R$ 0,14
4.2	SINAPI	08/2026	90781	Topografo Com Encargos Complementares	H	0,007	R$ 33,79	R$ 0,24
4.3	SINAPI	08/2026	7247	Locacao De Teodolito Eletronico, Precisao Angular De 5 A 7 Segundos, Incluindo Tripe	H	0,012	R$ 2,59	R$ 0,03
4.4	SINAPI	08/2026	20205	Ripa Aparelhada *1,5 X 5* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M	0,010	R$ 6,94	R$ 0,07
	COMPOSIÇÃO 05			**Sinalização de Obra**				R$ 0,56
5.1	SINAPI	08/2026	37524	Tela Plastica Laranja, Tipo Tapume Para Sinalizacao, Malha Retangular, Rolo 1.20 X 50 M (L X C)	M	0,005	R$ 2,38	R$ 0,01
5.2	SINAPI	08/2026	34723	Placa De Sinalizacao Em Chapa De Aco Num 16 Com Pintura Refletiva	M2	0,001	R$ 924,00	R$ 0,46
5.3	SINAPI	08/2026	13244	Cone De Sinalizacao Em Pvc Rigido Com Faixa Refletiva, H = 70 / 76 Cm	UN	0,001	R$ 48,40	R$ 0,02
5.4	SICRO	04/2026	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54t - 93kw	CHP	0,001	R$ 81,11	R$ 0,04
5.5	SINAPI	08/2026	4095	Motorista De Carro De Passeio (Horista)	H	0,001	R$ 33,26	R$ 0,02

COMPOSIÇÃO 06				**Composição para levantar caixas coletoras com grade de ferro (0,40 x 0,70m) - drenagem**					R$	407,14
6.1	SINAPI	08/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,500	R$	38,10	R$	19,05
6.2	SINAPI	08/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,500	R$	28,04	R$	14,02
6.3	SINAPI	08/2026	88629	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_07/2026	M3	0,030	R$	924,56	R$	27,74
6.4	SINAPI	08/2026	94965	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,050	R$	632,96	R$	31,65
6.5	SINAPI	08/2026	5678	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	CHP	0,200	R$	156,84	R$	31,37
6.6	SINAPI	08/2026	11245	Grelha Fofo Simples Com Requadro, Carga Maxima 12,5 T, *300 X 1000* Mm, E= *15* Mm, Area Estacionamento Carro Passeio	UN	1,000	R$	283,25	R$	283,25
6.7	SINAPI	08/2026	90586	Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Chp Diurno. Af_06/2015	CHP	0,050	R$	1,44	R$	0,07

COMPOSIÇÃO 07				**Caixa coletora em concreto armado - com grade de ferro (0,40 x 0,70 m) - conforme projeto**					R$	894,62
7.1	SINAPI	08/2026	94965	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,300	R$	632,96	R$	189,89
7.2	SINAPI	08/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,500	R$	38,10	R$	19,05
7.3	SINAPI	08/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,500	R$	28,04	R$	14,02
7.4	SINAPI	08/2026	90586	Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Chp Diurno. Af_06/2015	CHP	0,050	R$	1,44	R$	0,07
7.5	SINAPI	08/2026	92916	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	4,800	R$	16,54	R$	79,39
7.6	SINAPI	08/2026	92917	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	9,000	R$	14,44	R$	129,96
7.7	SINAPI	08/2026	100341	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Cortina De Contenção, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm, 10 Utilizações. Af_11/2024	M2	2,000	R$	56,75	R$	113,50
7.8	SINAPI	08/2026	11245	Grelha Fofo Simples Com Requadro, Carga Maxima 12,5 T, *300 X 1000* Mm, E= *15* Mm, Area Estacionamento Carro Passeio	UN	1,000	R$	283,25	R$	283,25
7.9	SINAPI	08/2026	90102	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura De 0,8 M A 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_09/2024	M3	2,000	R$	13,06	R$	26,12
7.10	SINAPI	08/2026	93367	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³/Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	1,500	R$	26,25	R$	39,38

COMPOSIÇÃO 09				**Limpeza de obra**					R$	385,90
9.1	SINAPI	08/2026	100982	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_02/2026	M3	5,000	R$	9,78	R$	48,90
9.2	SINAPI	08/2026	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_02/2026	M3XKM	20,000	R$	2,83	R$	56,60
9.3	SINAPI	08/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	10,000	R$	28,04	R$	280,40

COMPOSIÇÃO 10				**Mão de Obra para reaterro com brita**					R$	21,29
10.1	SINAPI	08/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,200	R$	28,04	R$	5,61
10.2	SINAPI	08/2026	5678	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	CHP	0,100	R$	156,84	R$	15,68

COMPOSIÇÃO 11				Composição para levantar caixas rede de esgoto						
									R$	299,56
11.1	SINAPI	08/2026	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,500	R$	38,10	R$	19,05
11.2	SINAPI	08/2026	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,500	R$	28,04	R$	14,02
11.3	SINAPI	08/2026	94965	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,100	R$	632,96	R$	63,30
11.4	SINAPI	08/2026	5678	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	CHP	1,000	R$	156,84	R$	156,84
11.5	SINAPI	08/2026	90586	Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Chp Diurno. Af_06/2015	CHP	0,085	R$	1,44	R$	0,12
11.6	SINAPI	08/2026	88629	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_07/2026	M3	0,050	R$	924,56	R$	46,23

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Requerente:

Responsável pela Demanda:

Descrição do Objeto

Pavimentação Asfáltica Rua João Popinhak

Período de Realização

A pesquisa de preços foi realizada no dia 17/09/2026

Metodologia Aplicada

O valor de referência foi aferido por meio de: MÉDIA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o disposto no art. 28 e seguintes do Decreto nº 6.083/2024:

II - Farol do TCE/SC – Cotações do Painel de Preços (https://servicos.tce.sc.gov.br/farol_externo/index.html):

Objeto	Und	Qtde	Contratante e/ou Fornecedor	Empenho/Licitação e/ou Local de pesquisa	Preço Unitário (R$)
Banheiro Químico	mês	24	Prefeitura Municipal de Itajaí	PE039/2026	R$ 718,40
Banheiro Químico	un.	48	Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí	13/2026-PRE	R$ 899,07
Banheiro Químico	serviços	60	Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí	18/2026-PRE	R$ 1.934,71
Preço de referência	**R$**	**1.184,06**	**Mil cento e oitenta e quatro reais e seis centavos**		

II - Farol do TCE/SC – Cotações do Painel de Preços (https://servicos.tce.sc.gov.br/farol_externo/index.html):

Objeto	Und	Qtde	Contratante e/ou Fornecedor	Empenho/Licitação e/ou Local de pesquisa	Preço Unitário (R$)
Emulsão Asfáltica para pintura de ligação	m2	400	Prefeitura Municipal de Ituporanga	13/2026-CNC	R$ 3,26
Emulsão Asfáltica para pintura de ligação	m2	70.000	Prefeitura Municipal de Araranguá	202/2025-PRE	R$ 4,20
Emulsão Asfáltica para pintura de ligação	m2	2.756	Prefeitura Municipal de Lebon Régis	CC01/2026	R$ 4,78
Preço de referência	**R$**	**4,08**	**Quatro reais e oito centavos**		

II - Farol do TCE/SC – Cotações do Painel de Preços (https://servicos.tce.sc.gov.br/farol_externo/index.html):

Objeto	Und	Qtde	Contratante e/ou Fornecedor	Empenho/Licitação e/ou Local de pesquisa	Preço Unitário (R$)
Extração de Corpos de Prova Com Sonda Rotativa	unidade	824	Consórcio Público Interfederativo Nacional - CINCATARINA	16/2026-PRE	R$ 50,00
Extração de Corpos de Prova Com Sonda Rotativa	unidade	824	Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho	16/2026-PRE	R$ 50,00
Extração de Corpos de Prova Com Sonda Rotativa	unidade	824	Prefeitura Municipal de São João Batista	16/2026-PRE	R$ 50,00
Preço de referência	**R$**	**50,00**	**Cinquenta Reais**		

Curitibanos, 17 de setembro de 2026

Laura Gabriela Albino de Almeida
Engenheira Civil

ANEXOS

Data Homol...	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Nu... Seq... Item	Descrição Item	Qtd Item Licita...	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
Totais							**132**		**R$3.552,18**	**176.479,56**		
15/05/2026	ITAJAÍ	Prefeitura Municipal de Itajaí	PE 039/2026	Pregão Eletrônico	1	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	24	Meses	R$718,40	17.241,60	A.M.F COMPANY AMBIENTAL LTDA	21180813000180
09/03/2026	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI	Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí	13/2026 - PRE	Pregão Eletrônico	45	BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICO	48	MES	R$899,07	43.155,36	RACLI SERVICOS & SUSTENTABILIDADE LTDA	26093870000146
31/03/2026	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI	Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí	18/2026 - PRE	Pregão Eletrônico	12	BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICO	60	MES	R$1.934,71	116.082,60	CONSTRUCAO CIVIL M G LTDA	06145928000140

Data Homol...	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Nu... Seq... Item	Descrição Item	Qtd Item Licitado	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
Totais							**73.156**		**R$12,24**	**388.217,53**		
21/05/2026	ITUPORANGA	Prefeitura Municipal de Ituporanga	13/2026 - CNC	Concorrência	72	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR2C.	400	METRO QUADRADO	R$3,26	1.304,00	INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03094645000129
05/02/2026	ARARANGUÁ	Prefeitura Municipal de Araranguá	202/2025 - PRE	Pregão Eletrônico	6	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA	70.000	M2	R$4,20	293.741,00	BCL INFRAESTRUTURA LTDA.	12218083000179
13/02/2026	LEBON RÊGIS	Prefeitura Municipal de Lebon Rêgis	CC01/2026	Concorrência	17	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR 2C	2.756	Metro Quadrado	R$4,78	13.172,53	LZK CONSTRUTORA LTDA	07455659000181

Data Homol...	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	N... S... It...	Descrição Item	Qtd Item Licita...	Uni... de Me...	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
Totais							**1.439**		**R$127,75**	**61.692,75**		
28/05/2026	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA	Consórcio Público Interfederativo Nacional - CINCATARINA	16/2026 - PRE	Pregão Eletrônico	15	EXTRACAO DE CORPO DE PROVA COM SONDA ROTATIVA NA REGIAO II. (CIN29289)	824	UNIDADE	R$50,00	41.200,00	CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	41936439000108
28/05/2026	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA	Consórcio Público Interfederativo Nacional - CINCATARINA	16/2026 - PRE	Pregão Eletrônico	15	EXTRACAO DE CORPO DE PROVA COM SONDA ROTATIVA NA REGIAO II. (CIN29289)	824	UNIDADE	R$50,00	41.200,00	CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	22244808000157
28/05/2026	DOUTOR PEDRINHO	Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho	16/2026 - PRE	Pregão Eletrônico	15	EXTRACAO DE CORPO DE PROVA COM SONDA ROTATIVA NA REGIAO II. (CIN29289)	824	UNIDADE	R$50,00	41.200,00	CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	22244808000157
28/05/2026	SÃO JOÃO BATISTA	Prefeitura Municipal de São João Batista	16/2026 - PRE	Pregão Eletrônico	15	EXTRACAO DE CORPO DE PROVA COM SONDA ROTATIVA NA REGIAO II. (CIN29289)	824	UNIDADE	R$50,00	41.200,00	CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	22244808000157

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

OBJETO: Pavimentação Asfáltica Rua João Popinhak — **NÃO DESONERADO**

Trecho entre as ruas Auracélia A Lemos e Assonipo Assis de Moraes Neto - Getúlio Vargas , Curitibanos - SC — **BDI: 17,00%**

Itens	Serviços	Valor do serviço		30 dias Parcela 01	60 dias Parcela 02
Pavimentação Asfáltica Rua João Popinhak		**R$ 299.926,42**	Parcela (%)	40%	60%
			Parcela (R$)	R$ 120.232,89	R$ 179.693,53
			Acumulado (%)	40%	100%
			Acumulado (R$)	R$ 120.232,89	R$ 299.926,42
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 7.729,24**	Parcela (%)	50%	50%
			Acumulado (%)	50%	100%
			Valor (R$)	R$ 3.864,62	R$ 3.864,62
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 5.201,15**	Parcela (%)	50%	50%
			Acumulado (%)	50%	100%
			Valor (R$)	R$ 2.600,58	R$ 2.600,58
3.0	**DRENAGEM**	**R$ 7.088,72**	Parcela (%)	50%	50%
			Acumulado (%)	50%	100%
			Valor (R$)	R$ 3.544,36	R$ 3.544,36
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**	**R$ 263.037,93**	Parcela (%)	40%	60%
			Acumulado (%)	40%	100%
			Valor (R$)	R$ 105.215,17	R$ 157.822,76
5.0	**SINALIZAÇÃO**	**R$ 15.790,88**	Parcela (%)	30%	70%
			Acumulado (%)	30%	100%
			Valor (R$)	R$ 4.737,26	R$ 11.053,62
6.0	**URBANIZAÇÃO**	**R$ 903,00**	Parcela (%)	30%	70%
			Acumulado (%)	30%	100%
			Valor (R$)	R$ 270,90	R$ 632,10
7.0	**SONDAGEM**	**R$ 175,50**	Parcela (%)	0%	100%
			Acumulado (%)	0%	100%
			Valor (R$)	R$ -	R$ 175,50

Observações:

Curitibanos, 17 de setembro de 2026

Laura Gabriela Albino de Almeida
Engenheira Civil