

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Valor Final do Orçamento R\$ 171.598,43

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - SBC 10/2025

BDI 25,00 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		24.053,85	24.053,85	14,02 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,60	468,19	585,23	2.106,82	1,23 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	72,40	5,27	6,58	476,39	0,28 %
1.3	012102	SBC	PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA	UN	1,00	665,75	832,18	832,18	0,48 %
1.4	1	Cotação	ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS	UN	2,00	1.839,63	2.299,53	4.599,06	2,68 %
1.5	100952	SINAPI	BANHEIRO QUIMICO	TxKM	175,50	3,04	3,80	666,90	0,39 %
1.6	2	Cotação	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	MÊS	2,00	1.121,20	1.401,50	2.803,00	1,63 %
1.7	3	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTEINER PARA ESCRITÓRIO	UN	1,00	10.055,60	12.569,50	12.569,50	7,32 %
2			ESTRUTURA DO MURO		1		147.084,12	147.084,12	85,71 %
2.1	92761	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	KG	145,60	11,99	14,98	2.181,08	1,27 %
2.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,90	8,71	10,88	238,27	0,14 %
2.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,70	14,35	17,93	3.042,72	1,77 %
2.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	855,00	8,33	10,41	8.900,55	5,19 %
2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	307,40	14,61	18,26	5.613,12	3,27 %
2.6	104927	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	307,40	14,61	18,26	5.613,12	3,27 %
2.7	103688	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	222,90	81,19	101,48	22.619,89	13,18 %
2.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	19,20	975,12	1.218,90	23.402,88	13,64 %
2.9	89472	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,10	836,25	1.045,31	3.240,46	1,89 %
2.10	90282	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	119,00	139,40	174,25	20.735,75	12,08 %
			GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	21,90	578,07	722,58	15.824,50	9,22 %

2.11	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	m	30,00	55,99	69,98	2.099,40	1,22 %
2.12	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	190,00	10,43	13,03	2.475,70	1,44 %
2.13	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	118,88	7,55	9,43	1.121,03	0,65 %
2.14	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	118,88	105,19	131,48	15.630,34	9,11 %
2.15	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	18,30	70,67	88,33	1.616,43	0,94 %
2.16	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	150,00	97,83	122,28	18.342,00	10,69 %
3			SERVIÇOS FINAIS		1		460,46	460,46	0,27 %
3.1	201031	SBC	LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL.	m²	72,40	5,09	6,36	460,46	0,27 %

EDUARDO

DEVIGILLI:06102

236904

Assinado de forma digital
por EDUARDO

DEVIGILLI:06102236904

Dados: 2026.01.07

15:30:33 -03'00'