



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de pintura e demarcação de quadra poliesportiva.

Local: Rua Via Parque – Loteamento Parque do Sol.

Bairro: Bosque.

Município: Curitiba/SC.

Área indicada em projeto: 524,19 m².

Projeto: Projeto de Pintura de Quadra – Quadra Poliesportiva.

Data do projeto: Outubro de 2026.

A execução deverá seguir rigorosamente o projeto gráfico, as dimensões nele indicadas, as especificações deste memorial e as orientações da fiscalização municipal.

2. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo estabelece os critérios e procedimentos para execução dos serviços de **limpeza, preparação, pintura e demarcação da quadra poliesportiva do Loteamento Parque do Sol**, visando proporcionar acabamento adequado, resistência ao uso e correta identificação das modalidades esportivas.

Os serviços compreenderão, de maneira geral:

- instalação de placa de obra;
- limpeza e preparação do piso existente;
- aplicação de fundo preparador;
- aplicação de pintura do piso;
- execução das linhas de demarcação das modalidades esportivas;
- aplicação de resina acrílica;
- acabamento, limpeza final e entrega da quadra.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 Placa de obra

Deverá ser fornecida e instalada **placa de identificação da obra**, conforme padrão estabelecido pelo Município e legislação aplicável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

A placa deverá ser confeccionada com **chapa galvanizada e estrutura de madeira**, devidamente fixada e posicionada em local visível, sem interferir na circulação de pedestres ou na utilização da área.

A instalação deverá ocorrer antes do início dos serviços de pintura.

Quantidade prevista no orçamento: 4,00 m².

4. PREPARAÇÃO DO PISO

Antes do início da pintura, toda a superfície da quadra deverá receber preparação adequada, sendo responsabilidade da empresa contratada verificar as condições existentes do piso.

Deverão ser removidos:

- poeira;
- areia;
- terra;
- resíduos;
- materiais soltos;
- manchas;
- partículas que possam prejudicar a aderência da pintura.

O piso deverá apresentar superfície **firme, limpa, seca e livre de materiais que comprometam a aderência dos produtos**.

Conforme previsto no orçamento, será realizada limpeza do piso mediante utilização de produto à base de **ácido muriático**, observando-se rigorosamente os procedimentos de segurança, diluição e aplicação recomendados pelo fabricante.

Quantidade prevista no orçamento: 524,19 m².

Após a limpeza química, a superfície deverá ser adequadamente enxaguada e permanecer em condições apropriadas para receber os produtos subsequentes.

Não deverá ser iniciada a pintura enquanto houver umidade excessiva, resíduos químicos ou qualquer condição que possa comprometer a aderência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

5. PINTURA DO PISO DA QUADRA

Após a completa preparação da superfície, deverá ser executada a pintura do piso da quadra com **tinta acrílica própria para piso**, conforme especificação do orçamento.

O orçamento prevê:

- aplicação manual;
- **3 demãos de tinta acrílica NA COR CINZA;**
- utilização de **fundo preparador**;
- área de referência de **524,19 m²**.

A aplicação deverá ser uniforme, evitando-se:

- falhas;
- manchas;
- escorrimentos;
- diferenças excessivas de tonalidade;
- marcas de rolo;
- acúmulo de tinta;
- áreas sem cobertura.

Cada demão deverá respeitar o intervalo de secagem recomendado pelo fabricante, não sendo permitida a aplicação da demão subsequente sobre superfície inadequadamente seca.

A contratada deverá proteger elementos existentes que não façam parte da pintura, tais como postes, equipamentos esportivos, paredes, pisos adjacentes e demais componentes.

6. FUNDO PREPARADOR

Quando previsto no sistema de pintura, deverá ser aplicado **fundo preparador compatível com o substrato e com a tinta de acabamento**.

O produto deverá ser aplicado de maneira uniforme, observando-se as recomendações do fabricante quanto a:

- preparação da superfície;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

- diluição;
- rendimento;
- intervalo entre demãos;
- condições ambientais para aplicação.

O fundo deverá proporcionar adequada preparação da superfície para recebimento da pintura de acabamento.

7. DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS

A demarcação deverá ser executada de acordo com o projeto, respeitando rigorosamente as dimensões e posicionamentos indicados.

O projeto estabelece três sistemas principais de demarcação:

7.1 Futsal

A demarcação correspondente ao futsal será executada na **cor azul**, com dimensões indicadas em projeto de:

17,30 m × 30,30 m.

O projeto identifica expressamente a faixa azul como a demarcação do futsal.

7.2 Basquetebol

A demarcação correspondente ao basquetebol será executada na **cor laranja**, com dimensões indicadas em projeto de:

15,00 m × 28,00 m.

O projeto identifica a faixa laranja como a demarcação do basquete.

7.3 Voleibol

A demarcação correspondente ao voleibol será executada na **cor verde**, com dimensões de:

9,00 m × 18,00 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

O projeto identifica a faixa verde como a demarcação do voleibol.

8. LARGURA DAS FAIXAS DE DEMARCAÇÃO

As linhas de demarcação das modalidades deverão possuir **5 cm de largura**, conforme indicado no projeto.

As linhas deverão apresentar:

- largura uniforme;
- alinhamento adequado;
- cantos e encontros bem definidos;
- ausência de respingos;
- acabamento contínuo;
- perfeita aderência ao revestimento existente.

Recomenda-se que as linhas sejam executadas mediante utilização de **fita de mascaramento**, gabaritos ou outro procedimento que assegure a precisão geométrica das marcações.

9. TINTA PARA DEMARCAÇÃO

A demarcação das linhas deverá ser realizada com produto apropriado para a finalidade e compatível com o sistema de pintura utilizado.

Conforme orçamento, está prevista a utilização de **tinta epóxi para demarcação de quadra poliesportiva, com espessura/largura de demarcação de 5 cm**, aplicada manualmente.

Quantidade prevista: 471,48 m.

As cores deverão obedecer ao projeto:

Modalidade	Cor da faixa	Dimensão
Futsal	Azul	17,30 × 30,30 m
Basquetebol	Laranja	15,00 × 28,00 m
Voleibol	Verde	9,00 × 18,00 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

10. FENDAS PARA POSTES DE VOLEIBOL

O projeto prevê duas **fendas de encaixe para postes de voleibol**, localizadas conforme a planta de implantação.

Cada fenda deverá possuir dimensão de:

8 cm × 50 cm.

Esses pontos deverão permanecer devidamente desobstruídos durante a execução da pintura, garantindo o correto encaixe e funcionamento dos postes posteriormente instalados.

A pintura não deverá obstruir ou reduzir as dimensões úteis das fendas.

11. RESINA ACRÍLICA

Após a execução dos serviços previstos de preparação e pintura, deverá ser aplicada **resina acrílica premium à base de água**, conforme especificação constante do orçamento.

A aplicação deverá ser uniforme, respeitando o rendimento e o intervalo de secagem indicado pelo fabricante.

Quantidade prevista no orçamento: 162 litros.

A superfície deverá estar completamente limpa e seca antes da aplicação da resina.

12. PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO

A sequência mínima recomendada para execução dos serviços será:

1. instalação da placa de obra;
2. isolamento e sinalização da área de trabalho;
3. inspeção da superfície existente;
4. limpeza geral da quadra;
5. tratamento das áreas que apresentem sujeira, resíduos ou materiais soltos;
6. limpeza química conforme especificação do orçamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

7. enxágue e secagem completa da superfície;
8. aplicação do fundo preparador;
9. aplicação das demãos de tinta acrílica para piso;
10. conferência do acabamento e uniformidade da pintura;
11. marcação e locação das linhas conforme projeto;
12. execução das demarcações de futsal, basquete e voleibol;
13. execução das linhas com largura de 5 cm;
14. preservação das fendas para os postes de voleibol;
15. aplicação da resina acrílica prevista;
16. correção de eventuais falhas;
17. limpeza final da área;
18. retirada dos materiais e equipamentos utilizados;
19. liberação da quadra para utilização após a cura adequada dos produtos.

13. CUIDADOS DURANTE A EXECUÇÃO

Durante a execução dos serviços, deverão ser observadas as condições climáticas adequadas para aplicação dos produtos.

Não deverão ser executados serviços de pintura em condições de:

- chuva;
- superfície molhada;
- umidade excessiva;
- presença de água sobre o piso;
- condições que possam prejudicar a secagem e aderência dos produtos.

A contratada deverá seguir as recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados.

Deverá ser evitado o trânsito de pessoas, animais, veículos ou equipamentos sobre as áreas recém-pintadas até que seja atingido o tempo de secagem/cura recomendado.

14. CONTROLE DE QUALIDADE

A fiscalização poderá verificar, durante a execução e antes do recebimento, os seguintes aspectos:

- preparação adequada da superfície;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

- uniformidade da pintura;
- aderência dos revestimentos;
- cobertura das demãos;
- uniformidade das cores;
- largura das linhas;
- posicionamento das marcações;
- dimensões das quadras;
- alinhamento das linhas;
- acabamento dos encontros;
- preservação das fendas dos postes;
- limpeza final da área.

As eventuais falhas de execução deverão ser corrigidas pela contratada, sem ônus adicional para a Administração.

15. LIMPEZA FINAL

Após a conclusão dos serviços, deverá ser realizada limpeza completa da área, removendo-se:

- fitas de mascaramento;
- respingos de tinta;
- resíduos de materiais;
- embalagens;
- restos de produtos;
- equipamentos e ferramentas;
- demais materiais provenientes da execução.

A quadra deverá ser entregue limpa, organizada e em condições adequadas para utilização.

16. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

A medição dos serviços será realizada conforme as unidades e quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária e efetivamente executados, observadas as condições contratuais.

Os principais serviços previstos no orçamento são:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Item	Serviço	Unidade	Quantidade
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira	m ²	4,00
1.2	Limpeza do piso	m ²	524,19
1.3	Pintura de piso acrílica – 3 demãos + fundo preparador	m ²	524,19
1.4	Demarcação de quadra com tinta para demarcação	m	471,48
1.5	Resina acrílica premium à base de água – branca	L	162

17. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra será considerada concluída quando todos os serviços previstos estiverem executados e aprovados pela fiscalização.

O recebimento estará condicionado à verificação de:

- conclusão integral dos serviços;
- atendimento ao projeto;
- atendimento ao memorial descritivo;
- atendimento às quantidades contratadas;
- qualidade satisfatória da pintura;
- correta execução das demarcações;
- limpeza da área;
- inexistência de resíduos ou danos decorrentes da execução.

Eventuais serviços executados em desacordo com o projeto ou com as especificações deverão ser refeitos pela contratada, sem qualquer ônus adicional para o Município.

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada, utilizando ferramentas, equipamentos e materiais adequados à finalidade.

A contratada será responsável pela correta execução dos serviços, pela proteção das áreas adjacentes e pela observância das normas de segurança aplicáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

As dimensões e disposições geométricas das marcações deverão seguir o projeto fornecido pela Prefeitura Municipal de Curitiba. O projeto registra, inclusive, a identificação dos responsáveis técnicos e da Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

Curitiba/SC, 07 de outubro de 2026.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

**CAMILLA CAROLINE
GARCIA:0503923990**

4

Assinado de forma digital por
CAMILLA CAROLINE
GARCIA:05039239904
Dados: 2026.10.07 18:24:55 -03'00'