



Obra
PINTURA E DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa
Catarina
SBC - 09/2026 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		1		46.262,43	46.262,43	100,00 %
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	504,37	630,46	2.521,84	5,45 %
1.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	m²	524,19	13,39	16,73	8.769,69	18,96 %
1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	524,19	30,43	38,03	19.934,94	43,09 %
1.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	471,48	14,24	17,80	8.392,34	18,14 %
1.5	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA, 2 DEMÃOS	L	162	32,81	41,01	6.643,62	14,36 %

Total sem BDI 37.016,57
Total do BDI 9.245,86
Total Geral 46.262,43

CAMILLA CAROLINE
GARCIA:05039239904

Assinado de forma digital por
CAMILLA CAROLINE
GARCIA:05039239904
Dados: 2026.10.08 13:29:38 -03'00'

Camilla Caroline Garcia
Chefe da Setor de Planejamento