PREFEITURA DE CURITIBANOS

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO

ORÇAMENTO DA QUADRA DO JARDIM BOTÂNICO

BDI 25%

OBRA:

PROJETO DA QUADRA DE TENIS EM SAIBRO

SINAPI REF. 01/2025 - 14/01/2025

VALOR DO ORÇAMENTO	**R$ 91.660,01**

DETALHAMENTO SERVIÇOS					CUSTO		QUANTIDADE		
ITEM	SINAPI	ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	UNID	CUSTO UNIT.	PREVISTO	PREVISTO	% DO TOTAL
A	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
A.1	4813	INS+EXE	**PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M, INCLUSO EXECUÇÃO**	GLOBAL	M2	R$ 500,00	3,75	R$ 1.875,00	
			TOTAL ÍTEM A					**R$ 1.875,000**	**2,05%**
TOTAL ÍTEM A								**R$ 1.875,000**	**2,05%**
B	**TERRAPLENAGEM**								
B1	**TERRAPLENAGEM - DEMOLIÇÕES**								
B.1.1	97636	EXE	**DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	GLOBAL	M3	R$ 28,65	12,00	R$ 343,80	

B.1.2	102361	EXE	**RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 RETIRADA DE BASE E SUBBASE DO ASFALTO**	GLOBAL	M3	R$	44,76	12,00	R$	537,15	
B.1.3	97918	EXE	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020**	GLOBAL	TXKM	R$	74,25	4,00	R$	297,00	
B.1.4	93358	EXE	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024**	GLOBAL	M3	R$	104,03	12,00	R$	1.248,30	
			TOTAL ÍTEM B1							**R$ 2.426,250**	**2,65%**
TOTAL ÍTEM B										**R$ 2.426,250**	**2,65%**
C	**FECHAMENTOS E PISOS**										
C1	**ALAMBRADO**										
C.1.1	7170	NOVO	**TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DA QUADRA**	GLOBAL	M2	R$	3,15	840,00	R$	2.646,00	
C.1.2	345	NOVO	**ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)**	GLOBAL	KG	R$	45,91	5,00	R$	229,56	
C.1.3	6110	NOVO	**SERRALHEIRO (HORISTA)**	GLOBAL	H	R$	29,96	48,00	R$	1.438,20	
C.1.4	252	NOVO	**AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)**	GLOBAL	H	R$	22,81	48,00	R$	1.095,00	
			TOTAL ÍTEM C1							**R$ 5.408,763**	**6,27%**
C2	**PISOS**										
C.2.1	COTAÇÃO	NOVO	**PISO DE SAIBRO PARA QUADRA DE TENIS: 70,00m3 de saibro (9cm de espessura), incluso frete; 50,00m3 de pó de pedra (6cm de espessura); 1 rolo compactador manual; 1 escovo para quadra; 1 jogo de fitas para demarcação com 25kg de prego de aço galvanizado; 1 par de postes para rede; 1 rede oficial para tenis; 1 ton de pó de tijolo; 1,00m3 de areia; 10 sacos de cimento para concretagem das bordas; 120,00m de tabuas de madeira de largura 15cm para baldrame. QUADRA OFICIAL COM ÁREA DE 40,00m X 20,00m, com areas de escapes laterais de 4,00m e de fundos de 8,00m**	GLOBAL	UNID	R$	80.800,00	1,00	R$	80.800,00	

			TOTAL ÍTEM C2						**R$ 80.800,000**	**93,73%**
TOTAL ÍTEM C									**R$ 86.208,763**	**94,05%**
D	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**									
C.1	DEINFRA	NOVO	**LIMPEZA FINAL DE OBRA, INTERNA E EXTERNAMENTE E ENTORNO**	GLOBAL	M2	R$ 1,44	800,00	R$ 1.150,00		
			TOTAL ÍTEM E						**R$ 1.150,000**	**1,25%**
TOTAL ÍTEM D									**R$ 1.150,000**	**1,25%**
TOTAL GERAL									**R$ 91.660,013**	**100,00%**

LOCAL: Curitibanos **DATA: 24/06/2023**

FELIPE TAPXURE SCARAMUZZA:01699703965

Assinado de forma digital por FELIPE TAPXURE SCARAMUZZA:01699703965
Dados: 2025.06.24 17:28:16 -03'00'