

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 2201/2025

Nº Ata: 1  
 Nº Edital: 2201/2025  
 Nº Processo: 2201/2025  
 Objeto: **Registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços, junto as vias e logradouros públicos, decorrentes de manutenções ou obras de expansão de redes no sistema de abastecimento de água. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 1.707.007,00

Item: 1 Quant.: 3300,00 Unidade: m<sup>2</sup> Val. Ref.: 513.612,00

SERVIÇO DE REPARO EM PISO CIMENTADO EM PASSEIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVIÇO DE REPARO EM PISO CIMENTADO EM PASSEIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL; Especificação técnica: - Serviço de regularização do solo existente, compactação da área a ser pavimentada, espalhamento de pó de brita proveniente do concreto executado pelo SAMAE na espessura média de 6 cm, preparação do concreto no traço 1:2,14: 1,95 - cimento, areia média limpa e brita nº. 0, lançamento (e = 6 cm) e adensamento do concreto e nivelamento da superfície com régua metálica; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação.

Item: 2 Quant.: 320,00 Unidade: m<sup>2</sup> Val. Ref.: 74.089,60

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM LADRILHO HIDRÁULICO E PEDRAS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM LADRILHO HIDRÁULICO E PEDRAS; Especificação técnica: - Serviço de regularização do passeio existente de concreto com massa de cimento e areia no traço 1:4 e assentamento do revestimento de calçadas de diversos tipos (ladrilhos hidráulicos), com argamassa de assentamento (traço 1:4), respeitando o nivelamento e inclinação mínima de 1%; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada.

Item: 3 Quant.: 60,00 Unidade: m<sup>2</sup> Val. Ref.: 9.581,40

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM CERÂMICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM CERÂMICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ; Especificação técnica: - Serviço de regularização do passeio existente de concreto com argamassa de assentamento (traço 1:4 ou AC II, ACIII) e assentamento do revestimento de calçadas de diversos tipos (Miracema, cerâmica, entre outros), com argamassa de assentamento (traço 1:4 ou AC II , ACIII), respeitando o nivelamento e inclinação mínima de 1%; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela Empresa Contratada.

Item: 4 Quant.: 1500,00 Unidade: METRO LINE Val. Ref.: 188.160,00

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (12X30) PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (12X30) PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL ; Especificação técnica: - Execução da base para assentamento do meio-fio, que será regularizada manualmente, a fim de garantir um perfeito alinhamento bem como o greide definido em projeto; - Os meio-fios serão assentados sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4; - Todos os materiais utilizados deverão ser fornecidos pela Contratada.

Item: 5 Quant.: 80,00 Unidade: m<sup>2</sup> Val. Ref.: 16.588,00

FECHAMENTO EM MUROS E/OU PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS/TIJOLOS CERÂMICOS - FECHAMENTO EM MUROS E/OU PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS/TIJOLOS CERÂMICOS ; Especificação técnica: - Reparo em paredes de alvenaria, que deverão ser de massa homogênea, isenta de fragmentos ou corpos estranhos, cozidos não vitrificados e com porosidade máxima de 20%; - Deverão ser levemente umedecidos antes do assentamento e as fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas; - A execução de qualquer serviço do grupo fechamento será conforme o projeto arquitetônico ou indicação da FISCALIZAÇÃO, bem como a ordem prioridades da obra; - As juntas deverão ter espessura de 10 mm e será rebaixada, a ponta da colher, para possibilitar a aderência do emboço; - As juntas de alvenaria à vista deverão ter espessura de 10 mm e serão rebaixadas e limpas na medida do levantamento da alvenaria; - As paredes assentadas sobre alicerces ou baldrame deverão ter as três primeiras fiadas acima do nível do solo assentadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, com adição de impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante; - As paredes que fizerem parte de estrutura mista deverão ter as demais fiadas assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em volume ou com aditivo com traço 1:0:6; - Atenção especial deverá ser dada ao acabamento e padronização dos materiais, serviços e procedimentos, e a observância das prescrições da ABNT e desta especificação, onde couber; - O acabamento (reboco) será aplicado sobre o emboço ou chapisco, que deverá estar limpo e sem poeira, sendo executado após a colocação dos peitoris e marcos; - A espessura do reboco não deve ultrapassar 5 mm, de modo que, com 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm; - A argamassa para reboco será de cal em pasta e areia fina, no traço 1:4 ou conforme especificações prévias definidas pela FISCALIZAÇÃO.

Item: 6 Quant.: 80,00 Unidade: M<sup>3</sup> Val. Ref.: 15.502,40

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na demolição de concreto simples, sem armação de ferro, mecanizada utilizando-se de martetele perfurador/rompedor, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação. A medição dos serviços será por m<sup>2</sup> executado.

Item: 7	Quant.: 25,00	Unidade: m³	Val. Ref.: 8.565,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO			
Item: 8	Quant.: 25,00	Unidade: m³	Val. Ref.: 43.960,00
EXECUÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, VOLUME ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROX. 30 Kg/m³ ANCORAGEM EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, VOLUME ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROX. 30 Kg/m³ ANCORAGEM EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na execução das armaduras de ferro, colocação das caixarias e concretagem, conforme projetos ou Croquis fornecidos pelo SAMAE. Critério de medição: A medição dos serviços será por m³ executado.			
Item: 9	Quant.: 30,00	Unidade: SERVIÇO	Val. Ref.: 48.910,50
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO (AREIA E BRITA COMERCIAL), FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 10	Quant.: 100,00	Unidade: SERVIÇO	Val. Ref.: 25.239,00
SERVIÇO DE REPARO DA (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO, SEM FORNECIMENTO DE GRELHA (AREIA E BRITA COMERCIAL), MAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 11	Quant.: 15,00	Unidade: SERVIÇO	Val. Ref.: 6.890,70
SERVIÇO DE REPARO DA (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO (AREIA E BRITA COMERCIAL), FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 12	Quant.: 70,00	Unidade: m²	Val. Ref.: 13.463,80
EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM PISO PODOTÁTIL GUIA/ALERTA INTERTRAVADO, NA COR VERMELHO DE (20X20 OU 10X20), ESPESSURA DE 6 cm - EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM PISO PODOTÁTIL GUIA/ALERTA INTERTRAVADO, COR VERMELHO; Especificação técnica: - Regularização do solo existente, espalhamento de areia específica para assentamento dos paver, compactação da área a ser pavimentada, assentamento dos paver com travamento e colocação das lajotas para orientação e dar acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (PNE) e acabamento com massa de cimento forte onde houver necessidade; - Todo material deverá ser fornecido pela empresa contratada, com H= 6 cm - 35Mpa; - A medição dos serviços será por metro linear executado.			
Item: 13	Quant.: 600,00	Unidade: m²	Val. Ref.: 109.530,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10, ESPESSURA DE 6 cm, COM FORNECIMENTO DO PISO INTERTRAVADO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, C/ BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10, C/ PISO INTERTRAVADO; Especificação técnica: - Regularização do solo existente, espalhamento de areia específica para assentamento do paver, compactação da área a ser pavimentada, assentamento dos paver com travamento e colocação das lajotas; - Acabamento com massa de cimento forte onde houver necessidade, todo material deverá ser fornecido pela empresa contratada, com h=6 cm e 35Mpa.			
Item: 14	Quant.: 80,00	Unidade: M LINEAR	Val. Ref.: 20.621,60
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			
Item: 15	Quant.: 80,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 18.377,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 16	Quant.: 80,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 22.877,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 17	Quant.: 80,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 24.337,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 18	Quant.: 160,00	Unidade: MT LINEAR	Val. Ref.: 30.404,80
EXECUÇÃO DE REPARO EM DRENAGENS PLUVIAIS - TUBO DE 300 mm - EXECUÇÃO DE REPARO EM DRENAGENS PLUVIAIS - TUBO DE 300mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste no serviço de escavação até a tubulação, execução do reparo ou a troca de tubulação (Tubos de concreto com diâmetro de 30cm). O material deverá ser fornecido pela empresa contratada. Critério de medição: A medição dos serviços será por metro linear executado.			
Item: 19	Quant.: 260,00	Unidade: M LINEAR	Val. Ref.: 36.327,20
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			
Item: 20	Quant.: 80,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 16.022,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 21	Quant.: 80,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 20.445,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 22	Quant.: 140,00	Unidade: m²	Val. Ref.: 13.498,80
EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE H=8 E ARMADURA CA-60 4,2mm) - EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE H=8 E ARMADURA CA-60 4,2mm); Especificação técnica: - Serviço de regularização do solo existente, compactação da área a ser pavimentada, espalhamento de pó de brita proveniente do concreto executado pelo SAMAE na espessura média de 8 cm, preparação do concreto no traço 1:2,14: 1,95 - cimento, areia			

média limpa e brita nº. 0, lançamento (e = 8 cm), com armadura CA-60 4,2mm (tela pop) e adensamento do concreto e nivelamento da superfície com régua metálica; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação.

Item: 23	Quant.: 30,00	Unidade: M³	Val. Ref.: 12.605,70
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, MANUAL - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, MANUAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na demolição de alvenaria, sem armação de ferro, de forma manual, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação. Critério de medição: A medição dos serviços será por m² executado.			
Item: 24	Quant.: 110,00	Unidade: MT LINEAR	Val. Ref.: 12.283,70
EXECUÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 m, ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXECUÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 m, ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na execução da base para assentamento da canaleta meia cana, que será regularizada manualmente, a fim de garantir um perfeito alinhamento bem como o greide definido em projeto. As canaletas meia cana serão assentadas sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Todos os materiais utilizados deverão ser fornecidos pela Contratada. Critério de medição: A medição dos serviços será por metro linear executado			
Item: 25	Quant.: 200,00	Unidade: m²	Val. Ref.: 12.712,00
SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Item: 26	Quant.: 3000,00	Unidade: m²	Val. Ref.: 392.400,00
SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PAVER PRÉMOLDADO EM CIMENTO DE COLORAÇÃO CINZA (REAPROVEITANDO-O), ENCAIXADOS ENTRE SI, PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA			

#### Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.707.007,00
Licitante 02	1.694.660,10
Licitante 03	1.707.007,00

#### Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
<b>Aguardando Abertura de Propostas</b>	<b>11/04/2025 09.01.19</b>
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
<b>Lances</b>	<b>11/04/2025 09.02.03</b>
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 1.689.000,00
Licitante 03	Último Lance 1.690.000,00
<b>Abertura de Vistas</b>	<b>11/04/2025 09.12.04</b>
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
<b>Habilitação</b>	<b>11/04/2025 09.34.20</b>
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante RACLI LIMPEZA URBANA LTDA pelo motivo: Conforme despacho de julgamento anexo..	
<b>Intenção de Recurso</b>	<b>22/04/2025 14.08.04</b>
Interesse recursal manifestado pela empresa LIDER TERRAPLANAGENS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA para lote 1, motivo: Manifesto intenção de recurso referente a habilitação da empresa Lider Terraplanagens e artefatos de cimentos, entendemos e respeitamos o princípio da isonomia que rege os processos licitatórios, no entanto, tal princípio não pode ser interpretado de maneira a prejudicar a razoabilidade e a efetividade do processo, principalmente quando há espaço para a concessão de prazos compatíveis com a realidade do setor..	
Interesse recursal manifestado pela empresa RACLI LIMPEZA URBANA LTDA para lote 1, motivo: A empresa RACLI LIMPEZA URBANA LTDA manifesta intenção de recurso referente a sua inabilitação, tendo em vista que atendeu a todas as disposições do Edital..	
Interesse recursal manifestado pela empresa RACLI LIMPEZA URBANA LTDA para lote 1, motivo: A empresa RACLI LIMPEZA URBANA LTDA manifesta intenção de recurso referente a sua inabilitação, tendo em vista que atendeu a todas as disposições do Edital..	
<b>Adjudicação</b>	<b>06/05/2025 16.38.02</b>
Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante RACLI LIMPEZA URBANA LTDA com o valor de R\$ 1.689.000,00.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

---

Pregoeiro: João Andre Goldfeder Bremer

---

Autoridade Competente: Alexandre de Vargas