Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
2232/2026	Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto- Blumenau SC

Objeto

Contratação de empresa de engenharia especializada visando à execução de serviços continuados de reposição de pavimento em paralelepípedo, lajota e pavimento cimentado, bem como de meio-fio, em vias e logradouros públicos do Município de Blumenau, decorrentes de manutenções, ampliações ou ligações no sistema de abastecimento de água do SAMAE, com fornecimento exclusivo de mão de obra pela contratada, sendo os materiais necessários à recomposição fornecidos pela contratante.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	30/09/2026 - 00:00	23/11/2026 - 08:50	André Ricardo Jung
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO E OU LAJOTA / CIMENTADO (JACARÉS).	Metro Quad	36.000	90,3600	3.252.960,0000
1	2	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	METRO	350	98,2300	34.380,5000
1	3	SERVIÇO DE REPARO EM PISO CIMENTADO EM PASSEIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVIÇO DE REPARO EM PISO CIMENTADO EM PASSEIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL; Especificação técnica: - Serviço de regularização do solo existente, compactação da área a ser pavimentada, espalhamento de pó de brita proveniente do concerto executado pelo SAMAE na espessura média de 6 cm, preparação do concreto no traço 1:2,14: 1,95 - cimento, areia média limpa e brita nº. 0, lançamento (e = 6 cm) e adensamento do concreto e nivelamento da superfície com régua metálica; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação.	m²	3.300	238,2700	786.291,0000
1	4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM LADRILHO HIDRÁULICO E PEDRAS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM LADRILHO HIDRÁULICO E PEDRAS; Especificação técnica: - Serviço de regularização do passeio existente de concreto com massa de cimento e areia no traço 1:4 e assentamento do revestimento de calçadas de diversos tipos (ladrilhos hidráulicos), com argamassa de assentamento (traço 1:4), respeitando o nivelamento e inclinação mínima de 1%; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada.	m²	320	307,8700	98.518,4000
1	5	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM CERÂMICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM CERÂMICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ; Especificação técnica: - Serviço de regularização do passeio existente de concreto com argamassa de assentamento (traço 1:4 ou AC II, ACIII) e assentamento do revestimento de calçadas de diversos tipos (Miracema, cerâmica, entre outros), com argamassa de assentamento (traço 1:4 ou AC II , ACIII), respeitando o nivelamento e inclinação mínima de 1%; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela Empresa Contratada.	m²	60	330,0000	19.800,0000
1	6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (12X30) PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (12X30) PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL ; Especificação técnica: - Execução da base para assentamento do meio-fio, que será regularizada manualmente, a fim de garantir um perfeito alinhamento bem como o greide definido em projeto; - Os meio-fios serão assentados sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4; - Todos os materiais utilizados deverão ser fornecidos pela Contratada.	METRO LINE	1.000	187,9400	187.940,0000

Compras BR
Portal de Licitações

1	7	FECHAMENTO EM MUROS E/OU PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS/TIJOLOS CERÂMICOS - FECHAMENTO EM MUROS E/OU PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS /TIJOLOS CERÂMICOS ; Especificação técnica: - Reparo em paredes de alvenaria, que deverão ser de massa homogênea, isenta de fragmentos ou corpos estranhos, cozidos não vitrificados e com porosidade máxima de 20%; - Deverão ser levemente umedecidos antes do assentamento e as fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas; - A execução de qualquer serviço do grupo fechamento será conforme o projeto arquitetônico ou indicação da FISCALIZAÇÃO, bem como a ordem prioridades da obra; - As juntas deverão ter espessura de 10 mm e será rebaixada, a ponta da colher, para possibilitar a aderência do emboço; - As juntas de alvenaria à vista deverão ter espessura de 10 mm e serão rebaixadas e limpas na medida do levantamento da alvenaria; - As paredes assentadas sobre alicerces ou baldrames deverão ter as três primeiras fiadas acima do nível do solo assentadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, com adição de impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante; - As paredes que fizerem parte de estrutura mista deverão ter as demais fiadas assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em volume ou com aditivo com traço 1:0:6; - Atenção especial deverá ser dada ao acabamento e padronização dos materiais, serviços e procedimentos, e a observância das prescrições da ABNT e desta especificação, onde couber; - O acabamento (reboco) será aplicado sobre o emboço ou chapisco, que deverá estar limpo e sem poeira, sendo executado após a colocação dos peitoris e marcos; - A espessura do reboco não deve ultrapassar 5 mm, de modo que, com 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm; - A argamassa para reboco será de cal em pasta e areia fina, no traço 1:4 ou conforme especificações prévias definidas pela FISCALIZAÇÃO.	m²	50	511,4400	25.572,0000
1	8	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, CIMENTO QUEIMADO OU CONCRETO SIMPLES (ATÉ 8 cm) COM MARTELETE - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, CIMENTO QUEIMADO OU CONCRETO SIMPLES (ATÉ 8 cm) COM MARTELETE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na demolição de contrapiso, cimento queimado ou concreto simples (até 8cm), sem armação de ferro, mecanizada utilizando-se de martelete perfurador/rompedor, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação. A medição dos serviços será por m² executado.	m²	100	307,4500	30.745,0000
1	9	EXECUÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, VOLUME ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROX. 30 Kg /m³ ANCORAGEM EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, VOLUME ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROX. 30 Kg/m³ ANCORAGEM EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na execução das armaduras de ferro, colocação das caixarias e concretagem, conforme projetos ou Croquis fornecidos pelo SAMAE. Critério de medição: A medição dos serviços será por m³ executado.	m³	25	2.122,1800	53.054,5000
1	10	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO (AREIA E BRITA COMERCIAL), FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	30	778,2600	23.347,8000
1	11	SERVIÇO DE REPARO DA (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO, SEM FORNECIMENTO DE GRELHA (AREIA E BRITA COMERCIAL), MAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	50	338,1900	16.909,5000
1	12	SERVIÇO DE REPARO DA (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO (AREIA E BRITA COMERCIAL), FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	50	515,5000	25.775,0000
1	13	EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM PISO PODOTÁTIL GUIA/ALERTA INTERTRAVADO, NA COR VERMELHO DE (20X20 OU 10X20), ESPESSURA DE 6 cm - EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM PISO PODOTÁTIL GUIA/ALERTA INTERTRAVADO, COR VERMELHO; Especificação técnica: - Regularização do solo existente, espalhamento de areia especifica para assentamento dos paver, compactação da área a ser pavimentada, assentamento dos paver com travamento e colocação das lajotas para orientação e dar acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (PNE) e acabamento com massa de cimento forte onde houver necessidade; - Todo material deverá ser fornecido pela empresa contratada, com H= 6 cm - 35Mpa; - A medição dos serviços será por metro linear executado.	m²	50	245,7800	12.289,0000
1	14	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10, ESPESSURA DE 6 cm, COM FORNECIMENTO DO PISO INTERTRAVADO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, C/ BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10, C/ PISO INTERTRAVADO; Especificação técnica: - Regularização do solo existente, espalhamento de areia especifica para assentamento do paver, compactação da área a	m²	500	224,0200	112.010,0000

Compras BR
Portal de Licitações

		ser pavimentada, assentamento dos paver com travamento e colocação das lajotas; - Acabamento com massa de cimento forte onde houver necessidade, todo material deverá ser fornecido pela empresa contratada, com h=6 cm ¿ 35Mpa.				
1	15	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M LINEAR	80	327,7100	26.216,8000
1	16	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	331,1600	16.558,0000
1	17	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	508,5200	25.426,0000
1	18	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	517,4300	25.871,5000
1	19	EXECUÇÃO DE REPARO EM DRENAGENS PLUVIAIS - TUBO DE 300 mm - EXECUÇÃO DE REPARO EM DRENAGENS PLUVIAIS - TUBO DE 300mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste no serviço de escavação até a tubulação, execução do reparo ou a troca de tubulação (Tubos de concreto com diâmetro de 30cm). O material deverá ser fornecido pela empresa contratada. Critério de medição: A medição dos serviços será por metro linear executado.	MT LINEAR	160	300,3100	48.049,6000
1	20	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M LINEAR	250	327,1600	81.790,0000
1	21	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	421,3100	21.065,5000
1	22	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	502,3600	25.118,0000
1	23	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE H=8 E ARMADURA CA-60 4,2mm) - EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE H=8 E ARMADURA CA-60 4,2mm); Especificação técnica: - Serviço de regularização do solo existente, compactação da área a ser pavimentada, espalhamento de pó de brita proveniente do concerto executado pelo SAMAE na espessura média de 8 cm, preparação do concreto no traço 1: 2,14: 1,95 - cimento, areia média limpa e brita nº. 0, lançamento (e = 8 cm), com armadura CA-60 4,2mm (tela pop) e adensamento do concreto e nivelamento da superfície com régua metálica; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação.	m²	150	291,8500	43.777,5000
1	24	EXECUÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 m, ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXECUÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 m, ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na execução da base para assentamento da canaleta meia cana, que será regularizada manualmente, a fim de garantir um perfeito alinhamento bem como o greide definido em projeto. As canaletas meia cana serão assentadas sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Todos os materiais utilizados deverão ser fornecidos pela Contratada. Critério de medição: A medição dos serviços será por metro linear executado	MT LINEAR	50	217,8700	10.893,5000
1	25	SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	m²	100	133,5400	13.354,0000
1	26	SERVIÇO DE REPARO CIMENTADO EM TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE	100	196,9700	19.697,0000
1	27	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CAIXARIA	m³	30	1.175,1000	35.253,0000
1	28	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PAVER PRÉMOLDADO EM CIMENTO DE COLORAÇÃO CINZA (REAPROVEITANDO-O), ENCAIXADOS ENTRE SI, PARA	m²	3.000	174,0300	522.090,0000

Compras BR
Portal de Licitações

		EXECUÇÃO DE CALÇADA				