

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 2212/2026 **Responsável** Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- Blumenau SC

Objeto

Contratação de empresa engenharia especializada visando à execução de serviços continuados de reposição de pavimento em paralelepípedo, lajota e pavimento cimentado, bem como de meio-fio, em vias e logradouros públicos do Município de Blumenau, decorrentes de manutenções, ampliações ou ligações no sistema de abastecimento de água do SAMAE, com fornecimento exclusivo de mão de obra pela contratada, sendo os materiais necessários à recomposição fornecidos pela contratante, conforme disciplinado no Termo de Referência; e execução de serviços de obra civil correlatos às intervenções acima mencionadas, com fornecimento, pela contratada, de mão de obra exclusiva e de todos os materiais, insumos, equipamentos e ferramentas necessários à plena execução dos serviços, conforme especificações, características, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 02/07/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 16/07/2026 - 08:50	Pregoeiro Raquel Franco Reblin
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO E OU LAJOTA / CIMENTADO (JACARÉS).	Metro Quad	36.000	66,2500	2.385.000,0000
1	2	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	METRO	350	72,3000	25.305,0000
1	3	SERVIÇO DE REPARO EM PISO CIMENTADO EM PASSEIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVIÇO DE REPARO EM PISO CIMENTADO EM PASSEIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL; Especificação técnica: - Serviço de regularização do solo existente, compactação da área a ser pavimentada, espalhamento de pó de brita proveniente do concreto executado pelo SAMAE na espessura média de 6 cm, preparação do concreto no traço 1:2,14: 1,95 - cimento, areia média limpa e brita nº. 0, lançamento (e = 6 cm) e adensamento do concreto e nivelamento da superfície com régua metálica; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação.	m²	3.300	225,1000	742.830,0000
1	4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM LADRILHO HIDRÁULICO E PEDRAS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM LADRILHO HIDRÁULICO E PEDRAS; Especificação técnica: - Serviço de regularização do passeio existente de concreto com massa de cimento e areia no traço 1:4 e assentamento do revestimento de calçadas de diversos tipos (ladrilhos hidráulicos), com argamassa de assentamento (traço 1:4), respeitando o nivelamento e inclinação mínima de 1%; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada.	m²	320	236,9800	75.833,6000
1	5	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM CERÂMICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM CERÂMICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ; Especificação técnica: - Serviço de regularização do passeio existente de concreto com argamassa de assentamento (traço 1:4 ou AC II, ACIII) e assentamento do revestimento de calçadas de diversos tipos (Miracema, cerâmica, entre outros), com argamassa de assentamento (traço 1:4 ou AC II , ACIII), respeitando o nivelamento e inclinação mínima de 1%; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela Empresa Contratada.	m²	60	239,8200	14.389,2000
1	6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (12X30) PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (12X30) PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL ; Especificação técnica: - Execução da base para assentamento do meio-fio, que será regularizada manualmente, a fim de garantir um perfeito alinhamento bem como o greide definido em projeto; - Os meio-fios serão assentados sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4; -	METRO LINE	1.000	135,2400	135.240,0000

		<p>Todos os materiais utilizados deverão ser fornecidos pela Contratada.</p>				
1	7	<p>FECHAMENTO EM MUROS E/OU PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS/TIJOLOS CERÂMICOS - FECHAMENTO EM MUROS E/OU PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS /TIJOLOS CERÂMICOS ; Especificação técnica: - Reparo em paredes de alvenaria, que deverão ser de massa homogênea, isenta de fragmentos ou corpos estranhos, cozidos não vitrificados e com porosidade máxima de 20%; - Deverão ser levemente umedecidos antes do assentamento e as fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas; - A execução de qualquer serviço do grupo fechamento será conforme o projeto arquitetônico ou indicação da FISCALIZAÇÃO, bem como a ordem prioridades da obra; - As juntas deverão ter espessura de 10 mm e será rebaxada, a ponta da colher, para possibilitar a aderência do emboço; - As juntas de alvenaria à vista deverão ter espessura de 10 mm e serão rebaxadas e limpas na medida do levantamento da alvenaria; - As paredes assentadas sobre alicerces ou baldrame deverão ter as três primeiras fiadas acima do nível do solo assentadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, com adição de impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante; - As paredes que fizerem parte de estrutura mista deverão ter as demais fiadas assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em volume ou com aditivo com traço 1:0:6; - Atenção especial deverá ser dada ao acabamento e padronização dos materiais, serviços e procedimentos, e a observância das prescrições da ABNT e desta especificação, onde couber; - O acabamento (reboco) será aplicado sobre o emboço ou chapisco, que deverá estar limpo e sem poeira, sendo executado após a colocação dos peitoris e marcos; - A espessura do reboco não deve ultrapassar 5 mm, de modo que, com 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm; - A argamassa para reboco será de cal em pasta e areia fina, no traço 1:4 ou conforme especificações prévias definidas pela FISCALIZAÇÃO.</p>	m ²	50	338,8400	16.942,0000
1	8	<p>DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, CIMENTO QUEIMADO OU CONCRETO SIMPLES (ATÉ 8 cm) COM MARTELETE - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, CIMENTO QUEIMADO OU CONCRETO SIMPLES (ATÉ 8 cm) COM MARTELETE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na demolição de contrapiso, cimento queimado ou concreto simples (até 8cm), sem armação de ferro, mecanizada utilizando-se de martetele perfurador/rompedor, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação. A medição dos serviços será por m² executado.</p>	m ²	100	196,8300	19.683,0000
1	9	<p>EXECUÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, VOLUME ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROX. 30 Kg /m³ ANCORAGEM EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, VOLUME ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROX. 30 Kg/m³ ANCORAGEM EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na execução das armaduras de ferro, colocação das caixarias e concretagem, conforme projetos ou Croquis fornecidos pelo SAMAE. Critério de medição: A medição dos serviços será por m³ executado.</p>	m ³	25	1.855,2100	46.380,2500
1	10	<p>SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO (AREIA E BRITA COMERCIAL), FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</p>	SERVIÇO	30	1.177,8900	35.336,7000
1	11	<p>SERVIÇO DE REPARO DA (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO, SEM FORNECIMENTO DE GRELHA (AREIA E BRITA COMERCIAL), MAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</p>	SERVIÇO	50	248,9800	12.449,0000
1	12	<p>SERVIÇO DE REPARO DA (BOCA DE LOBO) SIMPLES, COM ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO (AREIA E BRITA COMERCIAL), FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</p>	SERVIÇO	50	398,5200	19.926,0000
1	13	<p>EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM PISO PODOTÁTIL GUIA/ALERTA INTERTRAVADO, NA COR VERMELHO DE (20X20 OU 10X20), ESPESSURA DE 6 cm - EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM PISO PODOTÁTIL GUIA/ALERTA INTERTRAVADO, COR VERMELHO; Especificação técnica: - Regularização do solo existente, espalhamento de areia específica para assentamento dos paver, compactação da área a ser pavimentada, assentamento dos paver com travamento e colocação das lajotas para orientação e dar acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (PNE) e acabamento com massa de cimento forte onde houver necessidade; - Todo material deverá ser fornecido pela empresa contratada, com H= 6 cm - 35Mpa; - A medição dos serviços será por metro linear executado.</p>	m ²	50	200,6000	10.030,0000
		<p>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10, ESPESSURA DE 6 cm, COM FORNECIMENTO DO PISO INTERTRAVADO - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, C/ BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL</p>				

1	14	DE 20X10, C/ PISO INTERTRAVADO; Especificação técnica: - Regularização do solo existente, espalhamento de areia específica para assentamento do paver, compactação da área a ser pavimentada, assentamento dos paver com travamento e colocação das lajotas; - Acabamento com massa de cimento forte onde houver necessidade, todo material deverá ser fornecido pela empresa contratada, com h=6 cm \hat{c} 35Mpa.	m ²	500	187,0200	93.510,0000
1	15	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M LINEAR	80	259,8800	20.790,4000
1	16	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	247,4800	12.374,0000
1	17	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	379,0700	18.953,5000
1	18	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	391,7700	19.588,5000
1	19	EXECUÇÃO DE REPARO EM DRENAGENS PLUVIAIS - TUBO DE 300 mm - EXECUÇÃO DE REPARO EM DRENAGENS PLUVIAIS - TUBO DE 300mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste no serviço de escavação até a tubulação, execução do reparo ou a troca de tubulação (Tubos de concreto com diâmetro de 30cm). O material deverá ser fornecido pela empresa contratada. Critério de medição: A medição dos serviços será por metro linear executado.	MT LINEAR	160	235,5900	37.694,4000
1	20	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M LINEAR	250	225,2500	56.312,5000
1	21	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	283,9300	14.196,5000
1	22	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	METRO	50	332,4300	16.621,5000
1	23	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE H=8 E ARMADURA CA-60 4,2mm) - EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE H=8 E ARMADURA CA-60 4,2mm); Especificação técnica: - Serviço de regularização do solo existente, compactação da área a ser pavimentada, espalhamento de pó de brita proveniente do concreto executado pelo SAMAE na espessura média de 8 cm, preparação do concreto no traço 1: 2,14: 1,95 - cimento, areia média limpa e brita nº. 0, lançamento (e = 8 cm), com armadura CA-60 4,2mm (tela pop) e adensamento do concreto e nivelamento da superfície com régua metálica; - Todo material utilizado deverá ser fornecido pela empresa contratada, com a retirada do entulho proveniente da execução do serviço e sua destinação.	m ²	150	204,3100	30.646,5000
1	24	EXECUÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 m, ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXECUÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 m, ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Consiste na execução da base para assentamento da canaleta meia cana, que será regularizada manualmente, a fim de garantir um perfeito alinhamento bem como o greide definido em projeto. As canaletas meia cana serão assentadas sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Todos os materiais utilizados deverão ser fornecidos pela Contratada. Critério de medição: A medição dos serviços será por metro linear executado	MT LINEAR	50	162,5100	8.125,5000
1	25	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PAVER PRÉMOLDADO EM CIMENTO DE COLORAÇÃO CINZA (REAPROVEITANDO-O), ENCAIXADOS ENTRE SI, PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA	m ²	3.000	132,9900	398.970,0000
1	26	SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	m ²	100	98,9100	9.891,0000
		SERVIÇO DE REPARO CIMENTADO EM TUBOS DE				

1	27	CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE	100	135,5900	13.559,0000
1	28	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CAIXARIA	m ³	30	1.032,8600	30.985,8000