

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	LADO A	LADO B	LADO C	ÁREA	FATOR	Total
1	Serviços Iniciais								
1.1	Administração Local	UNID	1						1,00 un
2	Alvenaria, Fechamento e Divisórias								
2.1	Alvenaria - Fachada								
2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m		0,4	9,5	7			6,60 m²
2.1.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	m		9,6	2,0	2,0			13,60 m
2.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	2	44,0	7,0				102,00 m²
2.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2	44,0	7,0				102,00 m²
2.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM	m²		2,0	6,5	4,0		2,10	44,00 m²
2.1.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FECHADURA, MAÇANETA E MOLA AÉREA	m²		0,9	2,1				1,89 m²
2.1.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m		1					1,00 m
2.2	Alvenaria - Pilotis								
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	m		0,4	40				16,00 m²
2.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	m		0,5	5				2,50 m²
2.2.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	m		40					40,00 m
2.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	2	16,0	3,0				38,00 m²
2.2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m	2,00	0,4	40				32,00 m²
2.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m	2,00	0,5	5				5,00 m²
3	Alvenaria, Fechamento e Divisórias								
3.1	Fechamento Superior - Pele de Vidro/Telhas								
3.1.1	RETIRADA/DESLOCAMENTO GUARDA-CORPO METÁLICO	m		19,00	7,00				26,00 m
3.1.2	REPOSICIONAMENTO GUARDA-CORPO METÁLICO	m		19,00	3,00				22,00 m
3.1.3	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UNID		1,00					1,00 un
3.1.4	REINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H	UNID		1,00					1,00 un
3.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	m		15,00					15,00 m
3.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 45X45	m		2,00	4,20				8,40 m²
3.1.7	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTO VERTICAL COM TRAMA AÇO, ACESSÓRIOS FIXAÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	m		4,50	9,70	4,00		1,0915	89,99 m²
3.1.8	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS)	m	2,00	4,50	9,70	4,00	30,00	1,0915	209,99 m²
3.1.9	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO	m		10,20					10,20 m
3.1.10	FACHADA PELE DE VIDRO LAMINADO GLAZING VIDRO VERDE E PELÍCULA, ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO-SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		2,80	26,00			1,1904	86,66 m²

3.1.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM	UNID		1					1,00 un
3.1.12	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID		2					2,00 un
3.1.13	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM	UNID		4					4,00 un

3.1.14	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	UNID		2					2,00 un
3.1.15	Revestimento com granito Cinza flameado, em placa de (40x40)cm, com 3cm de espessura	m	2,0	2,3	1,0	2,0			12,60 m²
3.1.16	CANAleta EM CHAPA DOBRADA AÇO #16 (12.20kg/m²) - Instalada	m	2,0	2,3	2				8,60 m
3.1.17	TUBOS VERTICAIS PVC ÁGUA PLUVIAL DIÂMETRO 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE	m		10					10,00 m
3.1.18	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m		2,0	1,0	1,0			4,00 m
3.2	Passarela - Cobertura								
3.2.1	Corte de Corrimão por meio de esmerilhadeira	m	14	0,4	0,4				2,24 m²
3.2.2	RECOMPOSIÇÃO CORRIMÃO TUBO AÇO 2" - TUBO E SOLDA - Fornecimento e Instalação	m	7	1			2		14,00 m
3.2.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO EM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, (PILAR/TESSOURA/CONTRAVENTOS)	UNID		7					7,00 un
3.2.4	TRAMA DE COBERTURA PASSARELA, (TERÇAS/CAIBROS), VÃO DE 2.0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		3,5	19,5				68,25 m²
3.2.5	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS)	m²		56					56,00 m²
3.2.6	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		3,5	19,5				68,25 m²
4	Alvenaria, Fechamento e Divisórias								
4.1	Fechamento Inferior - Rampa								
4.1.1	RETIRADA/DESLOCAMENTO CORRIMÃO DUPLO METÁLICO	m		10,00					10,00 m
4.1.2	REPOSICIONAMENTO CORRIMÃO DUPLO METÁLICO	m		10,00					10,00 m
4.1.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃOS	m		4,00	5,00				20,00 m²
4.1.4	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA	m		43,50	2,80			1,15	140,07 m²
4.1.5	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM	UNID		2					2,00 un
4.1.6	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM	UNID		4					4,00 un
4.1.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m		4,00					4,00 m



Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjY0NTdfMjY0NjJfMjYyNl8wVTRXTT13RQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00026457/2026** e o código **0U4WM27E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.