

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90277/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HIWALL, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO. A INSTALAÇÃO COMPREENDE A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA, UTILIZANDO TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIÂMETROS DE 3/8" PARA A LINHA DE SUÇÃO (GÁS) E DE 1/4" PARA A LINHA DE LÍQUIDO E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA LINHA, TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10 MM, DIÂMETROS INTERNOS DE 3/8" E 1/4" E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA DIÂMETRO (RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA RESISTENTE A UV, INTEMPÉRIES E IMPACTOS), MANGUEIRA CRISTAL EM PVC PARA DRENAGEM DE COMPRIMENTO DE ATÉ 5 M, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA-CONDENSADORA, COM VIA DE ATERRAMENTO, BITOLA MÍNIMA CONFORME MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO COMPRIMENTO DE 3M. INCLUINDO SUPORTE EM POLÍMERO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	169
Quantidade Total:	169	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	538,61		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	338
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (169)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HIWALL, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO. A INSTALAÇÃO COMPREENDE A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA, UTILIZANDO TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIÂMETROS DE 1/2" PARA A LINHA DE SUÇÃO (GÁS) E DE 1/4" PARA A LINHA DE LÍQUIDO E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA LINHA, TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10 MM, DIÂMETROS INTERNOS DE 3/8" E 1/4" E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA DIÂMETRO (RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA RESISTENTE A UV, INTEMPÉRIES E IMPACTOS), MANGUEIRA CRISTAL EM PVC PARA DRENAGEM DE COMPRIMENTO DE ATÉ 5 M, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA-CONDENSADORA, COM VIA DE ATERRAMENTO, BITOLA MÍNIMA CONFORME MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO COMPRIMENTO DE 3M. INCLUINDO SUPORTE EM POLÍMERO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	562
Quantidade Total:	562	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	579,52		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1124
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (562)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HIWALL, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO. A INSTALAÇÃO COMPREENDE A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA, UTILIZANDO TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIÂMETROS DE 1/2" PARA A LINHA DE SUÇÃO (GÁS) E DE 1/4" PARA A LINHA DE LÍQUIDO E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA LINHA, TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10 MM, DIÂMETROS INTERNOS DE 3/8" E 1/4" E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA DIÂMETRO (RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA RESISTENTE A UV, INTEMPÉRIES E IMPACTOS), MANGUEIRA CRISTAL EM PVC PARA DRENAGEM DE COMPRIMENTO DE ATÉ 5 M, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA-CONDENSADORA, COM VIA DE ATERRAMENTO, BITOLA MÍNIMA CONFORME MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO COMPRIMENTO DE 3M. INCLUINDO SUPORTE EM POLÍMERO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	197
Quantidade Total:	197	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		

Valor Unitário (R\$): 579,52
Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 394
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (197)
Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HIWALL, COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO. A INSTALAÇÃO COMPREENDE A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA, UTILIZANDO TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIÂMETROS DE 5/8" PARA A LINHA DE SUÇÃO (GÁS) E DE 3/8" PARA A LINHA DE LÍQUIDO E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA LINHA, TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10 MM, DIÂMETROS INTERNOS DE 5/8" E 3/8" E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA DIÂMETRO (RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA RESISTENTE A UV, INTEMPÉRIES E IMPACTOS), MANGUEIRA CRISTAL EM PVC PARA DRENAGEM DE COMPRIMENTO DE ATÉ 5 M, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA-CONDENSADORA, COM VIA DE ATERRAMENTO, BITOLA MÍNIMA CONFORME MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO COMPRIMENTO DE 3M. INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO DE BRANCO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 707 **Quantidade Mínima Cotada:** 707
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 877,65
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 1414
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (707)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT CASSETE, COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, CICLO FRIO. A INSTALAÇÃO COMPREENDE A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA, UTILIZANDO TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIÂMETROS DE 3/4" PARA A LINHA DE SUÇÃO (GÁS) E DE 3/8" PARA A LINHA DE LÍQUIDO E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA LINHA, TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10 MM, DIÂMETROS INTERNOS DE 3/4" E 3/8" E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA DIÂMETRO (RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA RESISTENTE A UV, INTEMPÉRIES E IMPACTOS), MANGUEIRA CRISTAL EM PVC PARA DRENAGEM DE COMPRIMENTO DE ATÉ 5 M, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA-CONDENSADORA, COM VIA DE ATERRAMENTO, BITOLA MÍNIMA CONFORME MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO COMPRIMENTO DE 3M. INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO DE BRANCO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.121,35
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (17)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT PISOTETO, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, CICLO FRIO. A INSTALAÇÃO COMPREENDE A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA, UTILIZANDO TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIÂMETROS DE 5/8" PARA A LINHA DE SUÇÃO (GÁS) E DE 3/8" PARA A LINHA DE LÍQUIDO E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA LINHA, TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10 MM, DIÂMETROS INTERNOS DE 5/8" E 3/8" E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA DIÂMETRO (RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA RESISTENTE A UV, INTEMPÉRIES E IMPACTOS), MANGUEIRA CRISTAL EM PVC PARA DRENAGEM DE COMPRIMENTO DE ATÉ 5 M, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA-CONDENSADORA, COM VIA DE ATERRAMENTO, BITOLA MÍNIMA CONFORME MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO COMPRIMENTO DE 3M. INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO DE BRANCO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.080,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (11)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT PISOTETO, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H, CICLO FRIO. A INSTALAÇÃO COMPREENDE A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E A CONDENSADORA, UTILIZANDO TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, DIÂMETROS DE 3/4" PARA A LINHA DE SUÇÃO (GÁS) E DE 7/8" PARA A LINHA DE LÍQUIDO E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA LINHA, TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10 MM, DIÂMETROS INTERNOS DE 3/4" E 7/8" E COMPRIMENTO DE 3 M PARA CADA DIÂMETRO (RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA RESISTENTE A UV, INTEMPÉRIES E IMPACTOS), MANGUEIRA CRISTAL EM PVC PARA DRENAGEM DE COMPRIMENTO DE ATÉ 5 M, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA-CONDENSADORA, COM VIA DE ATERRAMENTO, BITOLA MÍNIMA CONFORME MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO COMPRIMENTO DE 3M. INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO DE BRANCO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.229,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA CONDENSADORA (TUBULAÇÕES DE COBRE (2 LINHAS - LÍQUIDO E SUÇÃO 3/8" E 1/4"), TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL E REVESTIMENTO EM FITA VINÍLICA), POR METRO NECESSÁRIO ACIMA DO COMPRIMENTO MÍNIMO ESPECIFICADO (3M). UNIDADE DE MEDIDA (METRO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (51)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA CONDENSADORA (TUBULAÇÕES DE COBRE (2 LINHAS - LÍQUIDO E SUÇÃO 1/2" E 1/4"), TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL E REVESTIMENTO EM FITA VINÍLICA), POR METRO NECESSÁRIO ACIMA DO COMPRIMENTO MÍNIMO ESPECIFICADO (3M). UNIDADE DE MEDIDA (METRO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228

Quantidade Mínima Cotada: 228

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 456

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (228)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA CONDENSADORA (TUBULAÇÕES DE COBRE (2 LINHAS - LÍQUIDO E SUÇÃO 3/4" E 3/8"), TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL E REVESTIMENTO EM FITA VINÍLICA), POR METRO NECESSÁRIO ACIMA DO COMPRIMENTO MÍNIMO ESPECIFICADO (3M). UNIDADE DE MEDIDA (METRO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (26)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA CONDENSADORA (TUBULAÇÕES DE COBRE (2 LINHAS - LÍQUIDO E SUÇÃO 3/4" E 7/8"), TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL E REVESTIMENTO EM FITA VINÍLICA), POR METRO NECESSÁRIO ACIMA DO COMPRIMENTO MÍNIMO ESPECIFICADO (3M). UNIDADE DE MEDIDA (METRO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (38)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA CONDENSADORA (TUBULAÇÕES DE COBRE (2 LINHAS - LÍQUIDO E SUÇÃO 5/8" E 3/8"), TUBO BLINDADO EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL E REVESTIMENTO EM FITA VINÍLICA), POR METRO NECESSÁRIO ACIMA DO COMPRIMENTO MÍNIMO ESPECIFICADO (3 M). UNIDADE DE MEDIDA (METRO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (215)

Grupo: G1

13 - Locação equipamento elevação / movimentação de carga

Descrição Detalhada: ALUGUEL DE CADEIRA SUSPensa EM AÇO GALVANIZADO COM TRAVA QUEDAS CONFORME A NR-18, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM - UNIDADE DE MEDIDA (UNID/DIA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (63)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	169	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	562	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	197	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	707	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	17	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	11	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	25	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	51	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	228	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	26	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	38	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	215	UNIDADE
13	Locação equipamento elevação / movimentação de carga	63	UNIDADE