



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA


META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
1						CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
	1					CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
		1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					104.741,00
			1.1	CP0001	AMAC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	846,05	1.047,41	104.741,00
		2				SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS					8.261,33
			2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	235,68	5,19	6,43	1.515,42
			2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	94,27	10,14	12,55	1.183,09
			2.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	67,42	66,65	82,51	5.562,82
		3				CANTEIRO DE OBRAS					56.045,54
			3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	157,12	86,07	106,55	16.741,14
			3.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	464,03	574,47	3.446,82
			3.3	CP0002	AMAC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	8,00	1.068,54	1.322,85	10.582,80
			3.4	CP0003	AMAC	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	12,00	885,94	1.096,79	13.161,48
			3.5	CP0004	AMAC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	7,50	975,14	1.207,22	9.054,15
			3.6	CP0005	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	2.471,04	3.059,15	3.059,15
		4				MOVIMENTO DE TERRA					5.146,11
			4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	15,67	117,49	145,45	2.279,20
			4.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	8,56	106,81	132,23	1.131,89



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			4.3	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	6,95	70,74	87,58	608,68
			4.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	50,58	7,24	8,96	453,20
			4.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	6,47	84,04	104,04	673,14

5	INFRAESTRUTURA	256.025,04
---	----------------	------------

	5.1	CP0006	AMAC	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	50,58	231,36	286,42	14.487,12
	5.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	108,50	68,32	84,58	9.176,93
	5.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,68	106,43	131,76	1.011,92
	5.4	CP0007	AMAC	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 35CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	216,00	458,84	568,04	122.696,64
	5.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,00	21,79	26,98	998,26
	5.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65,70	23,95	29,65	1.948,01
	5.7	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	215,60	17,81	22,05	4.753,98
	5.8	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	86,00	20,32	25,16	2.163,76
	5.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	102,90	14,01	17,34	1.784,29
	5.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,20	17,34	21,47	476,63
	5.11	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,20	17,27	21,38	945,00
	5.12	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1.001,70	13,59	16,82	16.848,59
	5.13	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	251,10	19,43	24,05	6.038,96
	5.14	CP0008	AMAC	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	14,23	3.789,43	4.691,31	66.757,34



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			5.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,23	337,04	417,26	5.937,61
6		SUPERESTRUTURA									481.631,22
			6.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	296,04	159,39	197,32	58.414,61
			6.2	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	234,02	106,43	131,76	30.834,48
			6.3	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	235,90	16,37	20,27	4.781,69
			6.4	92486	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	122,92	164,96	204,22	25.102,72
			6.5	102040	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	34,58	410,38	508,05	17.568,37
			6.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,80	16,53	20,46	1.203,05
			6.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	562,30	15,64	19,36	10.886,13
			6.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.052,30	14,01	17,34	18.246,88
			6.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	251,30	11,83	14,65	3.681,55
			6.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	657,40	17,34	21,47	14.114,38
			6.11	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	367,60	15,92	19,71	7.245,40
			6.12	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,10	15,09	18,68	3.308,23
			6.13	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,00	13,49	16,70	734,80
			6.14	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,70	16,70	20,67	3.673,06



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			6.15	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	11,90	24,25	30,02	357,24
			6.16	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	45,70	19,85	24,57	1.122,85
			6.17	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	188,40	15,94	19,73	3.717,13
			6.18	95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	128,10	12,40	15,35	1.966,34
			6.19	95948	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	23,10	11,01	13,63	314,85
			6.20	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	5,50	26,51	32,82	180,51
			6.21	CP0008	AMAC	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	53,67	3.789,43	4.691,31	251.782,61
			6.22	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	53,67	337,04	417,26	22.394,34
7			IMPERMEABILIZAÇÃO								8.727,13
			7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	116,18	52,43	64,91	7.541,24
			7.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	4,97	122,93	152,19	756,38
			7.3	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	4,97	69,81	86,42	429,51
8			PAREDES E PAINÉIS								114.127,48
			8.1	CP0009	AMAC	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	509,35	125,43	155,28	79.091,87
			8.2	CP0010	AMAC	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.	M	52,79	167,50	207,37	10.947,06
			8.3	CP0011	AMAC	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.	M	52,79	151,78	187,90	9.919,24
			8.4	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	10,40	373,42	462,29	4.807,82



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI	
									SEM BDI	COM BDI		
			8.5	CP00012	AMAC	BANCADA EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	M2	4,58	1.572,45	1.946,69	8.915,84	
			8.6	CP0055	AMAC	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA1 CM	M2	2,79	129,02	159,73	445,65	
9			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS								65.058,85	
			9.1	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,00	762,11	943,49	2.830,47	
			9.2	CP0013	AMAC	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE COM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	9,07	801,87	992,72	9.003,97	
			9.3	CP0014	AMAC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,95	982,13	1.215,88	6.018,61	
			9.4	90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.343,75	1.663,56	9.981,36	
			9.5	CP0015	AMAC	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE AÇO ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	2.013,59	2.492,82	7.478,46	
			9.6	90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.427,73	1.767,53	7.070,12	
			9.7	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,76	702,97	870,28	5.012,81	
			9.8	CP0016	AMAC	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 300X215 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UND	1,00	6.504,11	8.052,09	8.052,09	
			9.9	CP0017	AMAC	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE AÇO ANTI-IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.756,39	2.174,41	2.174,41	
			9.10	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	849,54	1.051,73	1.051,73	
			9.11	CP0018	AMAC	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 240X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1,00	5.157,37	6.384,82	6.384,82	



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
10			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES								215.899,12
			10.1	CP0019	AMAC	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	1.243,65	11,17	13,83	17.199,68
			10.2	CP0020	AMAC	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	110,44	72,32	89,53	9.887,69
			10.3	CP0022	AMAC	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	1.133,21	73,05	90,44	102.487,51
			10.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	110,44	80,12	99,19	10.954,54
			10.5	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	242,32	201,35	249,27	60.403,11
			10.6	96122	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	266,12	45,43	56,24	14.966,59
11			COBERTURA								58.056,06
			11.1	100367	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.016,71	1.258,69	6.293,45
			11.2	92561	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	2.290,63	2.835,80	19.850,60
			11.3	100369	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	1.472,76	1.823,28	10.939,68
			11.4	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	134,35	21,61	26,75	3.593,86
			11.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	134,35	62,70	77,62	10.428,25
			11.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,10	76,76	95,03	3.525,61



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			11.7	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,40	107,80	133,46	1.254,52
			11.8	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,41	4.275,37	5.292,91	2.170,09
12			PISOS								148.231,62
			12.1	CP0006	AMAC	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	210,79	231,36	286,42	60.374,47
			12.2	CP0023	AMAC	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M2	48,12	110,42	136,70	6.578,00
			12.3	CP0024	AMAC	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M2	187,53	96,57	119,55	22.419,21
			12.4	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	30,72	85,72	106,12	3.260,01
			12.5	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	43,02	73,86	91,44	3.933,75
			12.6	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	144,46	64,32	79,63	11.503,35
			12.7	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	124,09	10,31	12,76	1.583,39
			12.8	CP0025	AMAC	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	10,00	152,18	188,40	1.884,00
			12.9	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	24,28	184,68	228,63	5.551,14
			12.10	CP0026	AMAC	PISO REGUAS DE MADEIRA DE LEI	M2	21,58	322,48	399,23	8.615,38
			12.11	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	21,97	828,30	1.025,44	22.528,92
13			PINTURAS								57.309,46
			13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.133,21	4,61	5,71	6.470,63



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			13.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.133,21	20,17	24,97	28.296,25
			13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.133,21	14,94	18,50	20.964,39
			13.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	53,76	18,02	22,31	1.199,39
			13.5	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	10,00	30,60	37,88	378,80

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - LÓGICA / CABEAMENTO	78.889,84
----	--	-----------

	14.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,00	35,17	43,54	2.002,84
	14.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	12,58	15,57	342,54
	14.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	20,01	24,77	594,48
	14.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	16,73	20,71	1.221,89
	14.5	91940	SINAPI	REDE DE PROTEÇÃO PISO A PISO (SISTEMA U). AF_03/2024	M	2,00	20,01	24,77	49,54
	14.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	55,72	68,98	275,92
	14.7	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	19,17	23,73	94,92
	14.8	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	102,70	127,14	508,56
	14.9	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	53,09	87,40	108,20	5.744,34
	14.10	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	18,00	18,69	23,14	416,52
	14.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.041,50	5,06	6,26	12.779,79
	14.12	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	12,67	42,29	52,36	663,40
	14.13	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00	28,37	35,12	632,16



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			14.14	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	210,29	260,34	520,68
			14.15	CP0027	AMAC	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	UN	5,00	67,66	83,76	418,80
			14.16	CP0028	AMAC	CABO DE COBRE NU 50 MM2 - CONDUTOR DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,90	68,92	85,32	844,67
			14.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	37,03	45,84	641,76
			14.18	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	56,70	70,19	140,38
			14.19	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	76,37	94,55	94,55
			14.20	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	54,70	67,72	1.218,96
			14.21	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	38,96	48,23	964,60
			14.22	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,34	53,65	268,25
			14.23	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	42,05	52,06	156,18
			14.24	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	57,79	71,54	71,54
			14.25	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	60,49	74,89	74,89
			14.26	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	69,33	85,83	85,83
			14.27	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	103,69	128,37	641,85
			14.28	CP0030	AMAC	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	148,33	183,63	734,52
			14.29	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	12,63	15,64	78,20
			14.30	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,36	16,54	33,08



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			14.31	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	17,57	21,75	43,50
			14.32	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	60,80	75,27	526,89
			14.33	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	62,26	77,08	231,24
			14.34	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	82,60	102,26	102,26
			14.35	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	171,16	211,90	847,60
			14.36	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	684,32	847,19	1.694,38
			14.37	CP0031	AMAC	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	168,23	208,27	1.249,62
			14.38	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,20	24,15	29,90	215,28
			14.39	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	455,30	11,15	13,80	6.283,14
			14.40	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,60	8,68	10,75	285,95
			14.41	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	21,56	26,69	480,42
			14.42	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	109,07	135,03	675,15
			14.43	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	59,00	32,72	40,51	2.390,09
			14.44	CP0032	AMAC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILMAC SAF-C 24VCC	UN	3,00	120,37	149,02	447,06
			14.45	CP0033	AMAC	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA, INCLUSO POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	3.803,68	4.708,96	4.708,96
			14.46	CP0034	AMAC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	943,51	1.168,07	2.336,14



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			14.47	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	485,78	601,40	601,40

CABEAMENTO ESTRUTURADO

	14.48	CP0035	AMAC	CONECTOR FEMEA CAT 6 - RJ45 - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	44,26	54,79	1.643,70
	14.49	CP0036	AMAC	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP - VERMELHO - EXTENSAO DE 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00	37,28	46,15	461,50
	14.50	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1.647,86	2.040,05	2.040,05
	14.51	CP0037	AMAC	SWITCH GERENCIÁVEL - 24 PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	2.388,31	2.956,73	2.956,73
	14.52	CP0038	AMAC	CALHA DE TOMADAS - 12 TOMADAS 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	188,26	233,07	233,07
	14.53	CP0039	AMAC	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	99,40	123,06	123,06
	14.54	CP0040	SINAPI	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	11,46	14,19	56,76
	14.55	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	12,58	15,57	124,56
	14.56	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	35,17	43,54	87,08
	14.57	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	14,40	57,29	70,93	1.021,39
	14.58	CP0042	AMAC	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,40	64,27	79,57	1.145,81
	14.59	CP0041	AMAC	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38 X 38MM	UNID	17,00	39,90	49,40	839,80
	14.60	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,30	8,68	10,75	110,73
	14.61	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60,71	8,65	10,71	650,20
	14.62	CP0027	AMAC	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	UN	5,00	67,66	83,76	418,80
	14.63	CP0043	AMAC	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	730,66	904,56	904,56
	14.64	38091	AMAC	ESPELHO/ PLACA CEGA 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	3,43	4,25	17,00
	14.65	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	62,63	77,54	387,70

SPDA



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			14.66	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	55,72	68,98	413,88
			14.67	CP0045	AMAC	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	398,57	493,43	493,43
			14.68	CP0044	AMAC	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa - SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	68,67	85,01	510,06
			14.69	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	19,17	23,73	142,38
			14.70	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	102,70	127,14	762,84
			14.71	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	19,00	28,26	34,99	664,81
			14.72	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	77,00	68,18	84,41	6.499,57
			14.73	CP0046	AMAC	DUTO DE PROTEÇÃO 1" X 3M - SPDA	UND	15,00	40,15	49,71	745,65

15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.820,46

			15.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	65,09	80,58	966,96
			15.2	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	62,10	76,88	153,76
			15.3	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,87	124,88	124,88
			15.4	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	6,84	8,47	211,75
			15.5	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,30	26,37	52,74
			15.6	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	61,37	75,98	75,98
			15.7	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	46,89	58,05	116,10
			15.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	10,66	13,20	277,20
			15.9	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,10	10,03	10,03



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			15.10	105138	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	18,63	23,06	46,12
			15.11	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	80,48	13,81	17,10	1.376,21
			15.12	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,25	38,02	47,07	435,40
			15.13	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	52,58	65,09	65,09
			15.14	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	13,48	16,69	233,66
			15.15	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	54,80	67,84	67,84
			15.16	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	12,73	15,76	110,32
			15.17	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	14,43	17,86	285,76
			15.18	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	22,58	27,95	83,85
			15.19	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	18,01	22,30	66,90
			15.20	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	3.279,41	4.059,91	4.059,91
16			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								15.960,62
			16.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	532,61	659,37	5.274,96
			16.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	43,83	54,26	434,08
			16.3	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	432,63	535,60	535,60
			16.4	CP0050	AMAC	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	325,44	402,89	1.208,67



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			16.5	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	218,66	270,70	1.353,50
			16.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	115,04	142,42	712,10
			16.7	CP0067	AMAC	BANCADA DE AÇO INOX COM 2 CUBAS DE 1,90M X 0,60M, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO FLEXÍVEL	UN	1,00	999,38	1.237,23	1.237,23
			16.8	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	105,40	130,49	260,98
			16.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	302,81	374,88	1.124,64
			16.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	313,09	387,61	1.550,44
			16.11	CP0051	AMAC	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	8,00	84,19	104,23	833,84
			16.12	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	81,35	100,71	704,97
			16.13	CP0052	AMAC	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	7,00	84,19	104,23	729,61

17

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.189,53

			17.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	403,08	499,01	499,01
			17.2	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	699,15	865,55	4.327,75
			17.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	75,47	93,43	467,15
			17.4	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	22,59	27,97	55,94
			17.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,84	14,66	43,98
			17.6	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,66	23,10	23,10



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			17.7	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	33,70	41,72	125,16
			17.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	17,85	22,10	88,40
			17.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	32,77	40,57	486,84
			17.10	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,59	14,35	200,90
			17.11	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	48,04	59,47	59,47
			17.12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	60,26	74,60	298,40
			17.13	CP0047	AMAC	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	54,32	67,25	201,75
			17.14	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,02	24,20	29,96	420,04
			17.15	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,56	30,62	37,91	324,51
			17.16	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	41,76	42,65	52,80	2.204,93
			17.17	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,04	38,15	47,23	332,50
			17.19	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	48,07	59,51	59,51
			17.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	22,68	28,08	28,08



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			17.21	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	19,94	24,69	49,38
			17.22	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,66	23,10	23,10
			17.23	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	12,82	15,87	111,09
			17.24	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,00	15,03	18,61	55,83
			17.25	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,74	25,21	31,21	179,15
			17.26	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	46,70	57,81	115,62
			17.27	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	53,39	66,10	198,30
			17.28	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	42,76	52,94	105,88
			17.29	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	20,95	25,94	103,76

18			TRATAMENTO DE ESGOTO COM BIODIGESTOR								19.522,60
			18.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,46	96,36	119,29	1.247,77
			18.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,06	7,24	8,96	27,42
			18.3	CP0053	AMAC	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES.	M3	0,24	4.627,71	5.729,10	1.374,98
			18.4	CPAUX_94964	AMAC	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,50	3.204,03	3.966,59	1.983,30
			18.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,50	337,04	417,26	208,63
			18.6	CP0054	AMAC	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,50	1.041,04	1.288,81	644,41
			18.7	CP0055	AMAC	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1 CM	M2	22,46	129,02	159,73	3.587,54



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE

DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
			18.8	CP0019	AMAC	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	6,63	11,17	13,83	91,69
			18.9	CP0022	AMAC	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	6,63	73,05	90,44	599,62
			18.10	CP0056	AMAC	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	0,33	3.873,57	4.795,48	1.582,51
			18.11	CP0017	AMAC	ATERRO EM SOLO CIMENTO	M3	0,64	146,91	181,87	116,40
			18.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,19	42,65	52,80	62,83
			18.13	CP0066	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR 750L/DIA E LEITO DE SECAGEM - REF. COTAÇÃO	UN	1,00	7.210,30	7.995,50	7.995,50

19

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO / ACESSIBILIDADE

3.072,01


			19.1	CP0062	AMAC	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	177,13	219,29	1.315,74
			19.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	23,00	21,56	26,69	613,87
			19.3	CP0058	AMAC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 38 X 19 CM, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	8,00	51,37	63,60	508,80
			19.4	CP0059	AMAC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 24 X 12 CM, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	4,00	32,44	40,16	160,64
			19.5	CP0060	AMAC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20 X 20 CM, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	3,00	35,87	44,41	133,23
			19.6	CP0061	AMAC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 60 X 40 CM, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	1,00	232,30	287,59	287,59
			19.7	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	8,16	5,16	6,39	52,14



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Camila Vilhena Monteiro
Eng. Civil – CREA 8546/D-AC

CONV.: 942437/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

LOCAL: JORDÃO - ACRE


DATA: SETEMBRO / 2025

REFERÊNCIAS: SINAPI JUNHO / 2025

BDI: 23,80% BDI FORN. 10,89%

LEIS SOCIAIS: 114,25% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REF.	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL COM BDI
									SEM BDI	COM BDI	
20			SERVIÇOS FINAIS								79.077,04
			20.1	CP0064	AMAC	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TRANSPORTE POR KG)	UND	1,00	69.822,00	77.425,62	77.425,62
			20.2	CP0063	AMAC	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	308,10	4,33	5,36	1.651,42
TOTAL GERAL COM L.S. 114,25% E SEM BDI											R\$ 1.450.559,01
PARCELA REFERENTE AO BDI 23,80%											R\$ 345.233,05
TOTAL COM BDI											R\$ 1.795.792,06
VALOR TOTAL:											
R\$ 1.795.792,06											
Um milhão setecentos e noventa e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e seis centavos											Camila V. Monteiro Eng ^a Civil – CREA 8546/D – AC