

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade Proponente | | | | CNPJ |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA | | | | 84.727.601/0001-90 |
| Órgão / Entidade Executor | | | | CNPJ |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE THEOBROMA | | | | 11.328.835/0001-91 |
| Endereço | | | | CEP |
| AVENIDA 13 DE FEVEREIRO Nº 1220 | | | | 76.866-000 |
| Cidade | U. F. | CEP | DDD / Telefone | E. A. |
| THEOBROMA | RO | | (69) 3523 1140 | MUNICIPAL |
| Banco | Conta Corrente nº | | Agência | Praça de Pagamento |
| BRASIL | | | 1401-X | |
| Nome do Responsável | | | | CPF |
| FERNANDA PANCIERI SILVA | | | | 619.196.002-91 |
| C. I. / Órgão Exp. | Cargo | | | Matrícula |
| 684.120-SSP/RO | Secretário Municipal de Saúde | | | Nº 1897 |
| Nome do responsável | | | | CPF |
| GILLIARD DOS SANTOS GOMES | | | | 752.740.002-15 |
| C. I. / Órgão Exp. | Cargo | | | Matrícula |
| 792.619 SSP/RO | Prefeito | | | Nº 9124-1 |

2 - OUTROS PARTICÍPES

| | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| Partícipe (identificação) | | CNPJ |
| Nome Completo do Responsável | CPF | Cargo/Função |
| Endereço da Instituição | | CEP |
| E-mail | | Telefone |

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Título do Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE DE DISTRITO DE PALMARES DO OESTE CNES Nº2807289. | Período de Execução | |
| | Início ALR (A partir da Alocação do Recurso) | Término 365 dias ALR |
| Identificação do Objeto: Reforma e ampliação das edificações do Centro de Saúde do Distrito de Palmares do Oeste - CNES nº 2807289, visando proporcionar melhorias estruturais e funcionais que assegurem maior eficiência, conforto e qualidade nas condições de trabalho aos profissionais e no atendimento aos usuários do SUS na região. | | |

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSITURA

O Município de Theobroma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta esta proposta com o objetivo de realizar a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Palmares do Oeste, CNES nº 2807289. A intervenção constitui prioridade municipal, considerando a necessidade de qualificar as condições estruturais e funcionais da unidade, assegurando um ambiente seguro, adequado e compatível com as exigências do Sistema Único de Saúde (SUS).

A UBS Palmares do Oeste exerce papel estratégico na Atenção Primária, atendendo aproximadamente 3.200 usuários — cerca de 39,44% da população do município — e atuando como referência para o distrito de Palmares do Oeste e comunidades rurais adjacentes. A unidade realiza em média 312 atendimentos mensais, abrangendo consultas médicas e de enfermagem, ações odontológicas, vacinação e acompanhamento de programas prioritários de saúde.

Entretanto, sua estrutura física apresenta deteriorações relevantes, incluindo infiltrações, desgaste do piso, falhas nas redes elétrica e hidráulica e inadequações nos ambientes assistenciais e nas condições de acessibilidade.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

Tais problemas comprometem o conforto e a segurança de usuários e profissionais, além de limitar a qualidade e a resolutividade dos serviços prestados.
A proposta de reforma e ampliação tem como finalidade requalificar os espaços internos e externos, adequando-os às normas sanitárias e de acessibilidade vigentes, otimizando os fluxos de atendimento, aprimorando a ambiência e fortalecendo a capacidade operacional da unidade. As melhorias previstas contribuirão para reduzir o tempo de espera, ampliar a resolutividade da Atenção Básica e promover uma experiência de cuidado mais humanizada e eficaz.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Metas, etapas e/ou fases)


Objetivo Geral: "Proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e atendimento de qualidade aos usuários do SUS, em um ambiente acessível, adequado e seguro."

Objetivo Específico: "Otimizar o fluxo de atendimento e assegurar condições adequadas a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade."

| Metas (Quantitativas e Qualitativas) | Indicador | Cálculo | Avaliação | |
|---|--------------------------------------|--|--|----------|
| | | | Início | Término |
| Quantitativas Ampliar a capacidade de atendimento (geral da UBS) em 30% com redução do tempo de espera, no período de 6 meses | Nº de atendimentos em 6 meses | Nº de atendimento realizado em 6 meses/ Nº de atendimentos atualmente (6 últimos meses anteriores ao Convênio) X 100% | A partir da destinação do objeto do convênio | 365 dias |
| Qualitativas Atingir a satisfação dos pacientes e servidores quanto à melhoria nas condições dos serviços ofertados | Aplicação de questionário avaliativo | Consolidação das avaliações em relatório | | |

| Item | Etapa/Fase | Duração | |
|------|---|----------------------------------|-----------|
| | | Início | Término |
| 1 | Fase preparatória para licitar o objeto | ALR | 365 dias. |
| 2 | Licitação, adjudicação, homologação e demais fases da despesa | | |
| 3 | Recebimento e demais providências para destinação | | |
| 4 | Avaliação dos cumprimentos das metas estabelecidas, devendo registrar as informações quanto a utilização do bem para apresentação quando da prestação de contas, bem como para fiscalização do Concedente | A partir da destinação do objeto | |

6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----------------------|------|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO | | | |  | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE PALMARES DO OESTE | | | | | | | | | | | |
| Nº de Revisão: 2 | | | | | | | | | | | |
| Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA | | | | | | | | | | | |
| Local: RUA SANTA CATARINA, S/N, ZONA RURAL, VILA PALMARES DO OESTE - THEOBROMA-RO | | | | | | | | | | | |
| ART: FELIPE BRASIL TEIXEIRA - 2320258500403508; ART: ALEX GOMES PEREIRA - 2320258500404276; ART: CAIO VINICIUS SPECIA - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TABELA DE REFERÊNCIA | | | |
| | | | | | | | | SINAPI 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO. | | | |
| | | | | | | | | COMP. PRÓPRIA. | | | |
| | | | | | | | | BDI EDIFICAÇÕES: 20,50% | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Planilha Sintética. | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | | | |
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | | |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CCU-01 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | Composições Próprias | MÊS | 4,00 | R\$ 6.970,43 | R\$ 8.399,37 | R\$ 27.881,72 | R\$ 33.597,48 | | |
| 1.2 | | CANTEIRO DE OBRAS E NR-18 | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | 00010777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | SINAPI | MES | 4,00 | R\$ 1.813,82 | R\$ 2.185,65 | R\$ 7.255,28 | R\$ 8.742,60 | | |
| 1.2.2 | CCU-20 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | Composições Próprias | M² | 9,00 | R\$ 973,04 | R\$ 1.172,51 | R\$ 8.757,36 | R\$ 10.552,59 | | |
| 1.2.3 | 9748002 | Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 | DER/RO | UND | 1,00 | R\$ 5.457,33 | R\$ 6.576,08 | R\$ 5.457,33 | R\$ 6.576,08 | | |
| 1.2.4 | 9748003 | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7 | DER/RO | UNID | 1,00 | R\$ 3.275,96 | R\$ 3.947,53 | R\$ 3.275,96 | R\$ 3.947,53 | | |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|----------------------|----|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.2.5 | 105115 | CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 138,36 | R\$ 166,72 | R\$ 276,72 | R\$ 333,44 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 33.088,64 | R\$ 39.868,95 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 11.731,20 | R\$ 14.136,00 |
| 2.1.1 | 103689 | CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | SINAPI | M2 | 8,00 | R\$ 466,72 | R\$ 562,40 | R\$ 3.733,76 | R\$ 4.499,20 |
| 2.1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 64,00 | R\$ 90,93 | R\$ 109,57 | R\$ 5.819,52 | R\$ 7.012,48 |
| 2.1.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 32,00 | R\$ 68,06 | R\$ 82,01 | R\$ 2.177,92 | R\$ 2.624,32 |
| 2.2 | DEMOLIÇÕES E RETRADAS | | | | | | | R\$ 21.357,44 | R\$ 25.732,95 |
| 2.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 52,50 | R\$ 11,60 | R\$ 13,98 | R\$ 609,00 | R\$ 733,95 |
| 2.2.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 15,36 | R\$ 18,51 | R\$ 46,08 | R\$ 55,53 |
| 2.2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1,28 | R\$ 69,73 | R\$ 84,02 | R\$ 89,25 | R\$ 107,55 |
| 2.2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0,60 | R\$ 29,96 | R\$ 36,10 | R\$ 17,98 | R\$ 21,66 |
| 2.2.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 337,46 | R\$ 2,46 | R\$ 2,96 | R\$ 830,15 | R\$ 998,88 |
| 2.2.6 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 336,40 | R\$ 4,31 | R\$ 5,19 | R\$ 1.449,88 | R\$ 1.745,92 |
| 2.2.7 | CCU-79 | RETIRADA DE ENTULHO POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO DE CONSTRUÇÃO | Composições Próprias | M² | 7,93 | R\$ 230,65 | R\$ 277,93 | R\$ 1.829,05 | R\$ 2.203,98 |
| 2.2.8 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 422,61 | R\$ 3,22 | R\$ 3,88 | R\$ 1.360,80 | R\$ 1.639,73 |
| 2.2.9 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 484,07 | R\$ 4,31 | R\$ 5,19 | R\$ 2.086,34 | R\$ 2.512,32 |
| 2.2.10 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 484,07 | R\$ 9,30 | R\$ 11,21 | R\$ 4.501,85 | R\$ 5.426,42 |
| 2.2.11 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 303,81 | R\$ 28,10 | R\$ 33,86 | R\$ 8.537,06 | R\$ 10.287,01 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | R\$ 1.753,58 | R\$ 2.113,11 |
| 3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3,48 | R\$ 171,15 | R\$ 206,24 | R\$ 595,60 | R\$ 717,72 |
| 3.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1,18 | R\$ 125,25 | R\$ 150,93 | R\$ 147,80 | R\$ 178,10 |
| 3.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 2,08 | R\$ 32,03 | R\$ 38,60 | R\$ 66,62 | R\$ 80,29 |
| 3.4 | 94319 | ATERRO COM SOLO ARENOSO, COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), EM CAMADAS DE 20 CM. | SINAPI | M² | 12,00 | R\$ 78,63 | R\$ 94,75 | R\$ 943,56 | R\$ 1.137,00 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | R\$ 15.245,51 | R\$ 18.369,92 |
| 4.1 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 21,60 | R\$ 140,93 | R\$ 169,82 | R\$ 3.044,09 | R\$ 3.668,11 |
| 4.2 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 34,20 | R\$ 19,85 | R\$ 23,92 | R\$ 678,87 | R\$ 818,06 |
| 4.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 108,27 | R\$ 17,23 | R\$ 20,76 | R\$ 1.865,49 | R\$ 2.247,69 |
| 4.4 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 148,77 | R\$ 15,39 | R\$ 18,54 | R\$ 2.289,57 | R\$ 2.758,20 |
| 4.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 6,36 | R\$ 807,06 | R\$ 972,51 | R\$ 5.132,90 | R\$ 6.185,16 |
| 4.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 6,36 | R\$ 351,35 | R\$ 423,38 | R\$ 2.234,59 | R\$ 2.692,70 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | R\$ 13.235,91 | R\$ 15.948,90 |
| 5.1 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 21,60 | R\$ 159,30 | R\$ 191,96 | R\$ 3.440,88 | R\$ 4.148,34 |
| 5.2 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 24,48 | R\$ 123,01 | R\$ 148,23 | R\$ 3.011,28 | R\$ 3.628,67 |
| 5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 66,51 | R\$ 16,78 | R\$ 20,22 | R\$ 1.116,04 | R\$ 1.344,83 |
| 5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 169,29 | R\$ 13,43 | R\$ 16,18 | R\$ 2.273,56 | R\$ 2.739,11 |
| 5.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 2,93 | R\$ 807,06 | R\$ 972,51 | R\$ 2.364,69 | R\$ 2.849,45 |
| 5.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 2,93 | R\$ 351,35 | R\$ 423,38 | R\$ 1.029,46 | R\$ 1.240,50 |
| 6 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | | | | | | | R\$ 537,81 | R\$ 648,05 |
| 6.1 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 3,96 | R\$ 135,81 | R\$ 163,65 | R\$ 537,81 | R\$ 648,05 |
| 7 | COBERTURA | | | | | | | R\$ 205.488,48 | R\$ 247.612,84 |
| 7.1 | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ 2.622,15 | R\$ 3.159,69 | R\$ 20.977,20 | R\$ 25.277,52 |
| 7.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | M2 | 558,45 | R\$ 122,21 | R\$ 147,26 | R\$ 68.248,17 | R\$ 82.237,35 |
| 7.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 558,45 | R\$ 69,65 | R\$ 83,93 | R\$ 38.896,04 | R\$ 46.870,71 |
| 7.4 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 5.248,05 | R\$ 6.323,90 | R\$ 20.992,20 | R\$ 25.295,60 |
| 7.5 | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 3.449,92 | R\$ 4.157,15 | R\$ 6.899,84 | R\$ 8.314,30 |
| 7.6 | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 11,00 | R\$ 4.497,73 | R\$ 5.419,76 | R\$ 49.475,03 | R\$ 59.617,36 |
| 8 | REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 132.340,06 | R\$ 159.468,56 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|----------------------|----|--------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 8.1 | PISO | | | | | | | R\$ 72.984,68 | R\$ 87.945,61 |
| 8.1.1 | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 | SINAPI | M3 | 12,72 | R\$ 906,36 | R\$ 1.092,16 | R\$ 11.528,90 | R\$ 13.892,28 |
| 8.1.2 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022 | SINAPI | M2 | 336,40 | R\$ 134,36 | R\$ 161,90 | R\$ 45.198,70 | R\$ 54.463,16 |
| 8.1.3 | 101741 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 09/2020 | SINAPI | M | 422,61 | R\$ 28,19 | R\$ 33,97 | R\$ 11.913,38 | R\$ 14.356,08 |
| 8.1.4 | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020 | SINAPI | M2 | 59,88 | R\$ 72,54 | R\$ 87,41 | R\$ 4.343,70 | R\$ 5.234,11 |
| 8.2 | TETO | | | | | | | R\$ 26.826,82 | R\$ 32.326,35 |
| 8.2.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 08/2023_P8 | SINAPI | M2 | 337,46 | R\$ 57,37 | R\$ 69,13 | R\$ 19.360,08 | R\$ 23.328,61 |
| 8.2.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 337,46 | R\$ 17,38 | R\$ 20,94 | R\$ 5.865,05 | R\$ 7.066,41 |
| 8.2.3 | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 08/2023 | SINAPI | M | 422,61 | R\$ 3,79 | R\$ 4,57 | R\$ 1.601,69 | R\$ 1.931,33 |
| 8.3 | PAREDE | | | | | | | R\$ 26.830,59 | R\$ 32.330,01 |
| 8.3.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 9,81 | R\$ 11,82 | R\$ 77,70 | R\$ 93,61 |
| 8.3.2 | 104967 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PE-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 47,10 | R\$ 56,76 | R\$ 373,03 | R\$ 449,54 |
| 8.3.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 4,09 | R\$ 4,93 | R\$ 32,39 | R\$ 39,05 |
| 8.3.4 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 19,94 | R\$ 24,03 | R\$ 157,92 | R\$ 190,32 |
| 8.3.5 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 14,72 | R\$ 17,74 | R\$ 116,58 | R\$ 140,50 |
| 8.3.6 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023_PE | SINAPI | M2 | 303,81 | R\$ 85,82 | R\$ 103,41 | R\$ 26.072,97 | R\$ 31.416,99 |
| 8.4 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS | | | | | | | R\$ 5.697,97 | R\$ 6.866,59 |
| 8.4.1 | CCU-129 | ABERTURA DE FISSURAS E TRINCAS PARA RECUPERAÇÃO | Composições Próprias | M | 73,13 | R\$ 19,10 | R\$ 23,02 | R\$ 1.396,78 | R\$ 1.683,45 |
| 8.4.2 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 13,93 | R\$ 16,79 | R\$ 203,80 | R\$ 245,64 |
| 8.4.3 | CCU-130 | GRAMPEAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | Composições Próprias | M² | 14,63 | R\$ 79,36 | R\$ 95,63 | R\$ 1.161,04 | R\$ 1.399,07 |
| 8.4.4 | CCU-131 | CORREÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES E/OU LAJES REBOCADAS COM ADESIVO DO TIPO VEDA TRINCA A BASE DE SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | M | 73,13 | R\$ 24,23 | R\$ 29,20 | R\$ 1.771,94 | R\$ 2.135,40 |
| 8.4.5 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 50,43 | R\$ 60,77 | R\$ 737,79 | R\$ 889,07 |
| 8.4.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 4,09 | R\$ 4,93 | R\$ 59,84 | R\$ 72,13 |
| 8.4.7 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 12,90 | R\$ 15,54 | R\$ 188,73 | R\$ 227,35 |
| 8.4.8 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 12,17 | R\$ 14,66 | R\$ 178,05 | R\$ 214,48 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | R\$ 20.045,99 | R\$ 24.155,64 |
| 9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 1.059,86 | R\$ 1.277,15 |
| 9.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024 | SINAPI | M3 | 6,12 | R\$ 105,77 | R\$ 127,45 | R\$ 647,31 | R\$ 779,99 |
| 9.1.2 | 104737 | REATERRRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023 | SINAPI | M3 | 5,71 | R\$ 26,52 | R\$ 31,96 | R\$ 151,43 | R\$ 182,49 |
| 9.1.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 | SINAPI | UN | 17,00 | R\$ 15,36 | R\$ 18,51 | R\$ 261,12 | R\$ 314,67 |
| 9.2 | FORNEC. ASSENTAMENTO DE TUBOS PI INSTALAÇÃO DOMICILIAR | | | | | | | R\$ 2.391,60 | R\$ 2.882,10 |
| 9.2.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | M | 70,00 | R\$ 27,06 | R\$ 32,61 | R\$ 1.894,20 | R\$ 2.282,70 |
| 9.2.2 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | SINAPI | M | 20,00 | R\$ 24,87 | R\$ 29,97 | R\$ 497,40 | R\$ 599,40 |
| 9.3 | CONEXÕES | | | | | | | R\$ 1.207,40 | R\$ 1.454,95 |
| 9.3.1 | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 45,00 | R\$ 8,54 | R\$ 10,29 | R\$ 384,30 | R\$ 463,05 |
| 9.3.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 7,59 | R\$ 9,15 | R\$ 303,60 | R\$ 366,00 |
| 9.3.3 | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 25,00 | R\$ 12,31 | R\$ 14,83 | R\$ 307,75 | R\$ 370,75 |
| 9.3.4 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | SINAPI | UN | 10,00 | R\$ 15,12 | R\$ 18,22 | R\$ 151,20 | R\$ 182,20 |
| 9.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 12,11 | R\$ 14,59 | R\$ 60,55 | R\$ 72,95 |
| 9.4 | REGISTROS E VÁLVULAS | | | | | | | R\$ 708,48 | R\$ 853,70 |
| 9.4.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | SINAPI | UN | 20,00 | R\$ 33,32 | R\$ 40,15 | R\$ 666,40 | R\$ 803,00 |
| 9.4.2 | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 21,04 | R\$ 25,35 | R\$ 42,08 | R\$ 50,70 |
| 9.5 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS | | | | | | | R\$ 14.678,65 | R\$ 17.687,74 |
| 9.5.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | SINAPI | UN | 20,00 | R\$ 315,18 | R\$ 379,79 | R\$ 6.303,60 | R\$ 7.595,80 |
| 9.5.2 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 108,14 | R\$ 130,31 | R\$ 216,28 | R\$ 260,62 |
| 9.5.3 | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 447,56 | R\$ 539,31 | R\$ 895,12 | R\$ 1.078,62 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----------------------|----|----------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 9.5.4 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 1.452,73 | R\$ 1.750,54 | R\$ 7.263,65 | R\$ 8.752,70 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | R\$ 76.591,54 | R\$ 92.293,11 |
| 10.1 | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | | | | | | | R\$ 9.480,70 | R\$ 11.423,72 |
| 10.1.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 48,13 | R\$ 22,21 | R\$ 26,76 | R\$ 1.068,97 | R\$ 1.287,96 |
| 10.1.2 | CCU-135 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO E PAREDE | Composições Próprias | M | 552,24 | R\$ 14,54 | R\$ 17,52 | R\$ 8.029,57 | R\$ 9.675,24 |
| 10.1.3 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3,15 | R\$ 26,69 | R\$ 32,16 | R\$ 84,07 | R\$ 101,30 |
| 10.1.4 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3,15 | R\$ 15,44 | R\$ 18,61 | R\$ 48,64 | R\$ 58,62 |
| 10.1.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 12,18 | R\$ 20,48 | R\$ 24,68 | R\$ 249,45 | R\$ 300,60 |
| 10.2 | CONEXÕES | | | | | | | R\$ 43,13 | R\$ 51,97 |
| 10.2.1 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 26,02 | R\$ 31,35 | R\$ 26,02 | R\$ 31,35 |
| 10.2.2 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 17,11 | R\$ 20,62 | R\$ 17,11 | R\$ 20,62 |
| 10.3 | FIOS E CABOS | | | | | | | R\$ 17.411,57 | R\$ 20.980,38 |
| 10.3.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 177,66 | R\$ 3,52 | R\$ 4,24 | R\$ 625,36 | R\$ 753,28 |
| 10.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1.753,70 | R\$ 5,12 | R\$ 6,17 | R\$ 8.978,94 | R\$ 10.820,33 |
| 10.3.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 721,79 | R\$ 7,91 | R\$ 9,53 | R\$ 5.709,36 | R\$ 6.878,66 |
| 10.3.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 13,17 | R\$ 28,54 | R\$ 34,39 | R\$ 375,87 | R\$ 452,92 |
| 10.3.5 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 52,71 | R\$ 32,67 | R\$ 39,37 | R\$ 1.722,04 | R\$ 2.075,19 |
| 10.4 | CAIXAS | | | | | | | R\$ 3.543,53 | R\$ 4.269,90 |
| 10.4.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ 37,03 | R\$ 44,62 | R\$ 481,39 | R\$ 580,06 |
| 10.4.2 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 322,61 | R\$ 388,75 | R\$ 322,61 | R\$ 388,75 |
| 10.4.3 | CCU-05 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 47,00 | R\$ 19,36 | R\$ 23,33 | R\$ 909,92 | R\$ 1.096,51 |
| 10.4.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 87,00 | R\$ 21,03 | R\$ 25,34 | R\$ 1.829,61 | R\$ 2.204,58 |
| 10.5 | QUADROS/DISJUNTORES | | | | | | | R\$ 1.345,40 | R\$ 1.621,22 |
| 10.5.1 | CCU-136 | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR 60X80X20 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 1.176,96 | R\$ 1.418,24 | R\$ 1.176,96 | R\$ 1.418,24 |
| 10.5.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 11,80 | R\$ 14,22 | R\$ 70,80 | R\$ 85,32 |
| 10.5.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 11,80 | R\$ 14,22 | R\$ 70,80 | R\$ 85,32 |
| 10.5.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 12,89 | R\$ 15,53 | R\$ 12,89 | R\$ 15,53 |
| 10.5.5 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 13,95 | R\$ 16,81 | R\$ 13,95 | R\$ 16,81 |
| 10.6 | INTERRUPTOR/TOMADA | | | | | | | R\$ 4.027,16 | R\$ 4.852,80 |
| 10.6.1 | 91953 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 25,00 | R\$ 34,45 | R\$ 41,51 | R\$ 861,25 | R\$ 1.037,75 |
| 10.6.2 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 58,61 | R\$ 70,63 | R\$ 351,66 | R\$ 423,78 |
| 10.6.3 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 64,94 | R\$ 78,25 | R\$ 194,82 | R\$ 234,75 |
| 10.6.4 | 91996 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 42,00 | R\$ 40,72 | R\$ 49,07 | R\$ 1.710,24 | R\$ 2.060,94 |
| 10.6.5 | 91993 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ 55,07 | R\$ 66,36 | R\$ 715,91 | R\$ 862,68 |
| 10.6.6 | 91961 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 67,38 | R\$ 81,19 | R\$ 134,76 | R\$ 162,38 |
| 10.6.7 | 91954 | SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 29,26 | R\$ 35,26 | R\$ 58,52 | R\$ 70,52 |
| 10.7 | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | | | | | | | R\$ 1.483,79 | R\$ 1.787,88 |
| 10.7.1 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | SINAPI | UN | 47,00 | R\$ 31,57 | R\$ 38,04 | R\$ 1.483,79 | R\$ 1.787,88 |
| 10.8 | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/LETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | R\$ 4.283,24 | R\$ 5.161,31 |
| 10.8.1 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 2.485,16 | R\$ 2.994,62 | R\$ 2.485,16 | R\$ 2.994,62 |
| 10.8.2 | CCU-138 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL0 T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 1.798,08 | R\$ 2.166,69 | R\$ 1.798,08 | R\$ 2.166,69 |
| 10.9 | LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS | | | | | | | R\$ 324,82 | R\$ 393,20 |
| 10.9.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 427,39 | R\$ 0,76 | R\$ 0,92 | R\$ 324,82 | R\$ 393,20 |
| 10.10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO | | | | | | | R\$ 28.703,50 | R\$ 34.587,10 |
| 10.10.1 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 96,60 | R\$ 67,69 | R\$ 81,57 | R\$ 6.538,85 | R\$ 7.879,66 |
| 10.10.2 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 237,62 | R\$ 81,58 | R\$ 98,30 | R\$ 19.385,04 | R\$ 23.358,05 |
| 10.10.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 71,38 | R\$ 86,01 | R\$ 499,66 | R\$ 602,07 |
| 10.10.4 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 54,34 | R\$ 65,48 | R\$ 380,38 | R\$ 458,36 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----|----------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 10.10.5 | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 66,34 | R\$ 79,94 | R\$ 464,38 | R\$ 559,58 |
| 10.10.6 | 104749 | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 16,82 | R\$ 20,27 | R\$ 117,74 | R\$ 141,89 |
| 10.10.7 | CCU-11 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | M | 7,00 | R\$ 81,42 | R\$ 98,11 | R\$ 569,94 | R\$ 686,77 |
| 10.10.8 | CCU-14 | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 15,00 | R\$ 36,45 | R\$ 43,92 | R\$ 546,75 | R\$ 658,80 |
| 10.10.9 | 91173 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | SINAPI | UN | 21,00 | R\$ 9,56 | R\$ 11,52 | R\$ 200,76 | R\$ 241,92 |
| 10.11 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | R\$ 2.768,09 | R\$ 3.335,90 |
| 10.11.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 1,83 | R\$ 105,77 | R\$ 127,45 | R\$ 193,56 | R\$ 233,23 |
| 10.11.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 1,83 | R\$ 32,03 | R\$ 38,60 | R\$ 58,61 | R\$ 70,64 |
| 10.11.3 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 6,36 | R\$ 7,66 | R\$ 636,00 | R\$ 766,00 |
| 10.11.4 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 41,41 | R\$ 49,90 | R\$ 41,41 | R\$ 49,90 |
| 10.11.5 | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 201,50 | R\$ 7,69 | R\$ 9,27 | R\$ 1.549,54 | R\$ 1.867,91 |
| 10.11.6 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 2,88 | R\$ 67,67 | R\$ 81,54 | R\$ 194,89 | R\$ 234,84 |
| 10.11.7 | 90444 | "RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50MM" " | SINAPI | M | 9,60 | R\$ 9,80 | R\$ 11,81 | R\$ 94,08 | R\$ 113,38 |
| 10.12 | INSTALAÇÃO LÓGICA | | | | | | | R\$ 3.176,61 | R\$ 3.827,73 |
| 10.12.1 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 62,23 | R\$ 74,99 | R\$ 435,61 | R\$ 524,93 |
| 10.12.2 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 1.216,67 | R\$ 1.466,09 | R\$ 1.216,67 | R\$ 1.466,09 |
| 10.12.3 | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 70,18 | R\$ 17,13 | R\$ 20,64 | R\$ 1.202,18 | R\$ 1.448,52 |
| 10.12.4 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 322,15 | R\$ 388,19 | R\$ 322,15 | R\$ 388,19 |
| 11 | ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 40.560,35 | R\$ 48.875,23 |
| 11.1 | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 23,00 | R\$ 1.307,22 | R\$ 1.575,20 | R\$ 30.066,06 | R\$ 36.229,60 |
| 11.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 1.254,71 | R\$ 1.511,93 | R\$ 2.509,42 | R\$ 3.023,86 |
| 11.3 | CCU-109 | PORTA METÁLICA DE ABRIR | Composições Próprias | M² | 3,36 | R\$ 793,69 | R\$ 956,40 | R\$ 2.666,80 | R\$ 3.213,50 |
| 11.4 | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 95X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 1.772,69 | R\$ 2.136,09 | R\$ 5.318,07 | R\$ 6.408,27 |
| 12 | PINTURA | | | | | | | R\$ 31.859,49 | R\$ 38.391,33 |
| 12.1 | CCU-23 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | Composições Próprias | M² | 310,72 | R\$ 14,71 | R\$ 17,73 | R\$ 4.570,69 | R\$ 5.509,07 |
| 12.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 310,72 | R\$ 12,90 | R\$ 15,54 | R\$ 4.008,29 | R\$ 4.828,59 |
| 12.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1.035,72 | R\$ 14,72 | R\$ 17,74 | R\$ 15.245,80 | R\$ 18.373,67 |
| 12.4 | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 96,81 | R\$ 9,45 | R\$ 11,39 | R\$ 914,85 | R\$ 1.102,67 |
| 12.5 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 558,42 | R\$ 12,75 | R\$ 15,36 | R\$ 7.119,86 | R\$ 8.577,33 |
| | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 127.843,63 | |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 623.651,73 | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 751.495,38 | |
| <div><div></div><div>CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO</div><div></div></div> | | | | | | | | | |
| Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE PALMARES DO OESTE | | | | | | | | | |
| Nº de Revisão: 2 | | | | | | | | | |
| TABELA DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | |
| Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA | | | | | | | | | |
| Local: RUA SANTA CATARINA, S/N, ZONA RURAL, VILA PALMARES DO OESTE - THEOBROMA-RO | | | | | | | | | |
| ART: FELIPE BRASIL TEIXEIRA - 2320258500403508; ART: ALEX GOMES PEREIRA - 2320258500404276; ART: CAIO VINICIUS SPECIA - 2320258500402768 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PLANILHA RESUMO. | | | | | | | | | |
| ITEM. | DESCRIÇÃO. | | | | | | | TOTAL (R\$) | PERCENTUAL |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | R\$ 63.749,72 | 8,48% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 39.868,95 | 5,31% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | R\$ 2.113,11 | 0,28% |
| 4 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | R\$ 18.369,92 | 2,44% |
| 5 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | R\$ 15.948,90 | 2,12% |
| 6 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | | | | | | | R\$ 648,05 | 0,09% |
| 7 | COBERTURA | | | | | | | R\$ 247.612,84 | 32,95% |
| 8 | REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 159.468,56 | 21,22% |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | R\$ 24.155,64 | 3,21% |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | R\$ 92.293,11 | 12,28% |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|----|------------|----------------------|----------------|
| 11 | ESQUADRIAS | R\$ 48.875,23 | 6,50% |
| 12 | PINTURA | R\$ 38.391,33 | 5,11% |
| | | VALOR TOTAL SEM BDI: | R\$ 623.651,73 |
| | | VALOR DO BDI: | R\$ 127.843,63 |
| | | VALOR TOTAL: | R\$ 751.495,36 |

7. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

| Natureza da Despesa | | Concedente | Proponente | Total |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | | | |
| 44.90.11.00 | Obras e Instalações | R\$600.000,00 | R\$151.495,36 | R\$751.495,36 |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total | | R\$600.000,00 | R\$151.495,36 | R\$751.495,36 |

8. CONTRAPARTIDA

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor correspondente à contrapartida financeira será R\$ 151.495,36 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), percentual de 20,16 % estando em conformidade com os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024 (Lei nº 5.584, de 31 de julho de 2023).

CONCEDENTE

| PARCELA ÚNICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS |
| | | | | | | |

CONVENETE

| PARCELA ÚNICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| R\$151.495,36 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS |
| | | | | | | |

9. DECLARAÇÃO

DECLARO PARA FINS DE PROVA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA E: ATESTO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 27 DA LEI Nº 9.692, DE 27 JULHO DE 1998; II – INEXISTE QUALQUER DÉBITO DE MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O TESOURO NACIONAL, ESTADUAL OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL, QUE IMPEÇA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO DO ESTADO, PARA A PREFEITURA DE THEOBROMA, NA FORMA DESTE PLANO DE TRABALHO.

PEDE DEFERIMENTO



Documento assinado digitalmente
FERNANDA PANCIERI SILVA
Data: 20/02/2026 10:18:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THEOBROMA/RO 20 DE FEVEREIRO DE 2026

PROONENTE

FERNANDA PANCIERI SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GILLIARD DOS SANTOS
GOMES:75274000215
Assinado de forma digital por
GILLIARD DOS SANTOS
GOMES:75274000215
Dados: 2026.02.20 10:48:59 -03'00'

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO BASICO
Reforma da Centro de Saúde de Palmares do Oeste

1. Identificação

Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde de Theobroma

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde de Theobroma

Proponente: Prefeitura Municipal de Theobroma

2. Objeto

Reforma e ampliação das edificações do Centro de Saúde do Distrito de Palmares do Oeste - CNES nº 2807289, visando proporcionar melhorias estruturais e funcionais que assegurem maior eficiência, conforto e qualidade nas condições de trabalho aos profissionais e no atendimento aos usuários do SUS na região.

3. Justificativa

O município de Theobroma, possui uma população segundo estimativa de 8.113 habitantes. A reforma da UBS de Palmares do Oeste - CNES de 2807289, se faz necessário para melhor atender a demanda de pacientes que procuram este atendimento, objetivando pronto atendimento e comodidade para a população que necessitarem destes serviços. Tendo a necessidade de atendimento à população que reside na zona rural de Theobroma e das localidades mais próximas, Na tentativa de iniciarmos um processo de investimentos na área de saúde e de acordo com os recursos que se propõe a ser liberado junto ao Sesau, o Executivo Municipal, solicita ao Governo, aporte financeiro necessário para reforma da unidade de saúde, que irá contribuir positivamente para a melhoria da qualidade de vida no atendimento do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), onde se dará assistência da Atenção Básica a população. É fundamental um espaço adequado de trabalho para equipe de multiprofissionais possam exercer e desenvolver ações de saúde com uma maior comodidade, que fazem parte do trabalho local e das necessidades de sua população que ali reside. Assim garantindo melhor atendimento e melhor fluxo de pacientes na Unidade. A reforma irá garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde na Unidade de Saúde Palmares do Oeste, localizado no Distrito de Palmares do Oeste, CNES de 2807289, garantindo melhoria no atendimento de Saúde de qualidade e eficaz com maior flexibilidade e acessibilidade na unidade. Para melhor garantir um espaço com qualidade do ambiente de trabalho, melhorando os ambientes tanto para os pacientes quanto para os servidores da UBS. A ação de estruturação dos serviços de Atenção Básica de Saúde tem como objetivo a melhoria das condições e ampliação da capacidade de atendimento à saúde do cliente.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

A Unidade Básica de Saúde de Palmares do Oeste composta por uma equipe de Estratégia Saúde da Família, são atendimentos médicos, de enfermagem, psicologia e educação física e um auxiliar de serviços gerais. A Unidade Básica de Palmares do Oeste atende em média 312 pessoas/mês, nosso objetivo é fortalecer a atenção básica melhorar o ambiente de trabalho e ampliação no atendimento e acesso à saúde. Metas: Realizar atendimento ambulatorial urgência e emergência. Quantitativas: Manter a quantidade de 15 atendimentos/dia; Incentivar a busca dos serviços em 31%; e Aumentar a contentamento em 65% dos pacientes no momento da busca na Unidade de saúde viabilizando assim um atendimento com qualidade e agilidade. Qualitativas: Proporcionar melhoria nos serviços de atendimento básico de saúde, ofertados pela UBS; Fortalecimento da Atenção Básica; e Modernização do sistema municipal de saúde. Além disso, a reforma é necessária para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho e de atendimento, uma vez que o prédio precisa de manutenção. Uma vez reformado o atendimento na Unidade poderá a ajudar a desafogar o atendimento no hospital municipal de Theobroma.

4. Especificações Técnicas

| PLANILHA RESUMO. | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| ITEM. | DESCRIÇÃO. | TOTAL (R\$) | PERCENTUAL |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 63.749,72 | 8,48% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 39.868,95 | 5,31% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 2.113,11 | 0,28% |
| 4 | INFRAESTRUTURA | R\$ 18.369,92 | 2,44% |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 15.948,90 | 2,12% |
| 6 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | R\$ 648,05 | 0,09% |
| 7 | COBERTURA | R\$ 247.612,84 | 32,95% |
| 8 | REVESTIMENTOS | R\$ 159.468,56 | 21,22% |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 24.155,64 | 3,21% |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 92.293,11 | 12,28% |
| 11 | ESQUADRIAS | R\$ 48.875,23 | 6,50% |
| 12 | PINTURA | R\$ 38.391,33 | 5,11% |

5. Modo de Execução do Objeto

A ação de estruturação dos serviços de Atenção Básica de Saúde tem como objetivo fortalecer a atenção básica melhorar o ambiente de trabalho e ampliação no atendimento e acesso à saúde.

A obra será realizada conforme tabela de referência abaixo:

| Item | Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total parcela |
|------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 | Adminitração Controle | 56,53% | 14,49% | 14,49% | 14,49% | 100,00% |

6. Deveres da Contratante

Conformes os termos do artigo 92 da Lei nº 14.133/2021. As principais obrigações da Administração Pública consistem no recebimento do objeto, no pagamento do preço estipulado, na fiscalização da execução do contrato e na aplicação de sanções.

O pagamento dar-se-á mediante transferencia bancaria a ser efetuada de conta corrente específica para recebimento do convênio, mediante apresentação, pela contratada, de nota fiscal



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

da entrega do material, no valor correspondente ao objeto contratado, sendo necessária a aprovação da comissão de recebimento de bens e serviços.

7. Deveres da Contratada

A CONTRATADA deve executar o objeto do contrato, na forma em que foi definido no instrumento convocatório e no contrato, obriga-se a fornecer os bens e materiais dentro do prazo estipulado não sendo permitido o atraso nem prorrogação do contrato. A CONTRATADA, não poderá ceder ou transferir no todo ou em parte os direitos e obrigações referente à entrega dos bens e materiais, sem que haja um acordo entre as partes. Toda e qualquer comunicação entre as partes, com relação à entrega dos bens e materiais, serão feitas por escrito. Tendo como base o disposto nos incisos do art. 89 da Lei nº 14.133/2021.

8. Fiscalização do Contrato

O art. 117, da Lei nº 14.133/2021 atribui à Administração Pública contratante o poder-dever de fiscalizar a execução do contrato. Não se trata de mera faculdade, mas de um dever que a lei impõe à Administração Pública.

A Contratante criará uma Comissão de Fiscalização que exercerá a fiscalização permanente do cumprimento do contrato e sobre o serviço prestado para a execução da obra, atentando principalmente para as especificações técnicas do serviço, apontando todas as irregularidades verificadas.

A Contratada deverá prestar esclarecimentos, por escrito e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que solicitada pela Contratante.

9. Estimativa do Valor da Contratação/Compra

As contratações públicas só podem ser efetivadas após a estimativa prévia do valor do contrato, que deve ser obrigatoriamente juntada ao processo administrativo de contratação. Trata-se de procedimento obrigatório e prévio à realização dos processos de contratação pública, voltado à verificação das condições de contratação vigentes no mercado fornecedor do objeto a contratar.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSPIRO | | |  | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE PALMARES DO OESTE | | | | | TABELA DE REFERÊNCIA | | | | |
| Nº de Revisão: 2 Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA Local: RUA SANTA CATARINA, S/N, ZONA RURAL, VILA PALMARES DO OESTE - THEOBROMA-RO ART: FELIPE BRASIL TEIXEIRA - 2320258500403508; ART: ALEX GOMES PEREIRA - 2320258500404276; ART: CAIO VINICIUS SPECIA - | | | | | SINAPI 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO. | | | | |
| | | | | | COMP. PRÓPRIA. | | | | |
| | | | | | BDI EDIFICAÇÕES: 20,60% | | | | |
| <div>SEOSP RO GOV</div> <div>Planilha Sintética.</div> | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTIEIRO DE OBRAS | | | | | | | |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | | | | | | | |
| 1.1.1 | CCU-01 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | Composições Próprias | MÊS | 4,00 | R\$ 6.970,43 | R\$ 8.399,37 | R\$ 27.881,72 | R\$ 33.597,48 |
| 1.2 | | CANTIEIRO DE OBRAS E NR-18 | | | | | | | |
| 1.2.1 | 00010777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | SINAPI | MES | 4,00 | R\$ 1.813,82 | R\$ 2.185,65 | R\$ 7.255,28 | R\$ 8.742,60 |
| 1.2.2 | CCU-20 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | Composições Próprias | M² | 9,00 | R\$ 973,04 | R\$ 1.172,51 | R\$ 8.757,36 | R\$ 10.552,59 |
| 1.2.3 | 9748002 | Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 | DER/RO | UND | 1,00 | R\$ 5.457,33 | R\$ 6.576,08 | R\$ 5.457,33 | R\$ 6.576,08 |

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|----------------------|------|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.2.4 | 9748003 | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7 | DER/RO | UNID | 1,00 | R\$ 3.275,96 | R\$ 3.947,53 | R\$ 3.275,96 | R\$ 3.947,53 |
| 1.2.5 | 105115 | CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 138,36 | R\$ 166,72 | R\$ 276,72 | R\$ 333,44 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 33.088,64 | R\$ 39.868,95 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 11.731,20 | R\$ 14.136,00 |
| 2.1.1 | 103689 | CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | SINAPI | M2 | 8,00 | R\$ 466,72 | R\$ 562,40 | R\$ 3.733,76 | R\$ 4.499,20 |
| 2.1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 64,00 | R\$ 90,93 | R\$ 109,57 | R\$ 5.819,52 | R\$ 7.012,48 |
| 2.1.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 32,00 | R\$ 68,06 | R\$ 82,01 | R\$ 2.177,92 | R\$ 2.624,32 |
| 2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | R\$ 21.357,44 | R\$ 25.732,95 |
| 2.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 52,50 | R\$ 11,60 | R\$ 13,98 | R\$ 609,00 | R\$ 733,95 |
| 2.2.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 15,36 | R\$ 18,51 | R\$ 46,08 | R\$ 55,53 |
| 2.2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1,28 | R\$ 69,73 | R\$ 84,02 | R\$ 89,25 | R\$ 107,55 |
| 2.2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0,60 | R\$ 29,96 | R\$ 36,10 | R\$ 17,98 | R\$ 21,66 |
| 2.2.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 337,46 | R\$ 2,46 | R\$ 2,96 | R\$ 830,15 | R\$ 998,88 |
| 2.2.6 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 336,40 | R\$ 4,31 | R\$ 5,19 | R\$ 1.449,88 | R\$ 1.745,92 |
| 2.2.7 | CCU-79 | RETIRADA DE ENTULHO POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO DE CONSTRUÇÃO | Composições Próprias | M³ | 7,93 | R\$ 230,65 | R\$ 277,93 | R\$ 1.829,05 | R\$ 2.203,98 |
| 2.2.8 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 422,61 | R\$ 3,22 | R\$ 3,88 | R\$ 1.360,80 | R\$ 1.639,73 |
| 2.2.9 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 484,07 | R\$ 4,31 | R\$ 5,19 | R\$ 2.086,34 | R\$ 2.512,32 |
| 2.2.10 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 484,07 | R\$ 9,30 | R\$ 11,21 | R\$ 4.501,85 | R\$ 5.426,42 |
| 2.2.11 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 303,81 | R\$ 28,10 | R\$ 33,86 | R\$ 8.537,06 | R\$ 10.287,01 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | R\$ 1.753,58 | R\$ 2.113,11 |
| 3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3,48 | R\$ 171,15 | R\$ 206,24 | R\$ 595,60 | R\$ 717,72 |
| 3.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1,18 | R\$ 125,25 | R\$ 150,93 | R\$ 147,80 | R\$ 178,10 |
| 3.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 2,08 | R\$ 32,03 | R\$ 38,60 | R\$ 66,62 | R\$ 80,29 |
| 3.4 | 94319 | ATERRO COM SOLO ARENOSO, COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), EM CAMADAS DE 20 CM. | SINAPI | M³ | 12,00 | R\$ 78,63 | R\$ 94,75 | R\$ 943,56 | R\$ 1.137,00 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | R\$ 15.245,51 | R\$ 18.369,92 |
| 4.1 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 21,60 | R\$ 140,93 | R\$ 169,82 | R\$ 3.044,09 | R\$ 3.668,11 |
| 4.2 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 34,20 | R\$ 19,85 | R\$ 23,92 | R\$ 678,87 | R\$ 818,06 |
| 4.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 108,27 | R\$ 17,23 | R\$ 20,76 | R\$ 1.865,49 | R\$ 2.247,69 |
| 4.4 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 148,77 | R\$ 15,39 | R\$ 18,54 | R\$ 2.289,57 | R\$ 2.758,20 |
| 4.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 6,36 | R\$ 807,06 | R\$ 972,51 | R\$ 5.132,90 | R\$ 6.185,16 |
| 4.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 6,36 | R\$ 351,35 | R\$ 423,38 | R\$ 2.234,59 | R\$ 2.692,70 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | R\$ 13.235,91 | R\$ 15.948,90 |
| 5.1 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 21,60 | R\$ 159,30 | R\$ 191,96 | R\$ 3.440,88 | R\$ 4.146,34 |
| 5.2 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 24,48 | R\$ 123,01 | R\$ 148,23 | R\$ 3.011,28 | R\$ 3.628,67 |
| 5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 66,51 | R\$ 16,78 | R\$ 20,22 | R\$ 1.116,04 | R\$ 1.344,83 |
| 5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 169,29 | R\$ 13,43 | R\$ 16,18 | R\$ 2.273,56 | R\$ 2.739,11 |
| 5.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 2,93 | R\$ 807,06 | R\$ 972,51 | R\$ 2.364,69 | R\$ 2.849,45 |
| 5.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 2,93 | R\$ 351,35 | R\$ 423,38 | R\$ 1.029,46 | R\$ 1.240,50 |
| 6 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | | | | | | | R\$ 537,81 | R\$ 648,05 |
| 6.1 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 3,96 | R\$ 135,81 | R\$ 163,65 | R\$ 537,81 | R\$ 648,05 |
| 7 | COBERTURA | | | | | | | R\$ 205.488,48 | R\$ 247.612,84 |
| 7.1 | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ 2.622,15 | R\$ 3.159,69 | R\$ 20.977,20 | R\$ 25.277,52 |
| 7.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | M2 | 558,45 | R\$ 122,21 | R\$ 147,26 | R\$ 68.248,17 | R\$ 82.237,35 |
| 7.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 558,45 | R\$ 69,65 | R\$ 83,93 | R\$ 38.896,04 | R\$ 46.870,71 |
| 7.4 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 5.248,05 | R\$ 6.323,90 | R\$ 20.992,20 | R\$ 25.295,60 |
| 7.5 | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 3.449,92 | R\$ 4.157,15 | R\$ 6.899,84 | R\$ 8.314,30 |
| 7.6 | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 11,00 | R\$ 4.497,73 | R\$ 5.419,76 | R\$ 49.475,03 | R\$ 59.617,36 |
| 8 | REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 132.340,06 | R\$ 159.468,56 |
| 8.1 | PISO | | | | | | | R\$ 72.964,68 | R\$ 87.945,61 |
| 8.1.1 | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 12,72 | R\$ 906,36 | R\$ 1.092,16 | R\$ 11.528,90 | R\$ 13.892,28 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|----------------------|----|--------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 8.1.2 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022 | SINAPI | M2 | 336,40 | R\$ 134,36 | R\$ 161,90 | R\$ 45.198,70 | R\$ 54.463,16 |
| 8.1.3 | 101741 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 09/2020 | SINAPI | M | 422,61 | R\$ 28,19 | R\$ 33,97 | R\$ 11.913,38 | R\$ 14.356,06 |
| 8.1.4 | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020 | SINAPI | M2 | 59,88 | R\$ 72,54 | R\$ 87,41 | R\$ 4.343,70 | R\$ 5.234,11 |
| 8.2 | TETO | | | | | | | R\$ 26.826,82 | R\$ 32.326,35 |
| 8.2.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 08/2023 PS | SINAPI | M2 | 337,46 | R\$ 57,37 | R\$ 69,13 | R\$ 19.360,08 | R\$ 23.328,61 |
| 8.2.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 337,46 | R\$ 17,38 | R\$ 20,94 | R\$ 5.865,05 | R\$ 7.066,41 |
| 8.2.3 | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 08/2023 | SINAPI | M | 422,61 | R\$ 3,79 | R\$ 4,57 | R\$ 1.601,69 | R\$ 1.931,33 |
| 8.3 | PAREDE | | | | | | | R\$ 26.830,59 | R\$ 32.330,01 |
| 8.3.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 9,81 | R\$ 11,82 | R\$ 77,70 | R\$ 93,61 |
| 8.3.2 | 104967 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 47,10 | R\$ 56,76 | R\$ 373,03 | R\$ 449,54 |
| 8.3.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 4,09 | R\$ 4,93 | R\$ 32,39 | R\$ 39,05 |
| 8.3.4 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 19,94 | R\$ 24,03 | R\$ 157,92 | R\$ 190,32 |
| 8.3.5 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 7,92 | R\$ 14,72 | R\$ 17,74 | R\$ 116,58 | R\$ 140,50 |
| 8.3.6 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE | SINAPI | M2 | 303,81 | R\$ 85,82 | R\$ 103,41 | R\$ 26.072,97 | R\$ 31.416,99 |
| 8.4 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS | | | | | | | R\$ 5.697,97 | R\$ 6.866,59 |
| 8.4.1 | CCU-129 | ABERTURA DE FISSURAS E TRINCAS PARA RECUPERAÇÃO | Composições Próprias | M | 73,13 | R\$ 19,10 | R\$ 23,02 | R\$ 1.396,78 | R\$ 1.683,45 |
| 8.4.2 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 13,93 | R\$ 16,79 | R\$ 203,80 | R\$ 245,64 |
| 8.4.3 | CCU-130 | GRAMPEAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | Composições Próprias | M² | 14,63 | R\$ 79,36 | R\$ 95,63 | R\$ 1.161,04 | R\$ 1.399,07 |
| 8.4.4 | CCU-131 | CORREÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES E/OU LAJES REBOCADAS COM ADESIVO DO TIPO VEDA TRINCA A BASE DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | M | 73,13 | R\$ 24,23 | R\$ 29,20 | R\$ 1.771,94 | R\$ 2.135,40 |
| 8.4.5 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 50,43 | R\$ 60,77 | R\$ 737,79 | R\$ 889,07 |
| 8.4.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 4,09 | R\$ 4,93 | R\$ 59,84 | R\$ 72,13 |
| 8.4.7 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 12,90 | R\$ 15,54 | R\$ 188,73 | R\$ 227,35 |
| 8.4.8 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023 | SINAPI | M2 | 14,63 | R\$ 12,17 | R\$ 14,66 | R\$ 178,05 | R\$ 214,48 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | R\$ 20.045,99 | R\$ 24.155,64 |
| 9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 1.059,86 | R\$ 1.277,15 |
| 9.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024 | SINAPI | M3 | 6,12 | R\$ 105,77 | R\$ 127,45 | R\$ 647,31 | R\$ 775,99 |
| 9.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023 | SINAPI | M3 | 5,71 | R\$ 26,52 | R\$ 31,96 | R\$ 151,43 | R\$ 182,49 |
| 9.1.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 | SINAPI | UN | 17,00 | R\$ 15,36 | R\$ 18,51 | R\$ 261,12 | R\$ 314,67 |
| 9.2 | FORNEC. ASSENTAMENTO DE TUBOS P/ INSTALAÇÃO DOMICILIAR | | | | | | | R\$ 2.391,60 | R\$ 2.882,10 |
| 9.2.1 | 89356 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | M | 70,00 | R\$ 27,06 | R\$ 32,61 | R\$ 1.894,20 | R\$ 2.282,70 |
| 9.2.2 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | SINAPI | M | 20,00 | R\$ 24,87 | R\$ 29,97 | R\$ 497,40 | R\$ 599,40 |
| 9.3 | CONEXÕES | | | | | | | R\$ 1.207,40 | R\$ 1.454,95 |
| 9.3.1 | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 45,00 | R\$ 8,54 | R\$ 10,29 | R\$ 384,30 | R\$ 463,05 |
| 9.3.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 7,59 | R\$ 9,15 | R\$ 303,60 | R\$ 366,00 |
| 9.3.3 | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | SINAPI | UN | 25,00 | R\$ 12,31 | R\$ 14,83 | R\$ 307,75 | R\$ 370,75 |
| 9.3.4 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | SINAPI | UN | 10,00 | R\$ 15,12 | R\$ 18,22 | R\$ 151,20 | R\$ 182,20 |
| 9.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 12,11 | R\$ 14,59 | R\$ 60,55 | R\$ 72,95 |
| 9.4 | REGISTROS E VÁLVULAS | | | | | | | R\$ 708,48 | R\$ 853,70 |
| 9.4.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | SINAPI | UN | 20,00 | R\$ 33,32 | R\$ 40,15 | R\$ 666,40 | R\$ 803,00 |
| 9.4.2 | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 21,04 | R\$ 25,35 | R\$ 42,08 | R\$ 50,70 |
| 9.5 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS | | | | | | | R\$ 14.678,65 | R\$ 17.687,74 |
| 9.5.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | SINAPI | UN | 20,00 | R\$ 315,18 | R\$ 379,79 | R\$ 6.303,60 | R\$ 7.595,80 |
| 9.5.2 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 108,14 | R\$ 130,31 | R\$ 216,28 | R\$ 260,62 |
| 9.5.3 | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 447,56 | R\$ 539,31 | R\$ 895,12 | R\$ 1.078,62 |
| 9.5.4 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 1.452,73 | R\$ 1.750,54 | R\$ 7.263,65 | R\$ 8.752,70 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | R\$ 76.591,54 | R\$ 92.293,11 |
| 10.1 | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | | | | | | | R\$ 9.480,70 | R\$ 11.423,72 |
| 10.1.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 | SINAPI | M | 48,13 | R\$ 22,21 | R\$ 26,76 | R\$ 1.068,97 | R\$ 1.287,96 |
| 10.1.2 | CCU-135 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO E PAREDE | Composições Próprias | M | 552,24 | R\$ 14,54 | R\$ 17,52 | R\$ 8.029,57 | R\$ 9.675,24 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------|----|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 10.1.3 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | M | 3,15 | R\$ 26,69 | R\$ 32,16 | R\$ 84,07 | R\$ 101,30 |
| 10.1.4 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | M | 3,15 | R\$ 15,44 | R\$ 18,61 | R\$ 48,64 | R\$ 58,62 |
| 10.1.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021 | SINAPI | M | 12,18 | R\$ 20,48 | R\$ 24,68 | R\$ 249,45 | R\$ 300,60 |
| 10.2 | CONEXÕES | | | | | | | R\$ 43,13 | R\$ 51,97 |
| 10.2.1 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 26,02 | R\$ 31,35 | R\$ 26,02 | R\$ 31,35 |
| 10.2.2 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 17,11 | R\$ 20,62 | R\$ 17,11 | R\$ 20,62 |
| 10.3 | FIOS E CABOS | | | | | | | R\$ 17.411,57 | R\$ 20.980,38 |
| 10.3.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | M | 177,66 | R\$ 3,52 | R\$ 4,24 | R\$ 625,36 | R\$ 753,28 |
| 10.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | M | 1.753,70 | R\$ 5,12 | R\$ 6,17 | R\$ 8.978,94 | R\$ 10.820,33 |
| 10.3.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | M | 721,79 | R\$ 7,91 | R\$ 9,53 | R\$ 5.709,36 | R\$ 6.878,66 |
| 10.3.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | M | 13,17 | R\$ 28,54 | R\$ 34,39 | R\$ 375,87 | R\$ 452,92 |
| 10.3.5 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021 | SINAPI | M | 52,71 | R\$ 32,67 | R\$ 39,37 | R\$ 1.722,04 | R\$ 2.075,19 |
| 10.4 | CAIXAS | | | | | | | R\$ 3.543,53 | R\$ 4.269,90 |
| 10.4.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ 37,03 | R\$ 44,62 | R\$ 481,39 | R\$ 580,06 |
| 10.4.2 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 322,61 | R\$ 388,75 | R\$ 322,61 | R\$ 388,75 |
| 10.4.3 | CCU-05 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 47,00 | R\$ 19,36 | R\$ 23,33 | R\$ 909,92 | R\$ 1.096,51 |
| 10.4.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | UN | 87,00 | R\$ 21,03 | R\$ 25,34 | R\$ 1.829,61 | R\$ 2.204,58 |
| 10.5 | QUADROS/DISJUNTORES | | | | | | | R\$ 1.345,40 | R\$ 1.621,22 |
| 10.5.1 | CCU-136 | QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, METÁLICO, DE SOBREPOR 60X60X20 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 1.176,96 | R\$ 1.418,24 | R\$ 1.176,96 | R\$ 1.418,24 |
| 10.5.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 11,80 | R\$ 14,22 | R\$ 70,80 | R\$ 85,32 |
| 10.5.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 11,80 | R\$ 14,22 | R\$ 70,80 | R\$ 85,32 |
| 10.5.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 12,89 | R\$ 15,53 | R\$ 12,89 | R\$ 15,53 |
| 10.5.5 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 13,95 | R\$ 16,81 | R\$ 13,95 | R\$ 16,81 |
| 10.6 | INTERRUPTOR/TOMADA | | | | | | | R\$ 4.027,16 | R\$ 4.852,80 |
| 10.6.1 | 91953 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 25,00 | R\$ 34,45 | R\$ 41,51 | R\$ 861,25 | R\$ 1.037,75 |
| 10.6.2 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 58,61 | R\$ 70,63 | R\$ 351,66 | R\$ 423,78 |
| 10.6.3 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 64,94 | R\$ 78,25 | R\$ 194,82 | R\$ 234,75 |
| 10.6.4 | 91996 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 42,00 | R\$ 40,72 | R\$ 49,07 | R\$ 1.710,24 | R\$ 2.060,94 |
| 10.6.5 | 91993 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ 55,07 | R\$ 66,36 | R\$ 715,91 | R\$ 862,68 |
| 10.6.6 | 91961 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 67,38 | R\$ 81,19 | R\$ 134,76 | R\$ 162,38 |
| 10.6.7 | 91954 | SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 29,26 | R\$ 35,26 | R\$ 58,52 | R\$ 70,52 |
| 10.7 | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | | | | | | | R\$ 1.483,79 | R\$ 1.787,88 |
| 10.7.1 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024_PS | SINAPI | UN | 47,00 | R\$ 31,57 | R\$ 38,04 | R\$ 1.483,79 | R\$ 1.787,88 |
| 10.8 | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/IELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | R\$ 4.283,24 | R\$ 5.161,31 |
| 10.8.1 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 2.485,16 | R\$ 2.994,62 | R\$ 2.485,16 | R\$ 2.994,62 |
| 10.8.2 | CCU-138 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 1.798,08 | R\$ 2.166,69 | R\$ 1.798,08 | R\$ 2.166,69 |
| 10.9 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | | | | | | | R\$ 324,82 | R\$ 393,20 |
| 10.9.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 10/2025 | SINAPI | M2 | 427,39 | R\$ 0,76 | R\$ 0,92 | R\$ 324,82 | R\$ 393,20 |
| 10.10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO | | | | | | | R\$ 28.703,50 | R\$ 34.587,10 |
| 10.10.1 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023 | SINAPI | M | 96,60 | R\$ 67,69 | R\$ 81,57 | R\$ 6.538,85 | R\$ 7.879,66 |
| 10.10.2 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023 | SINAPI | M | 237,62 | R\$ 81,58 | R\$ 98,30 | R\$ 19.385,04 | R\$ 23.358,05 |
| 10.10.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 71,38 | R\$ 86,01 | R\$ 499,66 | R\$ 602,07 |
| 10.10.4 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 54,34 | R\$ 65,48 | R\$ 380,38 | R\$ 458,36 |
| 10.10.5 | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 66,34 | R\$ 79,94 | R\$ 464,38 | R\$ 559,58 |
| 10.10.6 | 104749 | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 16,82 | R\$ 20,27 | R\$ 117,74 | R\$ 141,89 |
| 10.10.7 | CCU-11 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | M | 7,00 | R\$ 81,42 | R\$ 98,11 | R\$ 569,94 | R\$ 686,77 |
| 10.10.8 | CCU-14 | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 15,00 | R\$ 36,45 | R\$ 43,92 | R\$ 546,75 | R\$ 658,80 |
| 10.10.9 | 91173 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | SINAPI | UN | 21,00 | R\$ 9,56 | R\$ 11,52 | R\$ 200,76 | R\$ 241,92 |
| 10.11 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | R\$ 2.768,09 | R\$ 3.335,90 |
| 10.11.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024 | SINAPI | M3 | 1,83 | R\$ 105,77 | R\$ 127,45 | R\$ 193,56 | R\$ 233,23 |
| 10.11.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023 | SINAPI | M3 | 1,83 | R\$ 32,03 | R\$ 38,60 | R\$ 58,61 | R\$ 70,64 |
| 10.11.3 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (43x4 OU 4X2). AF_ 09/2023 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 6,36 | R\$ 7,66 | R\$ 636,00 | R\$ 766,00 |
| 10.11.4 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANITE (76x48 CM). AF_ 09/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 41,41 | R\$ 49,90 | R\$ 41,41 | R\$ 49,90 |
| 10.11.5 | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023 | SINAPI | M | 201,50 | R\$ 7,69 | R\$ 9,27 | R\$ 1.549,54 | R\$ 1.867,91 |

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO


| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|----------------------|----|----------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 10.11.6 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 2,88 | R\$ 67,67 | R\$ 81,54 | R\$ 194,89 | R\$ 234,84 |
| 10.11.7 | 90444 | "RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50MM" - | SINAPI | M | 9,60 | R\$ 9,80 | R\$ 11,81 | R\$ 94,08 | R\$ 113,38 |
| 10.12 | INSTALAÇÃO LÓGICA | | | | | | | R\$ 3.176,61 | R\$ 3.827,73 |
| 10.12.1 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 62,23 | R\$ 74,99 | R\$ 435,61 | R\$ 524,93 |
| 10.12.2 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 1.216,67 | R\$ 1.466,09 | R\$ 1.216,67 | R\$ 1.466,09 |
| 10.12.3 | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 70,18 | R\$ 17,13 | R\$ 20,64 | R\$ 1.202,18 | R\$ 1.448,52 |
| 10.12.4 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 322,15 | R\$ 388,19 | R\$ 322,15 | R\$ 388,19 |
| 11 | ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 40.560,35 | R\$ 48.875,23 |
| 11.1 | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 23,00 | R\$ 1.307,22 | R\$ 1.575,20 | R\$ 30.066,06 | R\$ 36.229,60 |
| 11.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 1.254,71 | R\$ 1.511,93 | R\$ 2.509,42 | R\$ 3.023,86 |
| 11.3 | CCU-109 | PORTA METÁLICA DE ABRIR | Composições Próprias | MF | 3,36 | R\$ 793,69 | R\$ 956,40 | R\$ 2.666,80 | R\$ 3.213,50 |
| 11.4 | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 95X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 1.772,69 | R\$ 2.136,09 | R\$ 5.318,07 | R\$ 6.408,27 |
| 12 | PINTURA | | | | | | | R\$ 31.859,49 | R\$ 38.391,33 |
| 12.1 | CCU-23 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | Composições Próprias | MF | 310,72 | R\$ 14,71 | R\$ 17,73 | R\$ 4.570,69 | R\$ 5.509,07 |
| 12.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 310,72 | R\$ 12,90 | R\$ 15,54 | R\$ 4.008,29 | R\$ 4.828,59 |
| 12.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1.035,72 | R\$ 14,72 | R\$ 17,74 | R\$ 15.245,80 | R\$ 18.373,67 |
| 12.4 | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 96,81 | R\$ 9,45 | R\$ 11,39 | R\$ 914,85 | R\$ 1.102,67 |
| 12.5 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 558,42 | R\$ 12,75 | R\$ 15,36 | R\$ 7.119,86 | R\$ 8.577,33 |
| | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 127.843,63 | |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 623.651,73 | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 751.495,36 | |

10. Prazo da Contratação

O prazo previsto para a execução da obra são de 120 dias conforme o cronograma físico financeiro. O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da legislação vigente, mediante termo aditivo.

11. Prazo para início da Execução dos serviços/entrega do material/bem

O prazo para início dos serviços/entrega do material/bem serão de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da assinatura do Termo Contratual ou recebimento da Nota de Empenho.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO | | | |  | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE PALMARES DO OESTE | | | | | | | TABELA DE REFERÊNCIA | |
| Nº de Revisão: 2 | | Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA Local: RUA SANTA CATARINA, S/N, ZONA RURAL, VILA PALMARES DO OESTE - THEOBROMA-RO ART: FELIPE BRASIL TEIXEIRA - 2320258500403508; ART: ALEX GOMES PEREIRA - 2320258500404276; ART: CAIO EDIFICAÇÕES: 20,50% VINICIUS SPECIA - 2320258500402768 | | | | | SINAPI 12/2025 - SEM | |
| | | | | | | | COMP.PRÓPRIA. | |
| | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | Total parcela |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 64.627,22 | 15,81% | 26,79% | 27,11% | 30,28% | 100,00% |
| | | | R\$ 10.220,63 | R\$ 17.315,76 | R\$ 17.519,37 | R\$ 19.571,46 | R\$ 64.627,22 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 41.731,13 | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 41.731,13 | | | | R\$ 41.731,13 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 2.123,73 | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 2.123,73 | | | | R\$ 2.123,73 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | R\$ 18.270,36 | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 18.270,36 | | | | R\$ 18.270,36 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 15.960,93 | 100,00% | | | | 100,00% |


ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | R\$ 15.960,93 | | | | R\$ 15.960,93 |
| 6 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | R\$ 655,54 | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | | R\$ 655,54 | | | R\$ 655,54 |
| 7 | COBERTURA | R\$ 241.113,84 | | 40,00% | 30,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 96.445,54 | R\$ 72.334,15 | R\$ 72.334,15 | R\$ 241.113,84 |
| 8 | REVESTIMENTOS | R\$ 157.722,60 | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 47.316,78 | R\$ 47.316,78 | R\$ 63.089,04 | R\$ 157.722,60 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 23.788,30 | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 23.788,30 | R\$ 23.788,30 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 91.275,21 | | 35,96% | 32,02% | 32,02% | 100,00% |
| | | | | R\$ 32.822,57 | R\$ 29.226,32 | R\$ 29.226,32 | R\$ 91.275,21 |
| 11 | ESQUADRIAS | R\$ 49.041,29 | 60,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 29.424,77 | R\$ 4.904,13 | R\$ 4.904,13 | R\$ 9.808,26 | R\$ 49.041,29 |
| 12 | PINTURA | R\$ 38.131,20 | | | 80,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 30.504,96 | R\$ 7.626,24 | R\$ 38.131,20 |
| | | R\$ 744.441,35 | R\$ 117.731,55 | R\$ 199.460,32 | R\$ 201.805,71 | R\$ 225.443,77 | R\$ 744.441,35 |
| | | | R\$ 117.731,55 | R\$ 317.191,87 | R\$ 518.997,58 | R\$ 744.441,35 | |
| | Percentual | | 15,81% | 26,79% | 27,11% | 30,28% | |

12. Penalidades

No caso de descumprimento de cláusulas contratuais, o Fundo Municipal de Saúde poderá aplicar as sanções previstas em lei 14.133 e descritas no Termo de Referência assim como no contrato.

Theobroma 20 de Fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA PANCIERI SILVA**
 Data: 20/02/2026 10:18:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDA PANCIERI SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GILLIARD DOS SANTOS
 GOMES:75274000215

Assinado de forma digital por GILLIARD DOS
 SANTOS GOMES:75274000215
 Dados: 2026.02.20 10:50:14 -03'00'

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
PREFEITO MUNICIPAL





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Procuradoria Geral do Estado junto à SESAU - PGE-SESAU

Termo de Convênio nº 189/2026/PGE-SESAU

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, DE UM LADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU, E, DE OUTRO, O MUNICÍPIO DE THEOBROMA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU e apoiado pelo Fundo Estadual da Saúde, inscrito no CNPJ/MF nº 00.733.062/0001-02, com sede na Avenida Farquar, 2.986 – Complexo do Palácio Rio Madeiras (Prédio Rio Machado), Bairro Pedrinhas - Porto Velho/RO, neste ato representada pela Secretária Executiva de Estado da Saúde, **Sra. ROSELAINE DE SOUZA CHAGA**, portadora do CPF/MF nº ***.904.***-**, na forma prescrita na Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017.

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE THEOBROMA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.727.601/0001-90, com sede na Av. 13 de Fevereiro, S/N, Centro, Theobroma/RO representado pelo Prefeito, **Sr. GILLIARD DOS SANTOS GOMES**, inscrito no CPF nº ***.740.***-**, de acordo com a representação que lhe é outorgada (70226178).

Considerando que o Ordenador de Despesas que assina o presente termo reconhece como originais ou fiéis aos originais os documentos juntados no processo administrativo n. 0036.057930/2025-94, que deu origem à realização do Convênio, até mesmo em função do poder/dever de fiscalização do Administrador Público.

Celebram o presente CONVÊNIO, o qual se regerá pelas disposições do Decreto Federal nº 6.170, de 25.07.2007, do Decreto Estadual nº 26.165, de 24.06.2021 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos termos do processo administrativo nº 0036.057930/2025-94, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto deste Convênio é o estabelecimento de regime de cooperação, entre CONVENENTE e CONCEDENTE, na execução do projeto constante do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Executiva do Estado (69403451), que, para todos os efeitos, é parte integrante deste instrumento, conforme descrição sucinta abaixo:

Reforma e ampliação das edificações do Centro de Saúde do Distrito de Palmares do Oeste - CNES nº 2807289, de acordo com o descrito no Plano de Trabalho (69403451).

§ 1º. São vedados com recursos deste Convênio:



1. a realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
2. o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros da Administração Pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, que esteja lotado em qualquer dos entes partícipes;
3. o aditamento com alteração do objeto ou das metas;
4. a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida, ainda que em caráter de emergência;
5. a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência deste Convênio com recursos do mesmo; e
6. realizar o pagamento de despesa sem antes exigir a emissão de nota fiscal ou outro documento correspondente.

§ 2º. Os recursos deste Convênio só poderão ser repassados ao CONVENIENTE para atender a itens ou quantitativos que não façam parte de outro ajuste que esta entidade tenha firmado para execução de objeto idêntico ao descrito na cláusula primeira, inclusive com outro poder, o que deverá ser fiscalizado pela SECRETARIA DE ESTADO.

§ 3º. Para liberação dos recursos previstos na cláusula terceira é necessária a abertura de conta bancária específica para este Convênio, cabendo ao CONVENIENTE a sua comprovação, bem como a obrigação de manter e movimentar os valores repassados pela CONCEDENTE, observado, ainda, o disposto no parágrafo primeiro da cláusula quarta deste instrumento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

O valor global estimado do ajuste é de R\$ **751.495,36 (setecentos e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)**, devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a cláusula primeira, sendo vedada a sua destinação a qualquer fim, elemento ou objeto diverso do indicado de forma discriminada no Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde (69403451).

§ 1º. A participação financeira da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL será no importe de **R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)**.

§ 2º. A contrapartida do conveniente será no montante de **R\$ 151.495,36 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)**

§ 3º. Os recursos serão liberados pela CONCEDENTE de acordo com o cronograma de desembolso representado no Plano Trabalho (69403451) observada ainda a obrigatoriedade da prestação de contas dos recursos pela CONVENIENTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas da CONCEDENTE decorrentes do presente ajuste sairão à conta das seguintes programações orçamentárias:

- PROGRAMA DE TRABALHO: 10 301 2084 4029 402901 – Elemento de Despesa: 44.40.42.01 – Fonte de Recursos: 1.500.0.07004 – NE - Nota de Empenho 2025NE009083 (67884650), no valor de **R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)**.

§ 1º. Os recursos serão liberados conforme definido no Plano de Trabalho, salvo se o CONVENIENTE incorrer em quaisquer das hipóteses de vedação legal, inclusive irregularidade fiscal, ainda que tal fato seja anterior à celebração da avença.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos previstos na cláusula antecedente não poderão ser repassados ao CONVENIENTE sem que faça comprovação válida e tempestiva de toda a regularidade fiscal, bem como a regularidade das



obrigações referentes à utilização de recursos anteriormente repassados.

§ 1º. Os recursos destinados à execução deste Convênio serão obrigatoriamente movimentados através de banco oficial, que manterá conta específica vinculada, cujos extratos demonstrando toda a movimentação diária integrarão a prestação de contas.

§ 2º. Havendo contrapartida em recursos financeiros, deverá o valor correspondente ser depositado antes pelo CONVENENTE, na conta vinculada, como condição para liberação da parcela pela CONCEDENTE.

§ 3º. A comprovação de quitação das obrigações ajustadas em Convênios anteriores se dá pela comprovação de que não está inadimplente perante o Sistema integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e de que não está inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, se houverem recursos pertencentes à União; bem como a comprovação de que não está inadimplente perante o SIAFEM.

§ 4º. Para liberação dos recursos, em mais de uma parcela, é obrigatória a apresentação prévia de prestação de contas parcial pelo CONVENENTE, e sua aprovação.

§ 5º. Enquanto não utilizados, os recursos oriundos deste ajuste devem ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, bem como em fundo de aplicação financeira a curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores, contanto que em todos estes casos não prejudique a consecução do objeto nos prazos pactuados e os rendimentos auferidos sejam aplicados nos fins do Convênio.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES:

Para a consecução dos objetivos definidos na cláusula primeira os partícipes se comprometem e aceitam as seguintes atribuições e responsabilidades.

§ 1º. A CONCEDENTE:

1. repassar os recursos financeiros indicados na cláusula segunda, na forma estabelecida na legislação pertinente;
2. fiscalizar e avaliar a execução deste Convênio, designando comissão de servidores;
3. Regular os pacientes do SUS;
4. analisar as comprovações de gastos e julgar a prestação de contas, atendendo prioritariamente ao que dispõe a cláusula quinta;
5. encaminhar o Termo de Convênio, após colhidas as suas assinaturas à Procuradoria Geral do Estado, para registro e publicação de seu extrato na imprensa oficial;
6. prorrogar de ofício a vigência do presente instrumento antes de seu término, quando der causa a atraso na liberação de recursos, limitada tal prorrogação ao exato período do atraso verificado.

§ 2º. A CONVENENTE:

1. Aplicar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, sob pena de rescisão deste Convênio;
2. Manter em boas condições de segurança em arquivo todo e qualquer documento relativo a este Convênio pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da aprovação das contas do gestor da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, correspondente ao exercício da concessão dos recursos;
3. Propiciar aos técnicos da CONCEDENTE o livre acesso para acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização da execução deste Convênio;
4. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciários decorrentes de utilização de recursos humanos, nos trabalhos deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre ele;
5. Apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, na forma



estabelecida na legislação pertinente, mencionada neste Convênio;

6. Exigir caso a caso a nota fiscal nos serviços e compras efetuados de terceiros, sendo vedado efetuar pagamento sem o atendimento dessa condição;
7. Indicar por escrito se há outros convênios ou outro tipo de ajuste para a mesma finalidade, descrita na cláusula primeira;
8. Exigir que conste na nota fiscal e/ou recibo do vendedor, referência a este convênio;
9. Estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
10. Submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS;
11. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor;
12. Obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com o ente federativo contratante;
13. Submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e seus componentes, no âmbito do SUS, apresentando toda documentação necessária, quando solicitado;
14. Assegurar a veracidade das informações prestadas ao SUS;
15. Cumprir todas as normas relativas à preservação do meio ambiente;
16. Preencher os campos referentes ao contrato no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
17. Apresentar prestação de contas com detalhamento dos custos diretos para execução do objeto conveniado, bem como detalhar os procedimentos, consultas, exames, medicamentos e etc dispensados aos pacientes regulados pelo Concedente.
18. Observar as disposições do Ministério da Saúde, incluída a Portaria Nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde/GM.
19. Respeitar as pactuações financeiras e orçamentárias do SUS na execução da despesa.
20. Prestar contas dos recursos em definitivo no prazo máximo de sessenta dias, a partir do término da execução do convênio.
21. Observar os princípios constitucionais e legais que envolvem a execução de contrato de gestão.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

Este Convênio terá sua vigência por **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, a contar da liberação dos recursos.

Parágrafo único. Encerrado o prazo para a execução, a CONVENIENTE tem até 60 (sessenta) dias para a prestação de contas final quanto aos recursos por ela recebidos, sem prejuízo das disposições constantes na cláusula sétima.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A CONVENIENTE deverá realizar a prestação de contas dos recursos recebidos dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do repasse de cada parcela, e a prestação de contas final após o fim da vigência do convênio.

§ 1º. A prestação de contas será analisada e avaliada pela CONCEDENTE, que emitirá parecer sob os seguintes aspectos:

1. Técnico - quanto à execução física e atendimento dos objetivos do Convênio;
2. Financeiro - quanto à correta e regular aplicação dos recursos do Convênio.

§ 2º. A prestação de contas deverá ser feita em forma de relatório acompanhado necessariamente destes documentos, naquilo que couber:

1. ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;



2. cópia do Termo de Convênio, com a indicação da data de sua publicação;
3. Plano de Trabalho na forma estabelecida na legislação pertinente;
4. relatório de execução físico/financeiro;
5. relação dos pagamentos realizados, com os respectivos números de notas fiscais, por ordem de datas destes pagamentos;
6. demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, os rendimentos auferidos da aplicação financeira, se for o caso, e os saldos;
7. extrato bancário integral da conta-corrente;
8. relação dos bens e serviços, adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos recebidos do Estado;
9. termos de recebimento provisório e definitivo, quando se tratar de obra de engenharia;
10. cotações de preços empregadas, para as aquisições dos bens e realização dos serviços;
11. cópia das faturas, notas fiscais, recibos de pagamentos, dos cheques, dos manuais relativos aos produtos adquiridos, com as garantias, ordens bancárias e/ou guias de recolhimento bancário, tudo autenticado;
12. conciliação bancária;
13. comprovante do recolhimento do saldo bancário do recurso, se houver;
14. toda a documentação referente às compras e serviços;
15. cópia do termo de aceitação definitiva de obras, quando o Convênio almejar a execução de obra ou serviço de engenharia;
16. cópia do cronograma físico - financeiro;
17. comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pela CONCEDENTE;

§ 3º. Aplica-se à prestação de contas do presente convênio o disposto no Título II, Capítulo III da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N° 33, de 30 de Agosto de 2023, no que couber.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO:

Este Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexecutável, dele decorrendo as responsabilidades pelas obrigações contraídas no prazo da sua vigência.

§ 1º. Constituem, particularmente, motivos de rescisão a constatação das seguintes situações:

1. a falta de apresentação de comprovação de gastos e prestação de contas, na forma pactuada e nos prazos exigidos; e
2. a utilização dos recursos e dos bens através deles adquiridos em outra finalidade que não seja a constante do Plano de Trabalho.

§ 2º. Em caso de denúncia ou rescisão, a CONVENIENTE devolverá imediatamente os valores restantes, na forma prevista neste instrumento.

9. CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE DOS BENS:

Os partícipes ficam obrigados a observar o seguinte:

1. todo bem que tenha sido produzido, construído ou adquirido com os recursos provenientes do presente CONVÊNIO fará parte integrante do acervo patrimonial da CONVENIENTE, devendo ser tombado mediante aposição de plaquetas numéricas de identificação específica;
2. o uso do bem ou equipamento só é permitido para os fins definidos no Plano de Trabalho aprovado



pela autoridade competente, respondendo a CONVENENTE exclusivamente pela conservação e manutenções preventivas e corretivas dos mesmos, bem como por eventuais perdas e danos, salvo por fato resultante de caso fortuito ou força maior;

3. as despesas decorrentes de pagamento de manutenção, reparos e quaisquer outras necessárias ao uso do bem ou equipamento ocorrerão por conta da CONVENENTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESTITUIÇÃO:

A CONVENENTE se compromete a restituir os valores repassados pela CONCEDENTE, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, na hipótese de inexecução do objeto deste Convênio.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SALDOS FINANCEIROS:

Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos ao Concedente, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.

§ 1º. A devolução prevista no caput será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE:

Em todo e qualquer bem, equipamento, obra ou ação relacionados com o objetivo descrito na cláusula primeira, será obrigatoriamente destacada a participação da CONCEDENTE e da CONVENENTE, mediante identificação, através de placa, faixa e adesivos, ficando vedados nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de pessoas, inclusive de autoridades ou servidores públicos. Também será destacada a participação quando ocorrer divulgação, através de jornal, rádio e/ou televisão.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO:

Após as assinaturas neste Convênio, a Procuradoria Geral do Estado providenciará a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO:

Fica assegurada ao Estado a prerrogativa de exercer a autoridade normativa, e o exercício do controle e fiscalização, podendo a qualquer tempo examinar e constatar *in loco* a aplicação dos recursos, diretamente ou através de terceiros credenciados.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES:

Na execução das despesas deste Convênio, o CONVENENTE deverá seguir o estabelecido na Lei n. 14.133/2021, buscando sempre a otimização das compras e a execução dos serviços, em prestígio a moralidade, impessoalidade, economicidade, qualidade e eficiência, observado os valores, estado e especificações apresentados no Plano de Trabalho e em seus complementos.

Parágrafo Único - A CONCEDENTE não assume qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária, perante terceiro pela contratação de serviços ou compra de bens e produtos, com os recursos deste Convênio.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio.

Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Convênio, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.



Assinado eletronicamente
Secretária de Estado da Saúde

Assinado eletronicamente
Representante/Conveniente

Termo elaborado na forma do art. 23 da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.



Documento assinado eletronicamente por **GILLIARD DOS SANTOS GOMES**, **Usuário Externo**, em 09/04/2026, às 19:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Roselaine de Souza Chaga**, **Secretário(a) Executivo(a)**, em 10/04/2026, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **André Matheus de Assis Moraes**, **Procurador do Estado**, em 11/04/2026, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **70941796** e o código CRC **3B7799AE**.

Referência: Caso responda este Contrato, indicar expressamente o Processo nº 0036.057930/2025-94

SEI nº 70941796





Ano Base: 2026

Ordem Bancária

2026OB055431

Tipo Ordem Bancária

Descentralizada

Número

2026PP008362

Data Lançamento

29/04/2026

Data Referência

29/04/2026

Unidade Gestora

170012 Fundo Estadual de Saúde

Gestão

17012 Fundo Estadual de Saúde

Nota Lançamento

2026NL016395

Despesa Certificada

2026CE004008

Favorecido

11.328.835/0001-91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA

Procurador/Cessionário

11.328.835/0001-91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA

Nota Empenho Original

2025NE009083

Natureza Despesa

44.40.42.01

Domicílio Bancário Destino

001 01401-X 000071393-7

Fonte Recurso

1.5.00.007004

Valor

600.000,00

Tipo Serviço

Crédito conta-corrente

Vencimento Código Barras

ID Depósito

Código Barras

Observação

repassse de recursos do Convênio nº 189/2026/PGE-SESAU (SEI nº 70941796), firmado entre o Governo do Estado de Rondônia, por intermédio desta Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), e a Prefeitura Municipal de Theobroma, cujo objeto trata da Reforma e ampliação das edificações do Centro de Saúde do Distrito de Palmares do Oeste - CNES nº 2807289, Autorização 70613749 Despacho 71591281 Análise 1286 (71697942) PROCESSO Nº 0036.057930/2025-94

Situação

Confirmada Pagamento Banco

Data

30/04/2026

Número Autenticação

F426429A58E488669B7227000

Domicílio Destino Retorno

001 01401-X 000071393-7

Repassse Recursos Federais

Sim

Código Finalidade

Transação Origem

0250 PP Despesa Empenhada

Quebra Ordem Cronológica

Não

Motivo Quebra

Data Quebra

Observação Quebra

Usuário

Lançado em 29/04/2026 às 15:26 por LIDIANE MIRANDA DOS SANTOS

Retenções Sugeridas

| Retenção | Competência | Valor Base Cálculo | % Retenção | Valor Retido |
|----------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|----------|-------------|--------------------|------------|--------------|

Retenções Realizadas

| Retenção | Competência | Número Retenção | Valor Base Cálculo | % Retenção | Valor Retido |
|----------|-------------|-----------------|--------------------|------------|--------------|
|----------|-------------|-----------------|--------------------|------------|--------------|

Lançamentos

| Nº | Evento | Inscrição | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|----|--------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 01 | 531001 | 2026NL016395 | | 1.5.00.007004 | 600.000,00 |
| 02 | 541006 | | | 1.5.00.007004 | 600.000,00 |
| 03 | 541017 | 008 | | 1.5.00.007004 | 600.000,00 |
| 04 | 531003 | 00102757X0000100005 | | 1.5.00.007004 | 600.000,00 |





Município de Theobroma

84.727.601/0001-90
Av. Treze de Fevereiro
www.theobroma.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Documentos | FORMALIZAÇÃO PROCESSUAL | 12/05/2026 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------|---|---|
| ID: | 120687 | Processo | Documento |
| CRC: | F07C1071 |  |  |
| Processo: | 3-799/2026 | | |
| Usuário: | VANDERLEI VIUDES PERES | | |
| Criação: | 12/05/2026 08:24:52 | Finalização: | 12/05/2026 08:26:10 |

| | |
|---------|---|
| MD5: | 42406AE82DB49098FAC6458BE9EFC62D |
| SHA256: | DD068A1392C57F1B1C9A5EE9F8D075429E523A6E444267367C154A6694929412 |

Súmula/Objeto:

DOCUMENTOS FORMALIZAÇÃO PROCESSUAL.

INTERESSADOS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA | 12/05/2026 08:24:52 |
|------------------------------------|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|---------|---------------------|
| REFORMA | 12/05/2026 08:24:52 |
|---------|---------------------|

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.theobroma.ro.gov.br/theobroma informando o ID 120687 e o CRC F07C1071.