

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO****ORÇAMENTO PADRÃO PARA LICITAÇÃO**

PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília

ENDEREÇO: Rua João Goetten Sobrinho, Centro, 555

MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC

EMPREENHIMENTO: Instalação de abrigos para passageiros.

LOCALIDADE DA TABELA DE REFERÊNCIA : Santa Catarina

REFERÊNCIA BASE DE TABELA DE PREÇOS: JAN/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 70,94% (Mês)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 112,75% (Hora)

BDI: 23,16%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO - SEM BDI			PREÇO UNITÁRIO - COM BDI			PREÇO TOTAL GLOBAL - (TOTAL + BDI)		
						Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	Total Global (R\$)
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU M2 RA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	R\$ 426,75	R\$ 43,66	R\$ 470,41	R\$ 525,57	R\$ 53,77	R\$ 579,34	R\$ 1.051,14	R\$ 107,54	R\$ 1.158,68
1.2	CREA/CAU-SC		EMISSÃO DE ART/RRT EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ 158,08	R\$ 0,00	R\$ 158,08	R\$ 194,69	R\$ 0,00	R\$ 194,69	R\$ 194,69	R\$ 0,00	R\$ 194,69
1.3	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 0,00	R\$ 156,54	R\$ 156,54	R\$ 0,00	R\$ 192,79	R\$ 192,79	R\$ 0,00	R\$ 3.855,80	R\$ 3.855,80
<b>TOTAL GLOBAL DO ITEM:</b>													<b>R\$ 5.209,17</b>	

**2.0 ABRIGO DE ONIBUS**

2.1	CPU	1	ABRIGO DE PASSAGEIROS, COM 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, 2,20 METROS DE ALTURA E 2,00 METROS DE LARGURA, FEITO EM TUBO METALICO COM PINTURA EM PU, FECHAMENTO ATRÁS, LATERAIS E COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10mm, NA COR FUME, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 20.900,00	R\$ 0,00	R\$ 20.900,00	R\$ 20.900,00	R\$ 0,00	R\$ 20.900,00	R\$ 104.500,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00
2.2	SINAPI	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	87,50	R\$ 22,07	R\$ 0,00	R\$ 22,07	R\$ 27,18	R\$ 0,00	R\$ 27,18	R\$ 2.378,25	R\$ 0,00	R\$ 2.378,25
<b>TOTAL GLOBAL DO ITEM:</b>													<b>R\$ 106.878,25</b>	

**3.0 BASE, PISO E CONTRAPISO**

3.1	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	62,10	R\$ 50,50	R\$ 11,60	R\$ 62,10	R\$ 62,19	R\$ 14,29	R\$ 76,48	R\$ 3.862,00	R\$ 887,41	R\$ 4.749,41
3.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	10,80	R\$ 94,63	R\$ 57,00	R\$ 151,63	R\$ 116,54	R\$ 70,20	R\$ 186,74	R\$ 1.258,63	R\$ 758,16	R\$ 2.016,79
3.3	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,13	R\$ 111,91	R\$ 0,00	R\$ 111,91	R\$ 137,82	R\$ 0,00	R\$ 137,82	R\$ 431,38	R\$ 0,00	R\$ 431,38
3.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	46,88	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 186,58	R\$ 0,00	R\$ 186,58
3.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,68	R\$ 0,00	R\$ 104,70	R\$ 104,70	R\$ 0,00	R\$ 128,94	R\$ 128,94	R\$ 0,00	R\$ 87,68	R\$ 87,68
<b>TOTAL GLOBAL DO ITEM:</b>													<b>R\$ 7.471,84</b>	

BDI= 23,16%

**TOTAL DA OBRA + BDI:****R\$ 119.559,26**SANTA CECÍLIA/SC  
sexta-feira, 17 de abril de 2026CARLOS ENRIQUE GARCIA LANGER  
PREFEITO MUNICIPAL  
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA  
CNPJ Nº 85.997.237/0001-41DOUGLAS PARIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC 165695-0  
ART Nº 10445610-3