

Número: 125

BDI Padrão: **24,540%**

Bancos:

SINAPI: RS 9/2024

SICRO3: RS 7/2024

Orçamento: **Iluminação Quadras Esportivas Área de Lazer Pérola do Vale**

Obra: **Iluminação Quadras Esportivas Área de Lazer Pérola do Vale**

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				IMPLANTAÇÃO DE USO GERAL		vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e um centavo				26.244,01
1.1	Composição	Próprio	CP403	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M²	2,64	505,77	629,88	1.335,23	1.662,88
1.2	Composição	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	848	15,72	19,57	13.330,56	16.595,36
1.3	Composição	SICRO	5502820	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	305,28	6,61	8,23	2.017,90	2.512,45
1.4	Composição	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	145,24	180,88	145,24	180,88
1.5	Composição	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	183,16	20,54	25,58	3.762,10	4.685,23
1.6	Composição	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	410,24	510,91	410,24	510,91
1.7	Composição	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	25,78	32,10	77,34	96,30
2				CIRCUITO 03 - QUADRA DE SKATE		trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dois centavos				35.894,02
2.1	Composição	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4	497,95	620,14	1.991,80	2.480,56
2.2	Insumo	SINAPI	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	4	77,23	96,18	308,92	384,72
2.3	Composição	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	108,87	135,58	435,48	542,32
2.4	Composição	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	19,23	23,94	76,92	95,76
2.5	Composição	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	244	15,93	19,83	3.886,92	4.838,52
2.6	Composição	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52	10,52	13,10	547,04	681,20
2.7	Composição	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	82,83	103,15	82,83	103,15
2.8	Composição	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	20,51	25,54	20,51	25,54
2.9	Insumo	SINAPI	39447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1	127,97	159,37	127,97	159,37
2.10	Composição	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24	889,37	1.107,62	21.344,88	26.582,88
3				CIRCUITO 05 - QUADRA DE ESPORTES		cinquenta e dois mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e seis centavos				52.511,56

3.1	Composição	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100557 AF_11/2019	UN	4	497,95	620,14	1.991,80	2.480,56	
3.2	Insumo	SINAPI	41474 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	77,23	96,18	308,92	384,72	
3.3	Composição	SINAPI	96985 AF_08/2023	UN	4	108,87	135,58	435,48	542,32	
3.4	Composição	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" 104750 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	19,23	23,94	76,92	95,76	
3.5	Composição	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 92982 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1082	15,93	19,83	17.236,26	21.456,06	
3.6	Composição	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 92979 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52	10,52	13,10	547,04	681,20	
3.7	Composição	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 101876 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	82,83	103,15	82,83	103,15	
3.8	Composição	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 93658 AF_10/2020	UN	1	20,51	25,54	20,51	25,54	
3.9	Insumo	SINAPI	39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E	UN	1	127,97	159,37	127,97	159,37	
3.10	Composição	SINAPI	101660 INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24	889,37	1.107,62	21.344,88	26.582,88	
4	CIRCUITO 6 - QUADRA DE ESPORTES			oitenta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos						82.376,52

4.1	Composição	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100557 AF_11/2019	UN	6	497,95	620,14	2.987,70	3.720,84
4.2	Insumo	SINAPI	41474 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	77,23	96,18	463,38	577,08
4.3	Composição	SINAPI	96985 AF_08/2023	UN	6	108,87	135,58	653,22	813,48
4.4	Composição	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" 104750 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	19,23	23,94	115,38	143,64
4.5	Composição	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 92982 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1142	15,93	19,83	18.192,06	22.645,86
4.6	Composição	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 92979 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78	10,52	13,10	820,56	1.021,80
4.7	Composição	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 101876 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	82,83	103,15	82,83	103,15
4.8	Composição	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 93658 AF_10/2020	UN	1	20,51	25,54	20,51	25,54
4.9	Insumo	SINAPI	39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E	UN	1	127,97	159,37	127,97	159,37
4.10	Composição	SINAPI	101660 INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	48	889,37	1.107,62	42.689,76	53.165,76

Total sem BDI 158.227,86
Total do BDI 38.798,25
Total 197.026,11

ALDIR DE
BONA:4176077808
7

Assinado de forma digital por
ALDIR DE BONA:41760778087
Dados: 2024.11.11 20:14:27
-03'00'