

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 25/03/2024		Encargos Sociais: 86,22%	
OBRA: PARQUE DO IMIGRANTE, COBERTURA METÁLICA ENTRE PAVILHÕES - LAJEADO/RS			BDI: 25,22%		Data Base: 01/2024	
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	139,10	M	25,23	33,35	
				3.509,49	4.638,99	8.148,48
	98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	294,20	M2	79,00	21,27	
				23.241,80	6.257,63	29.499,43
	11912/ORSE CORTE EM PAVIMENTO DE CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	28,56	M	3,14	15,03	
				89,68	429,26	518,94
	22122 PLEO DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE	1,07	M3	315,55	90,11	
				337,64	96,42	434,06
	31403 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	2,14	M3	59,35	25,72	
				127,01	55,04	182,05
Total do Grupo				R\$ 27.305,62	R\$ 11.477,34	R\$ 38.782,96
2	FUNDAÇÕES					
	29817/SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	1,00	UN	-	5.196,66	
				-	5.196,66	5.196,66
	CP01 - ESCAVAÇÃO DE ESTACA Ø 400MM COM PERFURATRIZ	60,00	M	-	63,07	
				-	3.784,20	3.784,20
	96520 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA.	4,28	M3	51,75	71,80	
				221,49	307,30	528,79
	96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	22,43	M3	792,73	22,40	
				17.780,93	502,43	18.283,36
	96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	18,73	M2	64,59	60,21	
				1.209,77	1.127,73	2.337,50
	95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	285,16	KG	12,51	1,25	
				3.567,35	356,45	3.923,80
	95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	50,20	KG	13,10	4,33	
				657,62	217,37	874,99
	96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	229,04	KG	12,82	3,41	
				2.936,29	781,03	3.717,32
Total do Grupo				R\$ 26.373,45	R\$ 12.273,17	R\$ 38.646,62

3 BOTA FORA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)						
100979 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	12,89	M3	7,69	1,03		
			99,12	13,28	112,40	
95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	128,90	M3 X KM	2,57	0,23		
			331,27	29,65	360,92	
Total do Grupo			R\$ 430,39	R\$ 42,93	R\$ 473,32	
4 ESTRUTURAS METÁLICAS						
COTAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	1,00	CJ	615.083,14	68.342,57		
			615.083,14	68.342,57	683.425,71	
COTAÇÃO DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EXISTENTE CONFORME PROJETO	1,00	CJ	-	51.590,64		
			-	51.590,64	51.590,64	
Total do Grupo			R\$ 615.083,14	R\$ 119.933,21	R\$ 735.016,35	
TOTAL DO ORÇAMENTO						
			R\$ 669.192,60	R\$ 143.726,65	R\$ 812.919,25	