

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:9011 - PINTURA DA FACHADA DO GINÁSIO MÁRIO LAMPERT
Cliente: SECEL

Endereço:Rua Fábio Brito de Azambuja, 3-209
Cidade:LAJEADO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. PINTURA EXTERNA					
96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS , DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	316,00	M2	19,17 6.057,72	17,03 5.381,48	11.439,20
95624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	316,00	M2	11,08 3.501,28	17,53 5.539,48	9.040,76
97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	36,00	M	15,69 564,84	10,22 367,92	932,76
Total de PINTURA EXTERNA			10.123,84	11.288,88	21.412,72
TOTAL DO ORÇAMENTO			10.123,84	11.288,88	21.412,72

Observações:

- 1) Obrigatório manter as cores atuais (ou com tom mais parecido) na nova pintura.
- 2) A pintura externa do ginásio será apenas na fachada.
- 3) Prazo para conclusão dos serviços é de 30 dias.
- 4) O serviço só dará início com ART ou RRT de Execução emitada por Responsável Técnico;

Considerações orçamentárias:

BDI = 25,22%
Base SINAPI de 02/2024 - Rio Grande do Sul
Encargos Sociais do Livro Técnico do SINAPI (Cálculos e Parâmetros - 6ª Edição - Atualizada em dezembro/2023)
Encargos Sociais (com desoneração): Horista = 83,25% e Mensalista = 46,08%
Os encargos foram definidos globalmente para todos os itens.

JONATHAN SOARES LOPES
Engenheiro Civil - CREA MS21011





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C5YS.8A6A.H8BN.WIET

Este documento foi assinado eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília)

Assinado eletronicamente por JONATHAN SOARES LOPES, em 27/03/2024
10:16:44

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o
<https://grp.lajeado.rs.gov.br/erp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e