

CP-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA POR MÊS							
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
SINAPI	90780	COMPOSIÇÃO	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 120.79	20	R\$ 2,415.80
SINAPI	90778	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 135.80	10	R\$ 1,358.00
SINAPI	100309	COMPOSIÇÃO	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 40.59	5	R\$ 202.95
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 3,976.75

CP-02 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA							
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
SINAPI	88489	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 14.16	5.0649	R\$ 71.72
SINAPI	91170	COMPOSIÇÃO	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	R\$ 11.94	0.1325	R\$ 1.58
SINAPI	91173	COMPOSIÇÃO	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	R\$ 4.45	0.1722	R\$ 0.77
SINAPI	91341	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 866.86	0.153	R\$ 132.63
SINAPI	91852	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 10.10	0.0662	R\$ 0.67
SINAPI	91862	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 11.22	0.1325	R\$ 1.49
SINAPI	91870	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 14.41	0.1722	R\$ 2.48
SINAPI	91924	COMPOSIÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 3.10	0.6755	R\$ 2.09
SINAPI	92023	COMPOSIÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 56.91	0.0662	R\$ 3.77
SINAPI	92543	COMPOSIÇÃO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 19.35	1.7192	R\$ 33.27
SINAPI	93358	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$ 92.01	0.0106	R\$ 0.98
SINAPI	94210	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 50.71	1.7192	R\$ 87.18
SINAPI	94559	COMPOSIÇÃO	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	R\$ 737.87	0.0662	R\$ 48.85
SINAPI	95240	COMPOSIÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 20.05	0.0093	R\$ 0.19
SINAPI	95241	COMPOSIÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 38.68	1.511	R\$ 58.45
SINAPI	95805	COMPOSIÇÃO	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	R\$ 25.34	0.1325	R\$ 3.36
SINAPI	98441	COMPOSIÇÃO	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	R\$ 98.42	1.1047	R\$ 108.72
SINAPI	98445	COMPOSIÇÃO	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	R\$ 114.12	0.8023	R\$ 91.56
SINAPI	98446	COMPOSIÇÃO	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	R\$ 143.46	0.6255	R\$ 89.73
SINAPI	101165	COMPOSIÇÃO	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	R\$ 1,081.24	0.0417	R\$ 45.09
SINAPI-I	11455	INSUMO	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	R\$ 17.87	0.0662	R\$ 1.18
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 785.62

CP-03 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 50 CM, FCK DE 30 MPA, 6 Ø 12,5 MM							
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
SINAPI	100973	COMPOSICAO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 9.61	0.1963	R\$ 1.89
SINAPI	97913	COMPOSICAO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3.41	0.9815	R\$ 3.35
SINAPI	95583	COMPOSICAO	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	R\$ 17.03	2.79	R\$ 47.51
SINAPI	95578	COMPOSICAO	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	R\$ 9.88	6.36	R\$ 62.84
SINAPI	90778	COMPOSICAO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 135.80	0.0075	R\$ 1.02
SINAPI	90681	COMPOSICAO	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	R\$ 183.00	0.0723	R\$ 13.23
SINAPI	90680	COMPOSICAO	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	R\$ 418.07	0.0404	R\$ 16.89
SINAPI	88316	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.26	0.5525	R\$ 12.85
SINAPI-I	38406	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	R\$ 594.74	0.1963	R\$ 116.75
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 276.28

CP-04 CHAPA BASE TIPO 1 620X620X35 MM							
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
SINAPI-I	43667	INSUMO	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2	KG	R\$ 12.19	76.56	R\$ 933.27
MERCADO		INSUMO	Barra Roscada MA 24 X 3.00 X 1000 Aço Carbono Zincado (Trivalente)	UN	R\$ 100.25	20	R\$ 2,005.00
SINAPI	98751	COMPOSICAO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	R\$ 178.73	2.48	R\$ 443.25
SINAPI	88278	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32.21	0.857	R\$ 27.60
SINAPI	88240	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.29	0.857	R\$ 19.96
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 3,429.06

CP-05 CHAPA BASE TIPO 2 1000X500X35 MM							
--	--	--	--	--	--	--	--

REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
SINAPI-I	43667	INSUMO	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2	KG	R\$ 12.19	99.59	R\$ 1,214.00
MERCADO		INSUMO	Barra Roscada MA 24 X 3.00 X 1000 Aço Carbono Zincado (Trivalente)	UN	R\$ 100.25	20	R\$ 2,005.00
SINAPI	98751	COMPOSICAO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	R\$ 178.73	2.48	R\$ 443.25
SINAPI	88278	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32.21	0.857	R\$ 27.60
SINAPI	88240	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.29	0.857	R\$ 19.96
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 3,709.80

CP-06 CHAPA BASE TIPO 3 300X300X25 MM

REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
SINAPI-I	43667	INSUMO	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2	KG	R\$ 12.19	17.93	R\$ 218.57
MERCADO		INSUMO	Barra Roscada MA 24 X 3.00 X 1000 Aço Carbono Zincado (Trivalente)	UN	R\$ 100.25	6	R\$ 601.50
SINAPI	98751	COMPOSICAO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	R\$ 178.73	2.48	R\$ 443.25
SINAPI	88278	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32.21	0.857	R\$ 27.60
SINAPI	88240	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.29	0.857	R\$ 19.96
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 1,310.86

CP-07 MONTAGEM DE TUBO QUADRADO METÁLICO 100X100X4,25 MM PERFIL DUPLO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
MERCADO		INSUMO	TUBO QUADRADO 100 X 100 X 4,75 MM X 6M	KG	R\$ 153.37	0.0762	R\$ 11.69
SINAPI	100723	COMPOSICAO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 13.32	0.0229	R\$ 0.30
SINAPI	98749	COMPOSICAO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	R\$ 99.90	0.122	R\$ 12.18
SINAPI	88278	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32.21	0.16	R\$ 5.15
SINAPI	88240	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.29	0.016	R\$ 0.37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 29.68

CP-08 MONTAGEM DE TUBO QUADRADO METÁLICO 100X100X4,25 MM

REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
MERCADO		INSUMO	TUBO QUADRADO 100 X 100 X 4,75 MM X 6M	KG	R\$ 153.37	0.0762	R\$ 11.69
SINAPI	100723	COMPOSICAO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 13.32	0.0303	R\$ 0.40
SINAPI	98749	COMPOSICAO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	R\$ 99.90	0.0606	R\$ 6.05
SINAPI	88278	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32.21	0.16	R\$ 5.15
SINAPI	88240	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.29	0.016	R\$ 0.37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 23.64

CP-09 MONTAGEM DE TUBO QUADRADO METÁLICO 100X100X3,35 MM

REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
MERCADO		INSUMO	TUBO QUADRADO 100 X 100 X 3,00 MM X 6M	KG	R\$ 93.73	0.0961	R\$ 9.00
SINAPI	100723	COMPOSICAO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 13.32	0.0384	R\$ 0.51
SINAPI	98749	COMPOSICAO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	R\$ 99.90	0.0768	R\$ 7.68
SINAPI	88278	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32.21	0.16	R\$ 5.15
SINAPI	88240	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.29	0.016	R\$ 0.37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 22.70

CP-10 MONTAGEM DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 100X100X6 MM

REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEF.	TOTAL
SICRO	M0366	INSUMO	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	KG	R\$ 9.06	1	R\$ 9.06
SINAPI	100723	COMPOSICAO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 13.32	0.0875	R\$ 1.17
SINAPI	98749	COMPOSICAO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	R\$ 99.90	0.0438	R\$ 4.37
SINAPI	88278	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32.21	0.016	R\$ 0.52
SINAPI	88240	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23.29	0.016	R\$ 0.37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							R\$ 15.47