



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO RAMPA NÁUTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO RAMPA NÁUTICA CENTRO	MUNICÍPIO / UF CRUZEIRO DO SUL	BDI 1 23,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO RAMPA NÁUTICA CENTRO</b>									<b>84.529,64</b>	
1.			<b>CONSTRUÇÃO RAMPA NÁUTICA CENTRO</b>					-	<b>84.529,64</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>7.934,85</b>	
1.1.1.	Composição	COMP02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	491,22	0,81	BDI 1	1,00	491,22	RA
1.1.2.	Composição	COMP03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	2.709,70	BDI 1	3.341,87	3.341,87	RA
1.1.3.	Composição	COMP04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	3.325,84	BDI 1	4.101,76	4.101,76	RA
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>76.594,79</b>	
1.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	18,75	207,11	BDI 1	255,43	4.789,31	RA
1.2.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,19	9,38	BDI 1	11,57	314,59	RA
1.2.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	656,25	2,56	BDI 1	3,16	2.073,75	RA
1.2.4.	Composição	COMP06	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 12,0 cm	M2	375,00	110,06	BDI 1	135,74	50.902,50	RA
1.2.5.	COTAÇÃO	COTA01	MACROFIBRA ESTRUTURAL - CRF 50/4 PUCAD OU SIMILAR - TAXA DE 4 Kg/m³	KG	218,00	35,00	BDI 1	43,17	9.411,06	RA
1.2.6.	COTAÇÃO	COTA02	REDUTOR DE RETRAÇÃO - REDUTRAC OU SIMILAR - TAXA DE 6 Kg/m³	KG	328,00	8,00	BDI 1	9,87	3.237,36	RA
1.2.7.	SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	225,00	11,39	BDI 1	14,05	3.161,25	RA
1.2.8.	Composição	COMP05	CONTROLE TECNOLÓGICO	UN	1,00	2.193,28	BDI 1	2.704,97	2.704,97	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRUZEIRO DO SUL  
Local  
terça-feira, 9 de dezembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FRANCISCO JOSÉ BACKES  
CREA/CAU: RS230083  
ART/RRT: 0