



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DIETRICH, MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES/RS

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul
DERPR - 04/2024 - Paraná

B.D.I.
21,83%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

| 2.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|---------------------|--|---|-----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------|
| Composição | CPF-03 Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 400 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO, INCLUSIVE 2 CRUZETAS EM MADEIRA TRATADA E ACESSÓRIOS, (COM FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 4.241,47 | 4.241,47 | | |
| Composição Auxiliar | 100592 SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 812,02 | 812,02 | | |
| Insumo | 00005036 SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | Material | UN | 1,0000000 | 2.982,31 | 2.982,31 | | |
| Insumo | 00010510 SINAPI | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | UN | 2,0000000 | 223,57 | 447,14 | | |
| | | | | MO sem LS => | 109,26 | LS => | 123,35 | MO com LS => | 232,61 |
| | | | | Valor do BDI => | 925,91 | | | Valor com BDI => | 5.167,38 |
| 4.2.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | CPF-07 Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXA METÁLICA, DE SOBREPOR PARA ATE 24 DISJUNTORES + BARRAMENTO E ACESSÓRIOS (DISJUNTORES NÃO INCLUSOS) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 932,41 | 932,41 | | |
| Insumo | 099806 SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6,7760000 | 16,57 | 112,31 | | |
| Insumo | 020854 SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR 24 DISJUNTORES +BARRAMENTO 904502N CEMAR | Material | UN | 1,0000000 | 455,39 | 455,39 | | |
| Insumo | 099250 SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6,7760000 | 19,47 | 131,91 | | |
| Insumo | 012528 SBC | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 16mm2 | Material | M | 3,2000000 | 12,29 | 39,32 | | |
| Insumo | 012367 SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 35mm2 | Material | M | 5,8000000 | 33,36 | 193,48 | | |
| | | | | MO sem LS => | 114,72 | LS => | 129,50 | MO com LS => | 244,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 203,54 | | | Valor com BDI => | 1.135,95 |
| 4.2.5 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | CPF-05 Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A CURVA C-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0000000 | 101,51 | 101,51 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5677000 | 24,84 | 14,10 | | |

Município de Venâncio Aires
CNPJ: 87.334.918/0001-55

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|------------------|--------|
| Composição | 88264 SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5677000 | 29,90 | 16,97 | | |
| Auxiliar | 00001575 SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0000000 | 2,13 | 6,39 | | |
| Insumo | 00034714 SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material | UN | 1,0000000 | 64,05 | 64,05 | | |
| | | | | MO sem LS => | 11,47 | LS => | 12,96 | MO com LS => | 24,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,15 | | | Valor com BDI => | 123,66 |

Composições Auxiliares

| | |
|---------------|-----------|
| Total sem BDI | 72.283,78 |
| Total do BDI | 15.770,47 |
| Total Geral | 88.054,25 |



Eng Felipe Bielscki
Setor de Engenharia

Felipe Bielscki
Eng. Eletricista
CREA-RS 170608

Rua Osvaldo Aranha - Centro - Venâncio Aires / RS
/ adilson@venancioaires.rs.gov.br