Em resposta aos questionamentos feitos ao edital de Concorrência Eletrônica 008/2026, informamos :

Quanto aos questionamentos feitos pela primeira empresa :

Não estava previsto empolamento no transporte de materiais nos itens 3.6 e 3.7 da planilha orçamentária. Foi atualizado acrescendo o percentual adequado de empolamento;

Não estava previsto o transporte do insumo CBUQ, para a pavimentação. Foram cridas as composições necessárias a fim de quantificar e prever este custo na planilha orçamentaria;

Não estava previsto o transporte do brita, para a pavimentação dos passeios públicos. Foram cridas as composições necessárias a fim de quantificar e prever este custo na planilha orçamentaria;

Não estava previsto o transporte de areia, para executar a envoltória de proteção da tubulação de água a ser construída no trecho a ser pavimentado. Foram cridas as composições necessárias a fim de quantificar e prever este custo na planilha orçamentaria;

Quanto aos questionamentos feitos pela segunda empresa :

As cotações de CAP 50-70, RR2 e de EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO, estão referendadas na tabela de referencia da ANP.

Dentro do preço unitário utilizado nos cálculos do orçamento está considerado a incidência dos impostos correspondentes, conforme está detalhado na planilha com o nome “COT_insumos_asfalticos_setembro_2026_assinado”.

Toda a documentação do projeto e orçamento da obra foi revisada.

Assim, os preços unitários foram todos atualizados.

O item 2.5 da planilha orçamentaria, referente ao aterro na terraplanagem, foi atualizado considerando o uso de material rochoso disponível na região de entorno da obra. Com isso deixamos de considerar para este item da planilha orçamentaria a composição SINAPI e passamos a considerar

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 02/09/2026, às 15:19:12
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=G7YA.TUIN.ZVBO.MZKG

composição própria, que utiliza na formação do preço unitário o insumo que cotamos recentemente com empresas que tem este material disponível na região. Com esta atualização do item 2.5, atualizamos também a composição correspondente ao transporte deste material, considerando a distância média dos três possíveis locais de aquisição deste insumo até o local da obra.

O item 2.3 da planilha orçamentaria teve seu quantitativo atualizado. O material oriundo deste item 2.3 da planilha foi somado ao já considerado no item 2.4 prevendo então a remoção deste material rochoso até o bota fora da obra.

Foi atualizado o Memorial Descritivo, considerando as alterações feitas na planilha orçamentária, além da atualização do critério de medição da camada asfáltica a ser executada na obra.

Venâncio Aires, 02 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADILSON GIOVANE STERTZ
Data: 02/09/2026 09:28:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Eng. Adilson Giovane Stertz

Matricula 68810.

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 02/09/2026, às 15:19:12
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=G7YA.TUIN.ZVBO.MZKG