



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

Município de Sapiranga – RS.

Secretaria Municipal de Agricultura

**Necessidade da Administração:** Contratação de empresa para fornecimento de materiais ( e serviços necessários inclusos) para elaboração de uma fachada de entrada no Prédio da Feira Municipal do Agricultor.

### **1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais (com os serviços necessários) para elaboração de uma fachada de entrada no Prédio da Feira Municipal do Agricultor, com todos os serviços gráficos inclusos ( conforme arte e especificações sugeridas) e montagem com instalação.

Os materiais têm natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal no 14.133/2021.

As características do material deve atender a arte e as especificações sugeridas pela administração pública concernente ao fornecimento de referências padrões para o que se almeja, delineamentos estruturais, cores/materiais, iluminação e local de instalação, de acordo com o elencado no item 7 deste documento.

As medidas para elaboração deverão ser obtidas no local antes de iniciar a confecção, pois as medidas iniciais sugeridas estão sujeitas a pequenos ajustes próprios. Detalhes e especificações deverão ser considerados com responsáveis pela elaboração do projeto, tanto por ocasião do fornecimento da proposta de orçamento, quanto pelo recebimento do empenho para execução dos serviços, com montagem e instalação. A contratação para fornecimento do material será na modalidade de pronto pagamento.

Os materiais e serviços de montagem e instalação deverão estar em harmonia com todas as características e especificações delineadas no contratado, e define-se o prazo até 15 dias para sua efetiva conclusão, sendo que o pagamento fica previsto para ocorrer em até 15 dias da entrega do material com nota fiscal, e condicionado a averiguação do cumprimento de seus requisitos delineados e acordados, conforme verificado por responsável determinado de acordo com o item 10 deste documento.

Para fornecimento do item pretendido os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da contratação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei no 14.133/2021:

I – Jurídica;

II – Técnica, na forma do art. 67 da Lei no 14.133/2021);

III – Fiscal, Social e Trabalhista;





IV – Econômico-Financeira (Certidão Negativa de Falência - exigida sempre / Balanço Patrimonial e Índices Econômicos - cabe à Administração indicar se há a necessidade de exigência, na forma do art. 69, I da Lei no 14.133/2021).

## 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fachada foi desenvolvida para adequação do prédio a sua finalidade, no local são desenvolvidas relações de comércio da produção agrícola no Município, e a fachada visa atribuir visibilidade pública ao ambiente e suas atividades, com a arte gráfica evocando o cenário agrícola.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa para o fornecimento dos materiais e serviços inclusos, de acordo com estes quantitativos e suas especificações:

Conforme segue:

| Item  | Quant | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalidade                                                                 |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 44543 | 01    | <p><b>Estrutura:</b> Feita de <b>gradil</b> plano de aço galvanizado, com fio de 4mm; Fixação dos painéis realizada com ganchos na estrutura do prédio. Os painéis serão cobertos com placas de <b>folha artificial de cheflera</b> ( tipo de planta nativa) com área aproximada total de 10m2 de cobertura. Cada placa de cheflera terá aproximadamente 60cm x 40cm de dimensão. <b>Placas de Informações:</b> Duas placas em ACM no tamanho de 130cm de largura e 57cm de altura com Estrutura de Placa ( painel de entrada) para Feira Municipal do Agricultor extrusão de 10cm, letras em vinil <b>Adesivo Oracal</b>, cores: Azul para as placas Horários e Famílias, Verde para as Informações.</p> <p><b>Especificações para o painel principal ( logo):</b> será usado ACM; O Logo completo terá o tamanho de 150cm de largura e 55cm de altura ( tamanho aproximado) – conforme mockup ( design no projeto).</p> <p>Placa de ACM recortado no formato do logo, onde serão colocadas as letras do logo em Oracal e terá extrusão de 10cm para efeitos de profundidade. A plicação do logo padrão “ <b>Feira do Agricultor Evaldo Alfredo Venter</b>” será em adesivo Oracal nas cores citadas</p> | Estrutura de Placa ( painel de entrada) para Feira Municipal do Agricultor |





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>no projeto em anexo no final deste documento;</p> <p><b>Decoração adicional:</b> Fio estilo varal será pendurado por ganchos na estrutura do prédio; será instalado suporte para 6 lâmpadas no varal ( conforme desenho no projeto);</p> <p><b>Lâmpadas:</b> 6 lâmpadas com filamento LED rosqueável ( conforme modelos sugeridos no projeto em anexo);</p> <p>Montagem e instalação inclusos, também a parte elétrica.</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Conforme disposições no item I.

#### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento do material será realizado de acordo com as especificações discriminadas em completitude no item 3. Deverá haver comunicação com o departamento de arquitetura com a arquiteta responsável para avaliação da arte, acompanhamento das atividades que culminam na instalação do material.

O pagamento será feito através de nota fiscal em até 30 dias do seu recebimento, devidamente visada pelos fiscais de contrato que conforme item 6, receberão o material analisando se todos os requisitos foram atendidos, tanto na qualidade dos materiais, sobre o layout, e a instalação.

#### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A Secretaria de Agricultura indicará servidores para atuarem como fiscal do objeto e fiscal financeiro do contrato, conforme normas e procedimentos da Ordem de Serviço 004/2023:

- Fiscal do objeto: Álvaro Alberto Haag, matrícula: 12041 – 02;
- Fiscal financeiro do contrato: Germino Augusto Batista, matrícula: 14800 – 01.

#### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será feito através de nota fiscal em até 30 dias do seu recebimento, devidamente visada pelos fiscais de contrato que conforme item 6, receberão o material analisando se todos os requisitos do item , foram atendidos, tanto na qualidade dos materiais, sobre o layout, e a instalação.

#### 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme o item 3 do Estudo Técnico Preliminar, em harmonia com o item 1 deste Termo de Referência.





### 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor de R\$ 12.890,00. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal no 8561/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Sapiranga-RS, nos termos da Lei Federal no 14.133/2021”.

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das seguintes dotações orçamentárias:

12. 01 – Secretaria Municipal de Agricultura;

2003 – Manutenção dos Serviços;

Reduzido: 24894

Elemento: 3339030 – Material de Consumo

Sapiranga, 24 de setembro de 2024.

---

Valdes Cavalheiro de Araújo  
Secretaria Municipal de Agricultura

---

Germínio Augusto Batista  
Técnico Contábil - matrícula 14800 - 01