COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**COMP-01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**UN**		**10.516,77**	**11.293,32**
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66	65,78	73,26
COTAÇÃO	COT-01	ALUGUEL DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE	MÊS	3	1.250,00	1.250,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21	115,49	128,96

COMPOSIÇÃO	**COMP-03**	**MADEIRAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO DE ATÉ 2 ÁGUAS**	**M2**		**63,04**	**63,45**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	25,32	27,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	22,36	24,31
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	14,51	14,51
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,7	21,55	21,55

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

–

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROLAND HACKBART DE MEDEIROS
Data: 04/11/2026 12:45:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br