ANEXO VI

DAEN
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Praça 20 de Setembro, 366 - Centro, Pelotas - RS, 96015-360

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CERCAMENTO COM TELAS, MOURÕES, PORTÃO E PORTA DE ACESSO A ESCOLA – SETEMBRO DE 2026.

ENDEREÇO: EMEF Frederico Ozanan – Av. Zeferino Costa, 1190 -Tres Vendas - Aeroporto, Pelotas - RS

EQUIPE TÉCNICA: Arq. Samanta Sopeña, Eng. Civil Éwerton Schneid

					BDI	27,97%	TOTAL	R$ 37.473,28
Item	**Código**	**Fonte**	**Descrição**	**Quant.**	**Unid.**	**Custo Unitário (R$)**	**Preço Unitário (R$)**	**Preço Total (R$)**
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 11.475,93**
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, fornecimento e instalação	1,500	m2	R$ 514,97	R$ 659,01	R$ 988,51
1.2	90777	SINAPI	Responsável técnico de obra júnior, seja de engenharia civil ou arquitetura, com encargos complementares	9,000	h	R$ 128,38	R$ 164,29	R$ 1.478,59
1.3	90780	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	60,000	h	R$ 117,33	R$ 150,15	R$ 9.008,83
2	**EXECUÇÃO DE MOURÕES E PORTOES DE ACESSOS**							**R$ 24.956,98**
2.1	CP 1	-	Instalação de mourões de concreto 10x10 cm com cercamento de tela	129,000	m	R$ 108,27	R$ 138,56	R$ 17.874,04
2.2	CP 2	-	Portão de acesso De Veiculos	1,000	un	R$ 4.292,63	R$ 5.493,27	R$ 5.493,27
2.3	CP 3	-	Portão De Acesso De Pedestres	1,000	un	R$ 1.242,22	R$ 1.589,67	R$ 1.589,67
3	**PINTURA**							**R$ 219,78**
3.1	**PINTURA DE PORTÃO METÁLICO-ACESSO DOS PEDESTRES**							**R$ 67,96**
3.1.1	100717	SINAPI	Lixamento manual em superfícies metálicas	0,80	m2	R$ 10,06	R$ 12,76	R$ 10,21
3.1.2	74064/2	SINAPI	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão (portão interno do acesso de serviço)	0,80	m2	R$ 18,82	R$ 24,08	R$ 19,27
3.1.3	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro (portão interno do acesso de serviço)	0,80	m2	R$ 37,28	R$ 48,10	R$ 38,48
3.3	**PINTURA DE PORTÃO METÁLICO - ACESSO DOS VEICULOS**							**R$ 151,82**
3.2.1	100717	SINAPI	Lixamento manual em superfícies metálicas	1,80	m2	R$ 10,06	R$ 12,87	R$ 23,17
3.2.2	74064/2	SINAPI	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão (portão interno do acesso de serviço)	1,80	m2	R$ 18,57	R$ 23,76	R$ 42,78
3.2.3	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro (portão interno do acesso de serviço)	1,80	m2	R$ 37,28	R$ 47,71	R$ 85,87
4	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 820,59**
4.1	31403	SINAPI	Carga manual e transporte entulho-caminhao 10km	1,31	m3	R$ 73,18	R$ 93,64	R$ 122,30
4.2	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	129,00	m2	R$ 4,23	R$ 5,41	R$ 698,29
			TOTAL COM BDI					**R$ 37.473,28**