



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO REC-RS-4306700-20250721-01	Nº TransfereGOV 0000000	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA	Apelido do Empreendimento RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTO DA RUA COMANDANTE			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-26 (DES.)	Descrição do Lote RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTO DA RUA	Município / UF DONA FRANCISCA/RS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTO DA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIG									160.003,38	
1.			RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTO DA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIG					-	160.003,38	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E SERVIÇOS INICIAIS					-	27.037,50	
1.1.1.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	5.000,00	BDI 1	6.211,00	18.633,00	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	490,00	BDI 1	608,68	3.944,25	RA
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	285,00	0,60	BDI 1	0,75	213,75	RA
1.1.4.	SINAPI	105564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	570,00	6,00	BDI 1	7,45	4.246,50	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	102.083,78	
1.2.1.	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	150,00	450,00	BDI 1	558,99	83.848,50	RA
1.2.2.	SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	120,00	19,00	BDI 1	23,60	2.832,00	RA
1.2.3.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	3.100,00	BDI 1	3.850,82	15.403,28	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	30.882,10	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,00	50,00	BDI 1	62,11	2.484,40	RA
1.3.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	40,00	1,50	BDI 1	1,86	74,40	RA
1.3.3.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E=10CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDOS QUE SERÃO FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M2	570,00	40,00	BDI 1	49,69	28.323,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO REC-RS-4306700-20250721-01	Nº TransfereGOV 0000000	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA	Apelido do Empreendimento RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTO DA RUA COMANDANTE			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-26 (DES.)	Descrição do Lote RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTO DA RUA	Município / UF DONA FRANCISCA/RS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTO DA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIG									160.003,38
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DONA FRANCISCA/RS
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

LAURA
HERMES:01046103016

Assinado de forma digital por LAURA
HERMES:01046103016
Dados: 2026.09.30 09:41:23 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LAURA HERMES
CREA/CAU: RS174.378
ART/RRT: 14648236