

| FORNECEDOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|-------------------|--|------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | ORSE 2344 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | | 4,35 | 4,70 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14 | 28,59 | 31,05 |
| SINAPI-I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0,25 | 1,39 | 1,39 |
| Composição | ORSE 8379 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,20M, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E BARRA DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | | 2.266,80 | 2.334,24 |
| SINAPI-I | 38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON | UN | 2 | 50,95 | 50,95 |
| SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 1,6 | 22,60 | 22,60 |
| SINAPI-I | 43613 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | 1 | 105,03 | 105,03 |
| SINAPI-I | 11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 265,26 | 265,26 |
| SINAPI-I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 1 | 29,45 | 29,45 |
| SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,021 | 95,00 | 95,00 |
| SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3,3 | 0,89 | 0,89 |
| SINAPI-I | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,05 | 14,17 | 14,17 |
| SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 1,6 | 22,60 | 22,60 |
| SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 570,15 | 588,79 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26,91 | 29,39 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 22,36 | 24,31 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 25,35 | 27,66 |
| Cotação | ORSE 02062 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR | UN. | 2 | 104,90 | 104,90 |
| Composição | ORSE 12511 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | | 50,18 | 50,48 |
| SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 46,83 | 46,83 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 | 22,36 | 24,31 |
| Composição | ORSE 12208 | TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | | 128,04 | 129,21 |
| Cotação | ORSE 13056 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UN. | 1 | 114,62 | 114,62 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 22,36 | 24,31 |
| Composição | ORSE 12368 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, COM CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, INCLUSIVE 2 LAMPADAS TUBULARES DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | | 241,71 | 246,36 |
| Cotação | ORSE 13216 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W | UN. | 1 | 172,96 | 172,96 |
| SINAPI-I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2 | 8,82 | 8,82 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28,75 | 31,45 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,36 | 24,31 |
| Composição | ORSE 13938 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN. | | 16,56 | 18,04 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 26,91 | 29,39 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 22,36 | 24,31 |
| Composição | ORSE 7350 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | | 763,91 | 771,68 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,75 | 26,29 | 28,78 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,75 | 22,36 | 24,31 |
| SINAPI-I | 11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 71,23 | 71,23 |
| SINAPI-I | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 1 | 310,60 | 310,60 |
| Cotação | ORSE 982 | FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR) | UN, | 1 | 29,15 | 29,15 |
| Cotação | ORSE 2384 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR | UN, | 1 | 42,79 | 42,79 |
| Cotação | ORSE 6969 | LAVATÓRIO LOUÇA, DE CANTO, LINHA IZY, REF. 10117, DECA OU SIMILAR | UN, | 1 | 225,00 | 225,00 |
| Composição | ORSE 9039 | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA | M² | | 445,25 | 450,71 |
| Cotação | ORSE 9333 | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA | m² | 1 | 382,63 | 382,63 |
| SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,003 | 723,10 | 739,81 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26,91 | 29,39 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5 | 22,36 | 24,31 |

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: